

3525 MISKOLC, NÉPKERT - HRSZ. 7633/12

Ssz.	Tétel	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	ÖSSZESEN
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK								
1.	Gyepnyesés 10cm vastagságban, a keletkező zöld hulladék elszállításával	149,39	m ³	5	8 550	747	1 277 293	1 278 040
2.	Humusz leszedése a későbbi burkolatok területén <i>megjegyzés: felhasználható finom tereprendezésnél</i>							
3.	Cserjéirtás, gyökérzet kiszedése, gyökérzet, zöldhulladék elszállításával	36,24	m ²	5	1 425	181	51 642	51 823
4.	Tájékoztató tábla áthelyezése (ideiglenes raktározással az építés ideje alatt), új beton ponttalap építésével (korábbi ponttalap elbontásával)	1	db	5	71 250	5	71 250	71 255
5.	Pad áthelyezése (ideiglenes raktározással az építés ideje alatt), új beton ponttalap építésével (korábbi ponttalap elbontásával)	1	db	5	42 750	5	42 750	42 755
6.	Úrszelvény kialakítása gallyazással, gallyak elszállításával (helyszínen ellendírendő)	1	tétel	5	270 750	5	270 750	270 755
7.	Térkö burkolat bontása, a futópályával való keresztezés helyein, a gumitéglá burkolatnak és a szegélynek megfelelő úrszelvényel, a keletkező hulladék elszállításával, átlagosan 50cm vastagságban	2,19	m ³	5	11 875	11	26 006	26 017
8.	Aszfalt burkolat bontása, a futópályával való keresztezés helyein, a gumitéglá burkolatnak és a szegélynek megfelelő úrszelvényel, a keletkező hulladék elszállításával, átlagosan 50cm vastagságban	17,29	m ³	5	9 025	86	156 042	156 129
9.	Zúzottkő burkolat bontása, a futópályával való keresztezés helyein, a gumitéglá burkolatnak és a szegélynek megfelelő úrszelvényel, a keletkező hulladék elszállításával	6,44	m ³	5	9 025	32	58 121	58 153
10.	Közművek, közútkezelők szakfelügyelete nyilatkozatok alapján, vezetékcek feltárása, lejárt nyilatkozatok, pecséték érvényességének meghosszabbítása	1	tétel	5	90 250	5	90 250	90 255
11.	Tükör kitermelése átlagosan 35cm vastagságban, tükör tömörítésével <i>Trg=90% tömörségi fokra, szegélyek és tervezett burkolat számára.</i>	512,63	m ³	5	8 075	2 563	4 139 495	4 142 058
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:						3 641	6 183 600	6 187 241

ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Rekortán burkolat

1.	Szegély építése 100x25x 5cm előregyártott előregyártott sík-felületű betonszegély, C16/20-XC4-XF2-32-F3 beton megtámasztással.	1867,15	fm	2 565	2 565	4 789 240	4 789 240	9 578 480
2.	0,5 cm vtg. PUR réteg kialakítása	1493,91	m2	10 925	2 660	16 320 967	3 973 801	20 294 767
3.	1,0 cm vtg. EPDM réteg kialakítása	1493,91	m2	2 660	2 660	3 973 801	3 973 801	7 947 601
4.	2,5 cm vtg. AC-8 szemszerkezetű aszfalt réteg terítése	37,35	m3	90 250	52 250	3 370 634	1 951 420	5 322 054
5.	4 cm vtg. AC-11 szemszerkezetű aszfalt réteg terítése	59,76	m3	90 250	5 225	5 393 015	312 227	5 705 242
6.	12 cm vtg. 0/20 zúzottkő	179,27	m3	13 775	4 275	2 469 433	766 376	3 235 809
7.	15 cm vtg. 22/55 vagy 22/33 zúzottkő	224,09	m3	13 775	4 275	3 086 792	957 970	4 044 761
8.	CNW 100 nem szőtt geotextil terítése a szegély melletti felhajtással	1643,30	m2	252	143	414 112	234 992	649 104

Gumitéglá burkolat

9.	gumitéglá burkolat, újrahasonított gumióhémből	39,51	m2	7 790	4 275	307 783	168 905	476 688
10.	3 cm vtg. homokos kavics ágyazó réteg	1,19	m3	13 775	13 775	16 328	16 328	32 655
11.	13 cm vtg. NZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazat, tömörítve	5,14	m3	13 775	4 275	70 753	21 958	92 710
12.	15 cm vtg. NZ 22/55 vagy 22/33 fagyálló zúzottkő ágyazat, tömörítve	5,93	m3	13 775	4 275	81 638	25 336	106 973
13.	CNW100 nem szőtt geotextília	3,95	m2	2 518	1 425	9 949	5 630	15 579

Aszfalt felfestés

14.	Futópályá jelölése intenzív forgalmú gyalogos burkolat keresztvezdésnél, távolbárok jelölése a futópályán	1	tétel	80 750	80 750	80 750	80 750	161 500
ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:		40 385 192		17 278 732		57 663 924		

HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK

1.	Finom terependezés, talajjavítással, humusz terféléssel, egyenletes gyepesítésre alkalmas terepfelzsin kialakításával, hengereléssel	1002,25	m ²	119	333	119 268	333 749	453 017
2.	Gyepesítés, és gyep helyreállítása fűmag vetéssel, beöntözéssel (4dkg/m ²)	1002,25	m ²	119	238	119 268	238 536	357 803
3.	Futóköri kitéblázása, egyedi gyártású tájékoztató tábla kihelyezése ponttalappal	12	db	46 075	23 750	552 900	285 000	837 900
HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN:				791 436	857 285			1 648 720

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍTŐ

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN	3 641	6 183 600	6 187 241
ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN	40 385 192	17 278 732	57 663 924
HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN	791 436	857 285	1 648 720
MINDÖSSZESEN NETTÓ		65 499 886	
ÁFA: 27%		17 684 969	
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ		83 184 855	

Ajánlattevő neve: Rekortán Kft.

Ajánlattevő címe: 2117 Isaszeg, Aulich utca 3.

Dátum: 2022.01.04.

REKORTÁN KFT.

felolvasó lapra irandó

