

ÁRAJÁNLATI TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Ajánlattevő:	Generáltervező:
	Építésztervező:
Tel.:	Kv. kiíró:
	Árajánlatkészítő:
E.mail.	Ikt.szám:

Építető: Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége,
Megbízó:
Lebonyolító:
Építmény megnevezése: Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Projektazonosító:
A munka jellege: Meglevő épület felújítása,
KSH besorolási száma:
Elszámolás:
Vállalási forma: közvetlen megbízás
Megajánlott kezdés - befejezés:

Készült a augusztus 31.-én. érvényes egységárrakkal, a megajánlott kivitelezési időre prognosztizálva, a helyszíni felmérés, és az Építető megbízottja kérései alapján,
 Az anyag és munkatétel mennyiségek a terv szerinti méreteknek felelnek meg.
 Az egyes munkatételek az érvényben lévő MSZ I.o. kiviteli megoldásokra vonatkoznak, kivéve, ha ettől a vonatkozó tervdokumentáció egyértelműen eltér .
 Az itt szereplő munkatételek megjelölése, szövegezése megfelel az építőiparban szokásos költségvetés kiírási megjelöléseknek, szövegezéseknek.

	Megajánlott összeg:	Elfogadott összeg:
	A költség:	D költség:
Építmény (munka) ára:	0	0
Építmény (A+D) együtt:	0	Ft/oo + ÁFA
azaz		Ft/oo + ÁFA

Megjegyzés:

.....

aláírás/pecsét

Ez a költségvetés kiírási (Teljesítményjegyzék) dokumentáció kifejezetten a 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75 alatti Homlokzatfelújítások építkezés ún. építőmesteri,- szakipari kiépítési árajánlatának elkészítésére, az árajánlat készítésekor rendelkezésre álló információk alapján, a kiírási (tender) tervdokumentáció részeként készült, más vagy másik célra való felhasználásra felelősséggel nem alkalmas.
 Ez a dokumentum üzleti titoknak minősül, így az egészben vagy részleteiben harmadik személynek csak a küldés céljának megfelelően adható tovább!
 Az ajánlatkérés során megismert adatokat az ajánlatkérés céljának megfelelően juttatuk tovább a szakvállalkozó és beszállító vállalkozás részére. Az ajánlatkérés során tudomásunkra jutott adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük és tároljuk.

ÉPÍTMÉNYEK GENERÁL-ÖSSZESÍTŐJE

	Anyag költség	Díj költség
O. Építéshelyi általános, vállalkozói (organizációs) költségek a Vállalkozók saját munkájának megszervezése, különös tekintettel az igénybevett építési terület megközelítésére, megvédésére, valamint az ideiglenes energia, - közműellátásokra, forgalom elterelésekre !		
I. Építési munkák,	0	0
Építmények összesen:	0 Ft	0 Ft
Tartalekkeret	0	0 Ft
Építmények A+D együtt:		0 Ft + ÁFA

Nyilatkozat:

Az Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ezen költségvetés kiírásban (Teljesítményjegyzékben) megadott munkákat az eredeti szöveggel, de a Megbízó/Építető, mint Kíró által jóváhagyott kiegészítésekkel, módosításokkal együtt, az építési helyszínre alkalmazott, a megajánlott kivitelezési időszakra prognosztizált egységárral ajánlotta meg. Az ajánlat benyújtásáig megkapott összes ajánlati mellékletet és ajánlati feltételt/követelményt megismerte és tudomásul vette, azokat az eddig feltett kérdésekre adott válaszokkal együtt az ajánlat benyújtásához elegendőnek és érvényesnek ismeri el. Az itt benyújtott ajánlat kötöttsége, az esetleges észrevételekkel együtt az ajánlat benyújtásától az ajánlati felhívásban, vagy az ajánlati feltételekben, vagy külön Ajánlattevői Nyilatkozattal meghatározott ideig, de legalább a mindenkor érvényes törvényi rendelkezések szerinti időtartamig tart. Az ajánlat elkészítéséből adódó esetleges tévedések, hibák illetve az azok helyesbítéseiből adódó többletköltségek az Ajánlattevőt terhelik, kivéve az (Ajánlatkérési) Tenderdokumentációnak az Ajánlattevő által fel nem ismerhető esetleges hiányosságait.

.....
Ajánlattevő

Építési Munkák homlokzatfelújítás FŐÖSSZESÍTŐ

	Anyag költség	Díj költség
I. A Előkészítési (bontási) munkák Homlokzatfelújítási, bejelentési vázlattervek Csapadékvíz elvezetési közműtervek Út/parkoló/térburkolat - forgalomtechnika tervek Belső felújítási/átalakítási tervek Épületelektromos felújítási tervek Épületgépészeti felújítási tervek I. B Statikai munkák I. C Homlokzat felújítási munkák I. D Épületgépészeti munkák 54-5. Külső csapadékvíz elvezetés 82. Belső víz- és csatornázás - előírányzat! 83. Épület szellőzési hálózat felújítása - előírányzat! 84. Épület fűtési hálózat felújítása - előírányzat! 85. Épület klíma, hűtési berendezések felújítása - előírányzat! I. E Épületelektromos munkák 70. Épület villámvédelmi hálózat - előírányzat! 72. Homlokzati, külső világítás felújítása - előírányzat! 72. Belső épületelektromos hálózat felújítása - előírányzat! 73. Kommunikációs, informatikai hálózat felújítása - előírányzat! 74. Kaputelefon, beléptető, riasztó hálózat felújítása - előírányzat! I. F Járda, parkoló, térburkolat felújítások I. G Kerítés, kertépítési munkák I. H Belső felújítási munkák I. I Belső udvar lefedése		
Építési munkák összesen:	0	0
Építési munkák A+D együtt:		0 Ft + ÁFA

Bruttó 0

Pince felújítás csak a Kossuth oldalon, ahol ki kell alakítani vizesblokkokat
 Parkoló alá nem kérnek beton, csak murvaágyazat kell
 Kossuth oldali emelettel nem kell foglalkozni
 Folyósók, lépcsők hidegburkolása csak a Mária terézia oldalon

Ajánlattevő

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: "C" Építési munkák munkanemi összesítője

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

űtem/szakasz

Ajánlattevő:

I. "C" HOMLOKZATÉPÍTÉSI MUNKÁK MUNKANEMI ÖSSZESÍTŐJE

			Mária Terézia utcai homlokzat	Kert felé eső tűzfal	Udvari hor		
			Anyag ktg	Díj ktg	Anyag ktg	Díj ktg	
I.	15	Építési segéd szerkezetek, állványozás	0	0	0	0	0
I.	18.	Időarányos gépköltségek					
I.	33.	Falazott és egyéb kőműves szerkezetek			0	0	0
I.	35.	Ácsszerkezetek	0	0			0
I.	36-6.	Homlokzat vakolatok	0	0	0	0	0
I.	41.	Tetőfedések	0	0			0
I.	43.	Épületbádogos szerkezetek	0	0			0
I.	44-01.	Külső fa nyílászárók	0	0			0
I.	44-11.	Külső műanyag nyílászárók	0	0			0
I.	45-01.	Külső fém anyagú nyílászárók	0	0			0
I.	45-80.	Épületlakatos szerkezetek	0	0			0
I.	45-81.	Feliratozások, táblázások	0	0			0
I.	47.	Szobafestés-mázolások	0	0	0	0	0
I.	48-05.	Csapadékvíz elleni szigetelések					
I.	7.	Homlokzati elektromos felújítások ei.:					
I.	8.	Homlokzati épületgépészeti felújítások ei.:					
			0	0	0	0	0
I.	Építési munkák összesen:		0 Ft		0 Ft		
I.	Építési munkák A+D együtt:				0 Ft + ÁFA		

mlszatok	Parkoló felé eső tűzfal	Kossuth L utcai homlokzat			
0	0	0	0	0	0
0	0	0			
0			0	0	0
0	0	0	0	0	0
0			0	0	0
0	0	0	0	0	0
0			0	0	0
0			0	0	0
0			0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
			0	0	0
0	0	0	0	0	0

Budafoke-Teteny Altalános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 15. Építési segédszerkezetek, Állványozás

Megbízó:

Tervező:

0

Lebonyolító:

Építési fázis
ütem/szakasz

Ajánlattevő:

15. Építési segédszerkezetek, Állványozás								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységár	Anvag összesen	Díj összesen
Előzetes megjegyzések:								
Ezen munkanemcsoport helyszíni megtekintés és felmérés alapján készült előirányzat!								
1	"K"	épület külső homlokzati állványozása, korlát és lábdeszkával, szintenkénti pallóterítéssel, kétlábás, kétpallós kivitelben, Mária Terézia utca	159,00	m2			0	0
2	"K"	Homlokzati állvány feljárója - az előző tételek árában! -		fm			nem kisorszandó!	
3	"K"	Homlokzati állványok helyszíntartása az adott munka-területen 1 hónapon túl +1 hét időtartamra		m2			0	0
4	"K"	Felülfizetés homlokzati állványra, átjáró nyílások áthidalásáért	2,00	fm			0	0
5	"K"	Védőfüggöny műanyagháliból a homlokzati állványhoz	159,00	m2			0	0
6	"K"	Védőpalánk állványra szerelve	3,00	fm			0	0
7	"K"	Védőpalánk tetőre szerelve	18,50	fm			0	0
8	"K"	épület homlokzati állványozása korlát és lábdeszkával, szintenkénti pallóterítéssel, kétlábás, kétpallós kivitelben, kert felé eső tűzfal	120,00	m2			0	0
9	"K"	Homlokzati állvány feljárója - az előző tételek árában! -		fm			nem kisorszandó!	
10	"K"	Homlokzati állványok helyszíntartása az adott munka-területen 1 hónapon túl +1 hét időtartamra		m2			0	0
11	"K"	Felülfizetés homlokzati állványra, átjáró nyílások áthidalásáért	2,00	fm			0	0
12	"K"	Védőfüggöny műanyagháliból a homlokzati állványhoz	120,00	m2			0	0
13	"K"	épület homlokzati állványozása korlát és lábdeszkával, szintenkénti pallóterítéssel, kétlábás, kétpallós kivitelben, udvari homlokzatok	232,25	m2			0	0
14	"K"	Homlokzati állvány feljárója - az előző tételek árában! -		fm			nem kisorszandó!	
15	"K"	Homlokzati állványok helyszíntartása az adott munka-területen 1 hónapon túl +1 hét időtartamra		m2			0	0
16	"K"	Felülfizetés homlokzati állványra, átjáró nyílások áthidalásáért	10,00	fm			0	0
17	"K"	Védőfüggöny műanyagháliból a homlokzati állványhoz	232,25	m2			0	0
18	"K"	Védőpalánk állványra szerelve	15,00	fm			0	0
19	"K"	Védőpalánk tetőre szerelve	29,90	fm			0	0
20	"K"	épület homlokzati állványozása korlát és lábdeszkával, szintenkénti pallóterítéssel, kétlábás, kétpallós kivitelben, parkoló felé eső homlokzat	110,00	m2			0	0
21	"K"	Homlokzati állvány feljárója - az előző tételek árában! -		fm			nem kisorszandó!	
22	"K"	Homlokzati állványok helyszíntartása az adott munka-területen 1 hónapon túl +1 hét időtartamra		m2			0	0
23	"K"	Felülfizetés homlokzati állványra, átjáró nyílások áthidalásáért	0,00	fm			0	0
24	"K"	Védőfüggöny műanyagháliból a homlokzati állványhoz	110,00	m2			0	0

Budaörs-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 15. Építési segédstruktúrák, Állványozás

Megbízó:

Tervező:

0

Lebonyolító:

Ajánlattevő:

Építési fázis
űtem/szakasz

15. Építési segédstruktúrák, Állványozás								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységár	Anvag összesen Díj összesen	
25	"K"	épület homlokzati állványozása korlát és lábdesztkával, szintenkénti pallóterítéssel, kétlábás, kétpallós kivitelben, Kossuth L utcai homlokzat	153,00	m2			0 0	
26	"K"	Homlokzati állvány feljárója - az előző tételek árában! -		fm			nem kisorszandó!	
27	"K"	Homlokzati állványok helyszíntartása az adott munka-területen 1 hónapon túl +1 hét időtartamra		m2			0 0	
28	"K"	Felülfizetés homlokzati állványra, átjáró nyílások áthidalásáért	2,00	fm			0 0	
29	"K"	Védőfüggöny műanyagháliból a homlokzati állványhoz	153,00	m2			0 0	
30	"K"	Védőpalánk állványra szerelve	3,00	fm			0 0	
31	"K"	Védőtetőváz + fedés készítése, állványhoz csatlakoztatva, alumínium állványcsöböl, két oszlopsoros	30	m2			0 0	
		Közterület használati ktg. 2 hónapra	74,00	m2			0	
Alternatív tételek Csak az Építető külön elrendelésére!								
32	"K"	épület homlokzati állványozása szomszéd épület tetejére állítva korlát és lábdesztkával, szintenkénti pallóterítéssel, kétlábás, kétpallós kivitelben, Mária Terézia és Kossuth L utcai szomszéd felé eső tűzfal homlokzat	83,15	m2			nem kisorszandó!	
33	"K"	Homlokzati állványok helyszíntartása az adott munka-területen 1 hónapon túl +1 hét időtartamra		m2			nem kisorszandó!	
34	"K"	Védőfüggöny műanyagháliból a homlokzati állványhoz	83,15	m2			nem kisorszandó!	
35	"K"	Védőpalánk állványra szerelve	83,15	fm			nem kisorszandó!	
Magyarázatok/információk:								
Épületgépészeti és elektromos, valamint acélszerkezet szerelői szerelőállványok az épületacélszerkezetek, az épületgépészeti és épületelektromos munkáknál!								
Munkanem alap kv kiírás összesen:							0	0
Műszaki tartalmi észrevételek, szövegpontosítások az alap kv kiíráshoz képest								
műszaki szükségesség								
"K"							0 0	
"K"							0 0	
"K"							0 0	
Észrevételek összesen:							0	0
Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben								
megtakarítások								
"K"							0 0	
"K"							0 0	
"K"							0 0	
Alternatívák összesen:							0	0
Munkanem együtt összesen:							0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 33. Falazott és egyéb kőműves szerkezetek

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis: Lebonyolító:
 ütem/szakasz: Ajánlattevő:

33. Falazott és egyéb kőműves szerkezetek								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Előzetes megjegyzések:								
Ezen munkanemcsoport helyszíni megtekintés és felmérés alapján készült előirányzat!								
Kert felé eső tűzfal homlokzat								
1	"K"	Tető tűzfal macskalépcső falazat visszabontása a tetősíkiig	17,00	fm			0	0
2	"K"	Tető tűzfal macskalépcső falazat visszaépítése km nsz falazó téglával, féltégla vtg-ban Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	17,00	fm			0	0
3	"K"	Használton kívüli egylyukú kéményfej visszabontása a padlásfödémig	5,00	fm			0	0
4	"K"	Használton kívüli kémény lezárása cca 50x50x10cm vasbeton fedlappal	1,00	db			0	0
5	"K"	Falazati hiányosságok pótlása 0,01m3/db-ig km l.o. falazó téglával	1,00	db			0	0
6	"K"	Vb koszorú kétoldali zsaluzása	17,00	m2			0	0
7	"K"	Betonacél szerelés szálvassal	0,064	To			0	0
8	"K"	Vasbeton koszorúgerendák készítése; bármely keresztmetszettel, KK konzisztenciájú betonnal C 25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton keverék	0,61	m3			0	0
9	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	2,93	laza m3			0	0
Udvari homlokzatok								
10	"K"	Kéményfej felújítása a felület letisztításával, a hézagok kikaparásával, újra hézagosításával	1,00	db			0	0
11	"K"	Tető tűzfal macskalépcső falazat visszabontása a tetősíkiig	39,35	fm			0	0
12	"K"	Tető tűzfal macskalépcső falazat visszaépítése km nsz falazó téglával Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	39,35	fm			0	0
13	"K"	Vb koszorú kétoldali zsaluzása	39,35	m2			0	0
14	"K"	Betonacél szerelés szálvassal	0,149	To			0	0
15	"K"	Vasbeton koszorúgerendák készítése; bármely keresztmetszettel, KK konzisztenciájú betonnal C 25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton keverék	1,42	m3			0	0
16	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	5,79	laza m3			0	0
Parkoló felé eső tűzfal homlokzat								
17	"K"	Tető tűzfal macskalépcső falazat visszabontása a tetősíkiig	14,80	fm			0	0
18	"K"	Tető tűzfal macskalépcső falazat visszaépítése km nsz falazó téglával Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	14,80	fm			0	0
19	"K"	Vb koszorú kétoldali zsaluzása	14,80	m2			0	0
20	"K"	Betonacél szerelés szálvassal	0,056	To			0	0
21	"K"	Vasbeton koszorúgerendák készítése; bármely keresztmetszettel, KK konzisztenciájú betonnal C 25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton keverék	0,53	m3			0	0
22	"K"	Homlokzati falazott párkány lebontása	8,50	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 33. Falazott és egyéb kőműves szerkezetek

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis
ütem/szakasz

Lebonyolító:

Ajánlattevő:

33. Falazott és egyéb kőműves szerkezetek								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
23	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	1,93	laza m3			0	0
		A gépészeti és elektromos fal/menyezet áttörések,- horonyvéseések és azok helyreállítása az épületgépészeti és elektromos munkáknál !						
		Minden egyéb teherhordó falszerkezet vasbeton vagy acélszerkezet, a statikai munkáknál !						
		Munkanem alap kv kiírás összesen:					0	0
		Műszaki tartalmi észrevételek, szövegpontosítások az alap kv kiíráshoz képest						
		műszaki szükségesség						
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
		Észrevételek összesen:					0	0
		Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben						
		megtakarítások						
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
		Alternatívák összesen:					0	0
		Munkanem együtt összesen:					0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 35. Ácsszerkezetek

Megbízó:

Tervező: 0

Építési fázis: Lebonyolító:

ütem/szakasz: Ajánlattevő: 0

35. Ácsszerkezetek								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Ár egységár	Díj egységre	Ár összesen	Díj összesen
Előzetes megjegyzések:								
Ezen munkanemcsoport helyszíni megtekintés és felmérés alapján készült előirányzat!								
Álló tetőablak, Kossuth L. utcai homlokzat								
1	"K"	Deszkázás lebontása álló tetőablak szerkezetéről	10,00	m2			0	0
2		Deszkázás huzalszegekkel leerősítve, rovar és gombamentesített faanyaggal, álló tetőablak szerkezetre bádoffedés alá	10,00	m2			0	0
3	"K"	Homlokdeszkázás álló tetőablak szerkezetre	1,50	fm			0	0
4	"K"	Oromdeszkázás álló tetőablak szerkezetre	8,30	fm			0	0
5	"K"	Ereszdeszkázás álló tetőablak szerkezetre gyalult, hornyolt hajópadló deszkával	2,05	m2			0	0
6	"K"	Tető deszkázás huzalszegekkel leerősítve, rovar és gombamentesített faanyaggal, álló tetőablak csatlakozó vápacsatorna alatt	1,25	m2			0	0
7	"K"	50/30 Tetőlecezés sűrítése álló tetőablak körül vápa, fal és ablakpárkány szegélyek alatt huzalszegekkel leerősítve, rovar és gombamentesített faanyaggal	17,14	fm			0	0
8	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	0,36	laza m3			0	0
Mária Terézia utca								
9	"K"	Ereszdeszkázás lebontása, Mária Terézia utcai homlokzat	9,25	m2			0	0
10	"K"	Oromdeszkázás lebontása, Mária Terézia utcai homlokzat	18,50	fm			0	0
11	"K"	Ereszdeszkázás gyalult hajópadló deszkával hézagosan, rovarvédő hálóval szerelve, Mária Terézia utcai homlokzat	9,25	m2			0	0
12	"K"	Oromdeszkázás gyalult, hajópadló deszkával, Mária Terézia utcai homlokzat	18,50	fm			0	0
13	"K"	Alátétdeszkázás impregnált, műanyagkötésű faforgácslemezzel 18mm vtg, 25cm széles, Mária Terézia utcai homlokzat oromfal lefedés Tervezett gyártmány: OSB vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	17,00	fm			0	0
14	"K"	Alátétdeszkázás impregnált, műanyagkötésű faforgácslemezzel 18mm vtg, 30cm széles, Mária Terézia utcai homlokzat erkély mellvédőfal lefedés Tervezett gyártmány: OSB vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0
15	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	0,47	laza m3			0	0
Udvari homlokzatok								
16	"K"	Ereszdeszkázás lebontása, udvari homlokzatok	14,95	m2			0	0
17	"K"	Oromdeszkázás lebontása, udvari homlokzatok	29,90	fm			0	0
18	"K"	Ereszdeszkázás gyalult hajópadló deszkával hézagosan, rovarvédő hálóval szerelve, egyenes vonalban, udvari homlokzatok	8,00	m2			0	0
19	"K"	Ereszdeszkázás gyalult hajópadló deszkával hézagosan, rovarvédő hálóval szerelve, íves vonalban, udvari homlokzatok	6,95	m2			0	0
20	"K"	Oromdeszkázás gyalult, hajópadló deszkával egyenes vonalban, udvari homlokzatok	16,00	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 35. Ácsszerkezetek

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

ütem/szakasz

Ajánlattevő:

0

35. Ácsszerkezetek								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységre	Anvag összesen	Díj összesen
21	"K"	Oromdeszkázás gyalult, hajópadló deszkával íves vonalban, udvari homlokzatok	13,90	fm			0	0
22	"K"	Alátétdeszkázás impregnált, műanyagkötésű faforgácslemezzel 18mm vtg, 25cm széles, udvari homlokzatok oromfal lefedés Tervezett gyártmány: OSB vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	39,35	fm			0	0
23	"K"	50/30 Tetőlecezés sűrítése kéményszegélyek alatt huzalszegékekkel leerősítve, rovar és gombamentesített faanyaggal	17,43	fm			0	0
24	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	0,76	laza m3			0	0
<u>Kossuth L utcai homlokzat</u>								
25	"K"	Ereszdeszkázás lebontása, Kossuth L utcai homlokzat	9,25	m2			0	0
26	"K"	Oromdeszkázás lebontása, Kossuth L utcai homlokzat	18,50	fm			0	0
27	"K"	Ereszdeszkázás gyalult hajópadló deszkával hézagosan, rovarvédő hálóval szerelve, Kossuth L utcai homlokzat	9,25	m2			0	0
28	"K"	Oromdeszkázás gyalult, hajópadló deszkával, Kossuth L utcai homlokzat	18,50	fm			0	0
29	"K"	Alátétdeszkázás impregnált, műanyagkötésű faforgácslemezzel 18mm vtg, 25cm széles, Mária Terézia utcai homlokzat oromfal lefedés Tervezett gyártmány: OSB vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	14,80	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 35. Ácsszerkezetek

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

ütem/szakasz

Ajánlattevő:

0

35. Ácsszerkezetek								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységre	Anvag összesen	Díj összesen
30	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	0,47	laza m3			0	0
		<u>Belső udvar lefedése bitumenes hullámlemezrel - Nem része az ajánlatnak</u>						
31	"K"	Faszerkezet készítése fenyő fűrszárúból	57,00	m2				
32	"K"	Bitumenes hullámlemez fedés készítése	57,00	m2				
Magyarzatok/információk:								
Munkanem alap kv kiírás összesen:							0	0

Műszaki tartalmi észrevételek, szövegponosítások az alap kv kiíráshoz képest								
műszaki szükségesség								
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
Észrevételek összesen:							0	0
Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben								
megtakarítások								
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
Alternatívák összesen:							0	0
Munkanem együtt összesen:							0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis: Lebonyolító:

Ütem/szakasz: Ajánlattevő:

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Előzetes megjegyzések:								
Ezen munkanemcsoport helyszíni megtekintés és felmérés alapján készült előirányzat!								
Rendelkezésre bocsájtott homlokzati szinterv hiányában a jelenlegi színek lettek előirányozva!								
Mária Terézia utcai homlokzat								
Védőtakarások a vakolási munkáknál. Letakarások, amelyek épületrészeket mechanikai vagy kémiai károsodás ellen meg kell védeni vagy a Megbízó elrendelte, külön elszámolandó. Letakarás meg felelő anyaggal, úgymint PE-Fólia, hullámpapír vagy hasonló, beleértve a rögzítőanyagokat is. Eltávolítás a munkák elkészülte után.								
1	"K"	Épület körüli járdák, padló burkolatok ideiglenes megvédése letakarással	20,00	m2			0	0
2	"K"	Homlokzati nyílászárók ideiglenes megvédése fóliatakarással	45,88	m2			0	0
3	"K"	Homlokzati esővíz lefolyó vezetékek ideiglenes megvédése fóliatakarással	17,00	fm			0	0
4	"K"	Függőeresz csatorna vezetékek ideiglenes megvédése fóliatakarással	18,50	fm			0	0
5	"K"	Homlokzati párkányfedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	33,80	fm			0	0
6	"K"	Homlokzati ablakpárkány lefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	16,80	fm			0	0
7	"K"	Homlokzati vakolatfelület letisztítása seprűzéssel, a felváló laza rétegek eltávolításával, Mária Terézia utcai homlokzat	104,52	m2			0	0
8	"K"	Homlokzati vakolatfelület javítása 5% alatti anyagpótlás-sal. A teljes felület felmérve , Szárazvakolattal, kézi vako-lással, 2,5 cm vastagságig, zsákos kiszerezésű anyagból, téglafelületen. Mária Terézia utcai homlokzat Tervezett gyártmány: MP501 LB-Knauf vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	104,52	m2			0	0
9	"K"	Homlokzati párkány felső felületek lejtéskialakítása, zsákos kiszerezésű anyagból, téglafelületen. Mária Terézia utcai homlokzat Tervezett gyártmány: LB-Knauf Ranti javítóhabarcs vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	50,60	fm			0	0
10	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, függőleges Mária Terézia utcai lábazati sík felületen 100 mm vastag lemez, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, Tervezett gyártmány: Austrotherm XPS TOP 30 GK vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	13,00	m2			0	0
11	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, , függőleges, sík felületen homlokzati lemez, 120 mm vastag, Mária Terézia utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	75,92	m2			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ájánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
12	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, függőleges, sík lábazati, szemöldökpárkány és keretoszlop felületen, cca 15cm széles homlokzati lemezsáv, 100 mm vastag, Mária Terézia utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	34,00	fm			0	0
13	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, függőleges, sík nyíláskáva és keret befordulás felületen, cca 13cm széles homlokzati lemezsáv, 20 mm vastag, Mária Terézia utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	133,60	fm			0	0
14	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, függőleges, sík erkélyajtó keretezés 15cm széles homlokzati lemezsáv, 20 mm vastag, Mária Terézia utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	4,40	fm			0	0
15	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, függőleges, sík erkélymellvéd külső-belső felületen, 100 mm vastag, Mária Terézia utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	10,00	m2			0	0
16	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, vízszintes, mennyezeti erkély alsó felületen, 100 mm vastag, Mária Terézia utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	3,00	m2			0	0
17	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 12cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	75,92	m2			0	0
18	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 10cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	23,00	m2			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ajánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
19	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 10cm vtg szigetelő táblához, mennyezeten 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	3,00	m2			0	0
20	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 1 rtg gletteléssel, sima felületen, oldalfal homlokzati szigetelőanyag felületen, Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	98,92	m2			0	0
21	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése mennyezeten, mennyezeti alsó felületen STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 2 rtg gletteléssel, 1x-i StoPrep Contact vagy egyenértékű alapozóval sima felületen, mennyezeti homlokzati szigetelt felületen , Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	3,00	m2			0	0
22	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése mennyezeten, eresz alsó felületen STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 2 rtg gletteléssel, 1x-i StoPrep Contact vagy egyenértékű alapozóval sima felületen, mennyezeti homlokzati szigeteletlen építőlemez felületen , Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	9,25	m2			0	0
23	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése oldalfalon, postaládafal felületen STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 2 rtg gletteléssel, 1x-i StoPrep Contact vagy egyenértékű alapozóval sima felületen, oldalfal homlokzati szigeteletlen felületen , Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	5,00	m2			0	0
24	"K"	Sarokerősítés 1 réteg 10+10cm széles üvegszövetháló sáv felhelyezése tapaszba ágyazva, sima felületen, a pozitív épületsarkokon Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE üvegszövet háló vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	48,40	fm			0	0
25	"K"	Sarokerősítés 1 réteg 10+10cm széles üvegszövetháló sáv felhelyezése tapaszba ágyazva, sima felületen, a negatív épületsarkokban Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE üvegszövet háló vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	27,40	fm			0	0
26	"K"	Sarokerősítés 1 réteg 10+10cm széles üvegszövetháló sáv felhelyezése tapaszba ágyazva, sima felületen, homlokzati függőleges nyílászáró káva sarkokon Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	47,60	fm			0	0

nem kiszorandó!

0 0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

űtem/szakasz

Ájánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
27	"K"	Lábazati indító vakolóprofil 10cm-es homlokzati szigeteléshez a függőleges oldalfalon Tervezett gyártmány: Sto Sockelprofil vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	16,00	fm			0	0
28	"K"	Vízorros szemöldök vakolóprofil a nyílászárók felett Tervezett gyártmány: STO Kantenprofil Y10 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	28,30	fm			0	0
29	"K"	Vízorros szemöldök vakolóprofil a homlokzati párkányok alsó élén Tervezett gyártmány: STO Kantenprofil Y10 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	14,40	fm			0	0
30	"K"	Vízorros szemöldök vakolóprofil a homlokzati erkélylemez alsó élén Tervezett gyártmány: STO Kantenprofil Y10 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0
31	"K"	Homlokzati sarokvédő vakolóprofil a függőleges épület sarkokon, Tervezett gyártmány: STO-GEWEBEWINKEL STANDARD 11/13 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	48,40	fm			0	0
32	"K"	Homlokzati sarokvédő vakolóprofil a függőleges nyíláskáva sarkokon Tervezett gyártmány: STO-GEWEBEWINKEL STANDARD 11/13 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	47,60	fm			0	0
33	"K"	Homlokzati nyílászáró kávcsatlakozó profil Tervezett gyártmány: STO-ANPUTZLEISTE SUPRA, ABLAKCSATLAKOZÓ PROFIL vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	68,20	fm			0	0
33	"K"	Homlokzati, lábazati védővakolat készítése kent kialakítással, alapozással együtt a terepszint fölé 30cm magassággal, függőleges, lábazati oldalfal felületen, Tervezett gyártmány:StoFlexyl szigetelőhabarcs vagy egyenértékű	8,00	m2			0	0
34	"K"	Homlokzati, lábazati vakolat készítése fésült kialakítással, alapozással együtt a homlokzati függőleges, lábazati oldalfal felületen, színárnyalat: 31132 szürke Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-3,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	11,85	m2			0	0
35	"K"	Homlokzati Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat ké-szítése STO PUTZGRUND vagy egyenértékű alapozással együtt a homlokzati függőleges oldalfal felületen kapart struktúrával, színárnyalat: 31137 csontfehér Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-1,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	90,16	m2			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

űtem/szakasz

Ájánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
36	"K"	Homlokzati Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat ké-szítése STO PUTZGRUND vagy egyenértékű alapozás-sal együtt a homlokzati mennyezet felületen kapart struktúrával, színárnyalat: 31137 csontfehér Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-1,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,25	m2			0	0
37	"K"	Homlokzati Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat ké-szítése STO PUTZGRUND vagy egyenértékű alapozás-sal együtt a homlokzati függőleges oldalfal felületen kapart struktúrával, párkányok, keretezések színárnyalat: 31111 barna Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-1,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	27,52	m2			0	0
Kert felé eső tűzfal homlokzat								
38	"K"	Épület körüli járdák, padló burkolatok ideiglenes megvédése letakarással	12,00	m2			0	0
39	"K"	Homlokzati nyílászárók ideiglenes megvédése fóliatakarással	0,00	m2			0	0
40	"K"	Homlokzati esővíz lefolyó vezetékek ideiglenes megvédése fóliatakarással	0,00	fm			0	0
41	"K"	Oromlefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	26,00	fm			0	0
42	"K"	Homlokzati párkánylefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	17,80	fm			0	0
43	"K"	Homlokzati ablakpárkány lefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	16,80	fm			0	0
44	"K"	Homlokzati vakolatfelület letisztítása seprűzéssel, a felváló laza rétegek eltávolításával, Kert felé eső tűzfal homlokzat	120,00	m2			0	0
45	"K"	Homlokzati vakolatfelület javítása 5% alatti anyagpótlással. A teljes felület felmérve, Szárazvakolattal, kézi vakolással, 2,5 cm vastagságig, zsákos kiszerezésű anyagból, téglafelületen. Kert felé eső tűzfal homlokzat Tervezett gyártmány: MP501 LB-Knauf vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	120,00	m2			0	0
33	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, függőleges Kert felé eső tűzfal homlokzat lábazati sík felületen 100 mm vastag lemez, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, Tervezett gyártmány: Austrotherm XPS TOP 30 GK vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	6,00	m2			0	0
34	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, , függőle- ges, sík felületen homlokzati lemez, 120 mm vastag, Kert felé eső tűzfal homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	114,00	m2			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ajánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
35	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 12cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	114,00	m2			0	0
36	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 10cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	6,00	m2			0	0
37	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 1 rtg gletteléssel, sima felületen, oldalfal homlokzati szigetelőanyag felületen, Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	120,00	m2			0	0
38	"K"	Lábazati indító vakolóprofil 12cm-es homlokzati szigeteléshez a függőleges oldalfalon Tervezett gyártmány: Sto Sockelprofil vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,00	fm			0	0
39	"K"	Homlokzati, lábazati védővakolat készítése kent kialakítással, alapozással együtt a terepszint fölé 30cm magassággal, függőleges, lábazati oldalfal felületen, Tervezett gyártmány:StoFlexyl szigetelőhabarcs vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	6,00	m2			0	0
40	"K"	Homlokzati, lábazati vakolat készítése fésült kialakítással, alapozással együtt a homlokzati függőleges, lábazati oldalfal felületen, színárnyalat: 31132 szürke Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-3,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	6,00	m2			0	0
41	"K"	Homlokzati Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat ké-szítése STO PUTZGRUND vagy egyenértékű alapozással együtt a homlokzati függőleges oldalfal felületen kapart struktúrával, színárnyalat: 31137 csontfehér Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-1,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	114,00	m2			0	0
Udvari homlokzatok								
42	"K"	Épület körüli járdák, padló burkolatok ideiglenes megvédése letakarással	29,90	m2			0	0
43	"K"	Homlokzati nyílászárók ideiglenes megvédése fóliatakarással	48,92	m2			0	0
44	"K"	Homlokzati esővíz lefolyó vezetékek ideiglenes megvédése fóliatakarással	25,00	fm			0	0
45	"K"	Oromlefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	0,00	fm			0	0
46	"K"	Homlokzati párkánylefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	0,00	fm			0	0
47	"K"	Homlokzati ablakpárkány lefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	24,80	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ájánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
48	"K"	Homlokzati vakolatfelület letisztítása seprűzéssel, a felváló laza rétegek eltávolításával, Udvari homlokzat	182,49	m2			0	0
49	"K"	Homlokzati vakolatfelület javítása 5% alatti anyagpótlással. A teljes felület felmérve, Szárazvakolattal, kézi vakolással, 2,5 cm vastagságig, zsákos kiszerezésű anyagból, téglafelületen. Udvari homlokzat Tervezett gyártmány: MP501 LB-Knauf vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	182,49	m2			0	0
50	"K"	Homlokzati ablakpárkány felső felületek lejtés kialakítása, zsákos kiszerezésű anyagból, téglafelületen. Mária Terézia utcai homlokzat Tervezett gyártmány: LB-Knauf Ranti javítóhabarcs vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	24,80	fm			0	0
51	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, függőleges udvari homlokzat lábazati sík felületen 100 mm vastag lemez, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, Tervezett gyártmány: Austrotherm XPS TOP 30 GK vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,90	m2			0	0
52	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, függőleges udvari homlokzat lábazati íves felületen 100 mm vastag lemez, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, Tervezett gyártmány: Austrotherm XPS TOP 30 GK vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,05	m2			0	0
53	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, , függőleges, sík felületen homlokzati lemez, 120 mm vastag, udvari homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	102,29	m2			0	0
54	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, , függőleges, sík felületen homlokzati lemez, 120 mm vastag, udvari homlokzat, íves felületen Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	69,25	m2			0	0
55	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, sík nyíláskáva befordulás felületen, cca 13cm széles homlokzati lemezszáv, 20 mm vastag, udvari homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	89,70	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ájánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
56	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 12cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	102,29	m2			0	0
57	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 12cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 10db/m2 íves felületen Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	69,25	m2			0	0
58	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 10cm vtg szigetelő táblához, sík oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,90	m2			0	0
59	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 10cm vtg szigetelő táblához, íves oldalfalon 10db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,05	m2			0	0
60	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 1 rtg gletteléssel, sima felületen, oldalfal homlokzati szigetelőanyag felületen, Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	194,15	m2			0	0
61	"K"	Sarokerősítés 1 réteg 10+10cm széles üvegszövetháló sáv felhelyezése tapaszba ágyazva, sima felületen, a pozitív épületsarkokon Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE üvegszövet háló vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	16,00	fm			0	0
62	"K"	Sarokerősítés 1 réteg 10+10cm széles üvegszövetháló sáv felhelyezése tapaszba ágyazva, sima felületen, a negatív épületsarkokban Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE üvegszövet háló vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	16,00	fm			0	0
63	"K"	Sarokerősítés 1 réteg 10+10cm széles üvegszövetháló sáv felhelyezése tapaszba ágyazva, sima felületen, homlokzati függőleges nyílászáró káva sarkokon Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	63,60	fm			0	0
64	"K"	Lábazati indító vakolóprofil 12cm-es homlokzati szigeteléshez a függőleges oldalfalon, egyenes vonalban Tervezett gyártmány: Sto Sockelprofil vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	15,80	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező: 0

Építési fázis: Lebonyolító:

Ütem/szakasz: Ajánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
65	"K"	Lábazati indító vakolóprofil 12cm-es homlokzati szigeteléshez a függőleges oldalfalon, ives vonalban Tervezett gyártmány: Sto Sockelprofil vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	10,10	fm			0	0
66	"K"	Vízorros szemöldök vakolóprofil a nyílászárók felett egyenes vonalban Tervezett gyártmány: STO Kantenprofil Y10 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	13,90	fm			0	0
67	"K"	Vízorros szemöldök vakolóprofil a nyílászárók felett ives vonalban Tervezett gyártmány: STO Kantenprofil Y10 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,20	fm			0	0
68	"K"	Homlokzati sarokvédő vakolóprofil a függőleges épület sarkokon, Tervezett gyártmány: STO-GEWEBEWINKEL STANDARD 11/13 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	16,00	fm			0	0
69	"K"	Homlokzati sarokvédő vakolóprofil a függőleges nyíláskáva sarkokon Tervezett gyártmány: STO-GEWEBEWINKEL STANDARD 11/13 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	63,60	fm			0	0
70	"K"	Homlokzati nyílászáró kávcsatlakozó profil Tervezett gyártmány: STO-ANPUTZLEISTE SUPRA, ABLAKCSATLAKOZÓ PROFIL vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	89,70	fm			0	0
71	"K"	Homlokzati, lábazati védővakolat készítése kent kialakítással, alapozással együtt a terepszint fölé 30cm magassággal, függőleges, lábazati oldalfal felületen, Tervezett gyártmány:StoFlexyl szigetelőhabarcs vagy egyenértékű	5,48	m2			0	0
72	"K"	Homlokzati, lábazati vakolat készítése fésült kialakítással, alapozással együtt a homlokzati függőleges, lábazati oldalfal felületen, színárnyalat: 31132 szürke Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-3,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	10,95	m2			0	0
73	"K"	Homlokzati Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat ké-szítése STO PUTZGRUND vagy egyenértékű alapozással együtt a homlokzati függőleges oldalfal felületen kapart struktúrával, színárnyalat: 31137 csontfehér Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-1,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	194,15	m2			0	0
74	"K"	Villámhárító fali vezeték tartó 120mm vtg szigeteléshez, a szigetelés alatt dűbellel rögzítve, a VVH elektromos terv szerint Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	6,00	db			0	0
Parkoló felé eső tűzfal homlokzat								
75	"K"	Épület körüli járdák, padló burkolatok ideiglenes megvédése letakarással	0,00	m2			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ajánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
76	"K"	Homlokzati elektromos csatlakozó szekrények ideiglenes megvédése fóliatakarással	3,00	m2			0	0
77	"K"	Homlokzati esővíz lefolyó vezetékek ideiglenes megvédése fóliatakarással	0,00	fm			0	0
78	"K"	Oromlefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	14,00	fm			0	0
79	"K"	Homlokzati párkánylefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	0,00	fm			0	0
80	"K"	Homlokzati ablakpárkány lefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	0,00	fm			0	0
81	"K"	Homlokzati vakolatfelület letisztítása seprűzéssel, a felváló laza rétegek eltávolításával, Parkoló felé eső tűzfal homlokzat	110,00	m2			0	0
82	"K"	Homlokzati vakolatfelület javítása 5% alatti anyagpótlás-sal. A teljes felület felmérve, Szárazvakolattal, kézi vako-lással, 2,5 cm vastagságig, zsákos kiszerezésű anyagból, téglafelületen. Parkoló felé eső tűzfal homlokzat Tervezett gyártmány: MP501 LB-Knauf vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	110,00	m2			0	0
83	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, függőleges Kert felé eső tűzfal homlokzat lábazati sík felületen 100 mm vastag lemez, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, Tervezett gyártmány: Austrotherm XPS TOP 30 GK vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,25	m2			0	0
84	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, , függőle- ges, sík felületen homlokzati lemez, 120 mm vastag, Kert felé eső tűzfal homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	104,75	m2			0	0
85	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 12cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	104,75	m2			0	0
86	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 10cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,25	m2			0	0
87	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 1 rtg gletteléssel, sima felületen, oldalfal homlokzati szigetelőanyag felületen, Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	110,00	m2			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ajánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
88	"K"	Lábazati indító vakolóprofil 12cm-es homlokzati szigeteléshez a függőleges oldalfalon Tervezett gyártmány: Sto Sockelprofil vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	10,50	fm			0	0
89	"K"	Homlokzati, lábazati védővakolat készítése kent kialakítással, alapozással együtt a terepszint fölé 30cm magassággal, függőleges, lábazati oldalfal felületen, Tervezett gyártmány:StoFlexyl szigetelőhabarcs vagy egyenértékű	5,25	m2			0	0
90	"K"	Homlokzati, lábazati vakolat készítése fésült kialakítással, alapozással együtt a homlokzati függőleges, lábazati oldalfal felületen, színárnyalat: 31132 szürke Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-3,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,25	m2			0	0
91	"K"	Homlokzati Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat ké-szítése STO PUTZGRUND vagy egyenértékű alapozással együtt a homlokzati függőleges oldalfal felületen kapart struktúrával, színárnyalat: 31137 csontfehér Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-1,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	104,75	m2			0	0
Kossuth L. utcai homlokzat								
92	"K"	Épület körüli járdák, padló burkolatok ideiglenes megvédése letakarással	20,00	m2			0	0
93	"K"	Homlokzati nyílászárók ideiglenes megvédése fóliatakarással	45,88	m2			0	0
94	"K"	Homlokzati esővíz lefolyó vezetékek ideiglenes megvédése fóliatakarással	17,00	fm			0	0
95	"K"	Függőeresz csatorna vezetékek ideiglenes megvédése fóliatakarással	18,50	fm			0	0
96	"K"	Homlokzati párkánylefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	11,55	fm			0	0
97	"K"	Homlokzati ablakpárkány lefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	34,65	fm			0	0
98	"K"	Homlokzati vakolatfelület letisztítása seprűzéssel, a felváló laza rétegek eltávolításával, Kossuth L utcai homlokzat	119,32	m2			0	0
99	"K"	Homlokzati vakolatfelület javítása 5% alatti anyagpótlással. A teljes felület felmérve, Szárazvakolattal, kézi vakolással, 2,5 cm vastagságig, zsákos kiserelésű anyagból, téglafelületen. Kossuth L utcai homlokzat Tervezett gyártmány: MP501 LB-Knauf vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	119,32	m2			0	0
100	"K"	Homlokzati párkány felső felületek lejtéskialakítása, zsákos kiserelésű anyagból, téglafelületen. Kossuth L utcai homlokzat Tervezett gyártmány: LB-Knauf Ranti javítóhabarcs vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	46,20	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ájánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
101	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, függőleges Mária Terézia utcai lábazati sík felületen 100 mm vastag lemez, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, Tervezett gyártmány: Austrotherm XPS TOP 30 GK vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	8,00	m2			0	0
102	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, , függőleges, sík felületen homlokzati lemez, 120 mm vastag, Mária Terézia utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	111,82	m2			0	0
103	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, függőleges, sík homlokzati fő, osztó, szemöldök és ablakpárkány felületen, cca 15cm széles homlokzati lemezszáv, 100 mm vastag,Kossuth L. utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	64,70	fm			0	0
104	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, függőleges, sík homlokzati fő és szemöldökpárkány felületen, cca 10cm széles homlokzati lemezszáv, 80 mm vastag,Kossuth L. utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	26,00	fm			0	0
105	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, függőleges, sík homlokzati fő és szemöldökpárkány, valamint osztó-ablakpárkány felületen, cca 5cm széles homlokzati lemezszáv, 50 mm vastag,Kossuth L. utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	31,60	fm			0	0
106	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, függőleges, sík homlokzati osztó-ablakpárkány felületen, cca 2cm széles homlokzati lemezszáv, 20 mm vastag,Kossuth L. utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	17,10	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

űtem/szakasz

Ájánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
105	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, függőleges, sík nyílaskáva és keret befordulás felületen, cca 13cm széles homlokzati lemezsáv, 20 mm vastag, Kossuth L utcai homlokzat Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	69,30	fm			0	0
106	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőablak műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 12cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	111,82	m2			0	0
107	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőablak műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 10cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	8,00	m2			0	0
108	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 1 rtg gletteléssel, sima felületen, oldalfal homlokzati szigetelőanyag felületen, Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	120,83	m2			0	0
109	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése mennyezet, előtető alsó és oldalsó felületen STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 2 rtg gletteléssel, 1x-i StoPrep Contact vagy egyenértékű alapozóval sima felületen, mennyezeti homlokzati szigetelő felületen, Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	3,18	m2			0	0
110	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése mennyezet, eresz alsó felületen STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 2 rtg gletteléssel, 1x-i StoPrep Contact vagy egyenértékű alapozóval sima felületen, mennyezeti homlokzati szigetelő építőlemez felületen, Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	9,25	m2			0	0
111	"K"	Sarokerősítés 1 réteg 10+10cm széles üvegszövetháló sáv felhelyezése tapaszba ágyazva, sima felületen, a pozitív épületsarkokon Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE üvegszövet háló vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	25,50	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ajánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
112	"K"	Sarokerősítés 1 réteg 10+10cm széles üvegszövetháló sáv felhelyezése tapaszba ágyazva, sima felületen, a negatív épületsarkokban Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE üvegszövet háló vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	8,50	fm			0	0
113	"K"	Sarokerősítés 1 réteg 10+10cm széles üvegszövetháló sáv felhelyezése tapaszba ágyazva, sima felületen, homlokzati függőleges nyílászáró káva sarkokon Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	44,40	fm			0	0
114	"K"	Lábazati indító vakolóprofil 12cm-es homlokzati szigeteléshez a függőleges oldalfalon Tervezett gyártmány: Sto Sockelprofil vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	18,65	fm			0	0
115	"K"	Vízorros szemöldök vakolóprofil a nyílászárók felett Tervezett gyártmány: STO Kantenprofil Y10 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	24,90	fm			0	0
116	"K"	Vízorros szemöldök vakolóprofil a homlokzati párkányok alsó élén Tervezett gyártmány: STO Kantenprofil Y10 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	64,70	fm			0	0
117	"K"	Vízorros szemöldök vakolóprofil az előtetőlemez alsó élén Tervezett gyártmány: STO Kantenprofil Y10 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	4,50	fm			0	0
118	"K"	Homlokzati sarokvédő vakolóprofil a függőleges épület sarkokon, Tervezett gyártmány: STO-GEWEBEWINKEL STANDARD 11/13 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	25,50	fm			0	0
119	"K"	Homlokzati sarokvédő vakolóprofil a függőleges nyílaskáva sarkokon Tervezett gyártmány: STO-GEWEBEWINKEL STANDARD 11/13 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	44,40	fm			0	0
120	"K"	Homlokzati nyílászáró kávcsatlakozó profil Tervezett gyártmány: STO-ANPUTZLEISTE SUPRA, ABLAKCSATLAKOZÓ PROFIL vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	69,30	fm			0	0
121	"K"	Homlokzati, lábazati védővakolat készítése kent kialakítással, alapozással együtt a terepszint fölé 30cm magassággal, függőleges, lábazati oldalfal felületen, Tervezett gyártmány:StoFlexyl szigetelőhabarcs vagy egyenértékű	8,00	m2			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ájánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
122	"K"	Homlokzati, lábazati vakolat készítése fésült kialakítással, alapozással együtt a homlokzati függőleges, lábazati oldalfal felületen, színárnyalat: 31136 homokszürke Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-3,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	8,00	m2			0	0
123	"K"	Homlokzati Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat ké-szítése STO PUTZGRUND vagy egyenértékű alapozással együtt a homlokzati függőleges oldalfal felületen kapart struktúrával, színárnyalat: 33104 pink Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-1,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	120,83	m2			0	0
124	"K"	Homlokzati Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat készí-tése STO PUTZGRUND vagy egyenértékű alapozással együtt a homlokzati mennyezet felületen kapart struktúrával, színárnyalat: 31137 csontfehér Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-1,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,43	m2			0	0
125	"K"	Homlokzati Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat készí-tése STO PUTZGRUND vagy egyenértékű alapozással együtt a homlokzati függőleges oldalfal felületen kapart struktúrával, párkányok színárnyalat: 31137 csontfehér Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-1,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	13,61	m2			0	0
Mária Terézia és Kossuth L utcai szomszéd felé eső tűzfal homlokzat								
Alternatív tételek! Csak az Építető külön elrendelésére!								
		Védőtakarások a vakolási munkáknál. Letakarások, amelyek épületrészeket mechanikai vagy kémiai károsodás ellen meg kell védeni vagy a Megbízó elrendelte, külön elszámolandó. Letakarás meg felelő anyaggal, úgymint PE-Fólia, hullámpapír vagy hasonló, beleértve a rögzítőanyagokat is. Eltávolítás a munkák elkészülte után.						
126	"K"	Szomszéd épület tetőfedésének ideiglenes megvédése letakarással	69,40	m2			nem kiszorandó!	
127	"K"	Homlokzati párkány, oromfal lefedések ideiglenes megvédése fóliatakarással	37,00	fm			nem kiszorandó!	
128	"K"	***Alternatív tétel!*** Homlokzati vakolatfelület letisztítása seprűzéssel, a felváló laza rétegek eltávolításával, a Mária Terézia és Kossuth L utcai szomszéd felé eső tűzfal homlokzat	78,75	m2			nem kiszorandó!	

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

Ütem/szakasz

Ájánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
129	"K"	***Alternatív tétel!*** Sima alapvakolat készítése homlokzaton szárazvako-lattal, gépi vakolással, 2,5 cm vastagságig, zsákos kiszerezésű anyagból, téglafelületen. a Mária Terézia és Kossth L utcai szomszéd felé eső tűzfal homlokzat Tervezett gyártmány: MP501 LB-Knauf vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	78,75	m2			nem	kiszorzandó!
130	"K"	Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, STO LEVELL DUO PLUS vagy egyenértékű cementkötésű ragasztóhabarccsal felragasztva, , függőleges, sík felületen homlokzati lemez, 50 mm vastag, a Mária Terézia és Kossth L utcai szomszéd felé eső tűzfal homlokzaton Tervezett gyártmány: Austrotherm AT-H80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	78,75	m2			nem	kiszorzandó!
131	"K"	Felülfizetés a hőszigetelőtáblák műanyag rögzítőtárcsás felerősítéséért 5cm vtg szigetelő táblához, oldalfalon 6db/m2 Tervezett gyártmány: DHM dübel160 + tányér80 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	78,75	m2			nem	kiszorzandó!
132	"K"	1 réteg üvegszövetháló felhelyezése STO LEVELL CLASSIC vagy egyenértékű tapaszba ágyazva 1 rtg gletteléssel, sima felületen, oldalfal homlokzati szigetelőanyag felületen, Tervezett gyártmány: STO GLASFASERGEWEBE vagy egyenértékű. Megajánlott gyártmány:	78,75	m2			nem	kiszorzandó!
133	"K"	Lábazati indító vakolóprofil 5cm-es homlokzati szigeteléshez a függőleges oldalfalon Tervezett gyártmány: Sto Sockelprofil vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	37,00	fm			nem	kiszorzandó!
134	"K"	Homlokzati Szilikongyanta kötőanyagú vékonyvakolat ké-szítése STO PUTZGRUND vagy egyenértékű alapozással együtt a homlokzati függőleges oldalfal felületen kapart struktúrával, színárnyalat: 31137 csontfehér Tervezett gyártmány: STO LOTUSAN K-1,0 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	78,75	m2			nem	kiszorzandó!
		Magyarázatok/információk:						
		Az esetleges homlokzati épületfeliratokat, utcanév és házszámtáblákat stb. lásd a belsőépítészeti(Design) vagy külön az Épületfeliratok munkanem csoportban !						
		Munkanem alap kv kiírás összesen:					0	0
		Műszaki tartalmi észrevételek, szövegpontosítások az alap kv kiíráshoz képest						
		műszaki szükségesség						
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
		Észrevételek összesen:					0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75

Munkanem: 36-6. Homlokzati vakolatrendszer

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

űtem/szakasz

Ajánlattevő:

36-6. Homlokzati vakolatrendszer							
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Dij összesen
		Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben					
		mehtakarítások					
	"K"						0
	"K"						0
	"K"						0
		Alternatívák összesen:					0
		Munkanem együtt összesen:					0

Budafok-Tétny Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75

Munkanem: 41. Tetőfedések

Megbízó:

Tervező: 0

Építési fázis: Lebonyolító:

ütem/szakasz: Ajánlattevő: 0

41. Tetőfedések								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
Előzetes megjegyzések:								
Ezen munkanemcsoport helyszíni megtekintés és felmérés alapján készült előirányzat!								
A tetőfedőmunkák a beakasztható tetőlétrák és csikóállványok használatával együtt értendők.								
Mária Terézia utcai homlokzat								
1	"K"	Tetőfedés átvizsgálása	8,00	óra			0	0
2	"K"	Meglazult, lecsúszott sajtolt tetőfedő cserepek visszaerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	10,00	db			0	0
3	"K"	Meglazult, lecsúszott sajtolt gerinc cserepek visszaerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,00	db			0	0
4	"K"	Törött sajtolt tetőfedő cserepek pótlása, felerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: TONDACH® Nativa Plus, natúr vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	3,00	db			0	0
5	"K"	Törött sajtolt tetőfedő gerinc cserepek pótlása, felerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: TONDACH® sajtolt gerinc, natúr vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,00	db			0	0
6	"K"	Sajtolt tetőfedő cserepek pótlása, felerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, szellőző cserép Tervezett gyártmány: vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	16,00	db			0	0
7	"K"	Sajtolt cserép tetőfedés kiegészítőelem beépítése. Hóvágó elem pótlása. Tervezett gyártmány: hóvágó elem vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	13,00	db			0	0
Udvari homlokzatok								
8	"K"	Tetőfedés átvizsgálása	16,00	óra			0	0
9	"K"	Meglazult, lecsúszott sajtolt tetőfedő cserepek visszaerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	15,00	db			0	0
10	"K"	Meglazult, lecsúszott sajtolt gerinc cserepek visszaerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:		db			0	0
11	"K"	Törött sajtolt tetőfedő cserepek pótlása, felerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: TONDACH® Nativa Plus, natúr vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	9,00	db			0	0
12	"K"	Törött sajtolt tetőfedő gerinc cserepek pótlása, felerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: TONDACH® sajtolt gerinc, natúr vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:		db			0	0

13	"K"	Sajtoló tetőfedő cserepek pótlása, felerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, szellőző cserép Tervezett gyártmány: vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	38,00	db	0	0
14	"K"	Sajtoló cserép tetőfedés kiegészítőelem beépítése. Hóvágó elem pótlása. Tervezett gyártmány: hóvágó elem vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	71,00	db	0	0
15	"K"	Sajtoló cserép tetőfedés kiegészítőelem beépítése. strag kiszellőző elem flexibilis csőcsatlakozóval (talp, cső sisak az épületgépészeti belső csatornakiálláshoz csatlakoztatva). Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	2,00	db	0	0
16	"K"	Sajtoló cserép tetőfedés kiegészítőelem beépítése. Villámhárító vezeték tartó az VVH elektromos terv szerint Tervezett gyártmány: TONDACH vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	58,00	db	0	0
Kossuth L utcai homlokzatok						
17	"K"	Tetőfedés átvizsgálása	8,00	óra	0	0
18	"K"	Meglazult, lecsúszott sajtoló tetőfedő cserepek visszaerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	10,00	db	0	0
19	"K"	Meglazult, lecsúszott sajtoló gerinc cserepek visszaerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,00	db	0	0
20	"K"	Törött sajtoló tetőfedő cserepek pótlása, felerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: TONDACH® Nativa Plus, natúr vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	3,00	db	0	0
21	"K"	Törött sajtoló tetőfedő gerinc cserepek pótlása, felerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, Tervezett gyártmány: TONDACH® sajtoló gerinc, natúr vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,00	db	0	0
22	"K"	Sajtoló tetőfedő cserepek pótlása, felerősítése, 45fok tetőhajlásszög alatt, szellőző cserép Tervezett gyártmány: vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	16,00	db	0	0

Magyarzatok/információk:

Munkanem alap kv kiírás összesen:

0 0

Műszaki tartalmi észrevételek, szövegpontosítások az alap kv kiíráshoz képest

műszaki szükségesség

"K"

0 0

"K"

0 0

"K"

0 0

Észrevételek összesen:

0 0

Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben

megtakarítások

"K"

0 0

"K"

0 0

"K"

0 0

Alternatívák összesen:

0 0

Munkanem együtt összesen:

0 0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 43. Épületbádogos szerkezetek
 Megbízó:
 Tervező: 0
 Építési fázis Lebonyolító:
 ütem/szakasz Ajánlattevő: 0

		43. Épületbádogos szerkezetek						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységár	Anyag összesen	Dij összesen
		Előzetes megjegyzések						
		Ezen munkanemi kv kiírás a rendelkezésre bocsájtott terv nélkül, a helyszíni megtekintés és felmérés alapján készített előirányzat! !						
		A bádog termék színe színterv hiányában helyszíni megtekintés alapján előirányozva! Ezért az árajánlat elfogadásakor megerősítést kérünk, hogy a felsorolt gyártmányok lesznek felhasználva és a felsorolt színben.						
		Mária Terézia utcai homlokzat						
1	"K"	Homlokzati ablakpárkányok lebontása, Mária Terézia utcai homlokzat	9,90	fm			0	0
2	"K"	Erkély cseppentőlemez lebontása, Mária Terézia utcai homlokzaton	5,00	fm			0	0
3	"K"	Erkély mellvédfal lefedés lebontása, Mária Terézia utcai homlokzaton	5,00	fm			0	0
4	"K"	Esővíz lefolyócső vezeték, Mária Terézia utcai homlokzaton	0,00	fm			0	0
5	"K"	állványcső csatlakozótölcsér	2,00	db			0	0
6	"K"	NA125x1,5m esővíz levezető állványcső, Tervezett gyártmány: Euro-Purator SML Dn125 l=1,5m vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	2,00	db			0	0
7	"K"	öv, süllyesztőszekrény tisztító nyílással, lásd a csapadékvíz elevezetés hálózat munkáknál!	2,00	db			nem kiszorandó!	
8	"K"	Függőeresz csatorna vezeték átvizsgálása, lejtésszintek ellenőrzése a Mária Terézia utcai homlokzaton	2,00	óra			0	0
9	"K"	Függőeresz csatorna kitisztítása, Mária Terézia utcai homlokzaton	18,50	fm			0	0
10	"K"	lombfogókosár pótlása	2,00	db			0	0
11	"K"	Oromfal szegély visszaerősítése az oromfalhoz szegély pótlással, Mária Terézia utcai homlokzaton	13,00	fm			0	0
12	"K"	Oromfal lefedés ksz33cm a Mária Terézia utcai homlokzaton Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	13,00	fm			0	0
13	"K"	Ablakpárkány, külső rögzítő szegélyez beakasztva ksz 150mm, ENKOLIT vagy egyenértékű ragasztott kivitelben (pinceablakok) Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0
14	"K"	Ablakpárkány, külső rögzítő szegélyez beakasztva ksz 333mm, ENKOLIT vagy egyenértékű ragasztott kivitelben (pinceablakok) Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	9,90	fm			0	0
15	"K"	Ablakpárkány, külső rögzítő szegélyez beakasztva ksz 433mm, ENKOLIT vagy egyenértékű ragasztott kivitelben (pinceablakok) Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	9,90	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75

Munkanem: 43. Épületbádogos szerkezetek

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

űtem/szakasz

Ajánlattevő:

0

43. Épületbádogos szerkezetek								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
16	"K"	Szemöldökpárkány, rögzítő szegéllyel, belső vízorros rögzítő vakalóléccel ksz 200mm ENKOLIT vagy egyenértékű ragasztott kivitelben (erkélyajtó) Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,65	fm			0	0
17	"K"	Homlokzati párkány, rögzítő szegéllyel, belső vízorros rögzítő vakalóléccel ksz 200mm ENKOLIT vagy egyenértékű ragasztott kivitelben (erkélyajtó) Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,10	fm			0	0
18	"K"	Postaládafal lefedése, rögzítő szegélyekkel, négyoldali vízzel, ksz 700mm Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	2,50	fm			0	0
19	"K"	Vizköpő beépítése erkély mellvédfalba, az előkert felőli oldalon Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,00	db			0	0
20	"K"	Kétvízorros erkélymellvédfal lefedés, rögzítő szegéllyel ksz 250mm Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0

Udvari homlokzatok								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
21	"K"	Homlokzati ablakpárkányok lebontása, udvari homlokzatok	9,85	fm			0	0
22	"K"	állványcső csatlakozótölcser	3,00	db			0	0
23	"K"	NA125x1,5m esővíz levezető állványcső, Tervezett gyártmány: Euro-Purator SML Dn125 l=1,5m vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	3,00	db			0	0
24	"K"	öv, süllyesztőszekrény tisztító nyílással, lásd a csapadékvíz elevezetés hálózat munkáknál!	3,00	db			nem	kiszorandó!
25	"K"	Függőeresz csatorna vezeték átvizsgálása, udvari homlokzatokon	6,00	óra			0	0
26	"K"	Függőeresz csatorna vezeték kitisztítása, udvari homlokzatokon	29,20	fm			0	0
27	"K"	lombfogókosár pótlása	3,00	db			0	0
28	"K"	Hóteher által lenyomott függőeresz csatorna vezeték visszaemlése az, udvari homlokzatokon	5,00	fm			0	0
29	"K"	Hóteher által lenyomott függőeresz csatorna vezeték visszaemlése csatorna cserével az, udvari homlokzatokon, ksz33cm Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0
30	"K"	Csatornatartó pótlása függőeresz csatorna vezeték visszaemléshez az, udvari homlokzatokon	3,00	db			0	0
31	"K"	végelem pótlása	3,00	db			0	0
32	"K"	Esővíz lefolyócső vezeték áthelyezése a tűzfal oldalról, az udvari oldalra	8,50	fm			0	0
33	"K"	Oromfal szegély visszaerősítése az oromfalhoz szegély pótlással, az udvari homlokzatokon	12,50	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 43. Épületbádogos szerkezetek

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

űtem/szakasz

Ajánlattevő:

0

43. Épületbádogos szerkezetek								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
34	"K"	Tetőcsatlakozás falszegély visszaerősítése a homlokzati falhoz szegély pótlással, az udvari homlokzatokon	4,00	fm			0	0
35	"K"	Oromfal lefedés ksz33cm az udvari homlokzatokon Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,50	fm			0	0
36	"K"	Ablakpárkány, rögzítő szegéllyel ksz 150mm (pinceablakok) Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	2,10	fm			0	0
37	"K"	Ablakpárkány, rögzítő szegéllyel ksz 150mm (pinceablakok) Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,70	fm			0	0
38	"K"	Ablakpárkány, rögzítő szegéllyel ksz 333mm (fsz és emeleti ablakok) egyenes vonalban Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	10,05	fm			0	0
39	"K"	Ablakpárkány, rögzítő szegéllyel ksz 333mm (fsz és emeleti ablakok) íves vonalban Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,15	fm			0	0
40	"K"	Tetővápa (hajlat) csatorna átvizsgálása	13,50	fm			0	0
41	"K"	Kéményszegély cseréje, ksz333mm Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,20	fm			0	0
42	"K"	Félnyereg-gerinc csatlakozó falszegély visszaerősítése a tűzfalhoz szegély pótlással, az udvari homlokzatokon	23,45	fm			0	0
43	"K"	Csatlakozó tűzfal lefedés ksz33cm az udvari homlokzatokon Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	23,45	fm			0	0
Perkoló felé eső homlokzat								
44	"K"	Homlokzati párkány lefedések lebontása, Parkoló felé eső homlokzat	9,50	fm			0	0
Kossuth L. utcai homlokzat								
44	"K"	Homlokzati ablakpárkányok lebontása, Kossuth L utcai homlokzat	33,35	fm			0	0
45	"K"	Homlokzati párkány lefedések lebontása, Kossuth L utcai homlokzat	9,80	fm			0	0
46	"K"	Elötető eresz-szegély lebontása, Kossuth L utcai homlokzat	4,50	fm			0	0
47	"K"	Elötető falszegély lebontása, Kossuth L utcai homlokzat	2,50	fm			0	0
48	"K"	Tetőablak hullámlemezfedés lebontása, Kossuth L utcai homlokzat	6,90	m2			0	0
49	"K"	Függőeresz csatorna vezeték átvizsgálása, lejtésszintek ellenőrzése a Kossuth L utcai homlokzaton	4,00	óra			0	0
50	"K"	Függőeresz csatorna kitisztítása, Kossuth L utcai homlokzaton	18,50	fm			0	0
51	"K"	lombfogókosár pótlása	2,00	db			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 43. Épületbádogos szerkezetek
 Megbízó:
 Tervező: 0
 Épitési fázis Lebonyolító:
 ütem/szakasz Ajánlattevő: 0

		43. Épületbádogos szerkezetek						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységár	Anyag összesen	Dij összesen
52	"K"	Körszelvényű csapadékvíz lefolyócsatorna pótlás felszerelése, ksz 333cm homlokzati siktörésnél Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány: 45 fokos ívelem betorkolló elem állványcső csatlakozótölcsér NA125x1,5m esővíz levezető állványcső, Tervezett gyártmány: Euro-Purator SML Dn125 l=1,5m vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány: öv, süllyesztőszekrény tisztító nyílással, lásd a csapadékvíz elevezetés hálózat munkáknál!	8,50	fm			0	0
			2,00	db			0	0
			1,00	db			0	0
			2,00	db			0	0
			2,00	db			0	0
			2,00	db			nem	kiszorandó!
53	"K"	Eresz-szegély lágyfedésű előtetőhöz szerelve, rögzítő és kavicsszegéllyel ksz 333mm Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	4,50	fm			0	0
54	"K"	Falszegély lágyfedésű előtetőhöz szerelve, ksz 333mm Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	2,50	fm			0	0
55	"K"	Oromfal szegély visszaerősítése az oromfalhoz szegély pótlással, Kossuth L utcai homlokzaton	12,00	fm			0	0
56	"K"	Oromfal lefedés ksz333mm a Kossuth L utcai homlokzaton Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,00	fm			0	0
57	"K"	Szellőzőlemez alátétfedés bádoglemez tetőfedés alá Tervezett gyártmány: RHEINZINK VAPOZINC® szellőző alátétcsőnyeg vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	6,90	m2			0	0
58	"K"	Korcolt tetőfedés álló tetőablak szerkezeten H 0,7mm vtg horgany lemezzel, a cserépfedés felé lejtetve Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	6,90	m2			0	0
59	"K"	Felhajlított oromszegély ksz250mm Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	8,30	fm			0	0
60	"K"	Csatlakozó vápa (hajlat) csatorna a bádóg és cserép fedésű tetőhöz szerelve, ksz500mm, kétfelé lejtéssel Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	2,50	fm			0	0
61	"K"	Szellőzőlemez alátétfedés függőleges bádoglemez falburkolat alá Tervezett gyártmány: RHEINZINK VAPOZINC® szellőző alátétcsőnyeg vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	2,25	m2			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 43. Épületbádogos szerkezetek
 Megbízó:
 Tervező: 0
 Épitési fázis Lebonyolító:
 ütem/szakasz Ajánlattevő: 0

43. Épületbádogos szerkezetek								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
62	"K"	Korcolt, függőleges bádoglemez burkolat álló tetőablak szerkezeten H 0,7mm vtg horgany lemezzel, Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	2,25	m2			0	0
63	"K"	Falszegély szerelés álló tetőablak szerkezethez ksz333mm, Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	7,00	fm			0	0
64	"K"	Ablakpárkány lefutólemez, rögzítő szegéllyel ksz 500mm (álló tetőablak) Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	2,50	fm			0	0
65	"K"	Ablakpárkány, rögzítő szegéllyel ksz 150mm (pinceablakok) Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	2,55	fm			0	0
66	"K"	Ablakpárkány, rögzítő szegéllyel ksz 333mm (fsz és emeleti ablakok) egyenes vonalban Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	33,35	fm			0	0
67	"K"	Szemöldökpárkány, rögzítő szegéllyel ksz 200mm (erkélyajtó) Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,65	fm			0	0
68	"K"	Homlokzati párkány, rögzítő szegéllyel ksz 150mm Tervezett gyártmány: Rheinzink CLASSIC (natúr) felület QUALITY ZINC 0,7mm vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	29,70	fm			0	0

Magyarzatok/információk:

Az EPH bádogos és fémszerkezeti bekötések az elektromos munkáknál !

Csatorna kísérő fűtések, az elektromos munkáknál !

A VVH villámvédelmi berendezések az elektromos munkáknál !

		Munkanem alap kv kiírás összesen:					0	0
		Műszaki tartalmi észrevételek, szövegpontosítások az alap kv kiíráshoz képest						
		műszaki szükségesség						
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
		Észrevételek összesen:					0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 43. Épületbádogos szerkezetek

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis Lebonyolító:

űtem/szakasz Ajánlattevő:

0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységár	Anyag összesen	Dij összesen
		43. Épületbádogos szerkezetek						
		Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben						
		 megtakarítások						
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
		Alternatívák összesen:					0	0
		Munkanem együtt összesen:					0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 44-01. Fa nyílászáró szerkezetek

Megbízó:

Tervező:

Építési fázis Lebonyolító:

űtem/szakasz Ajánlattevő:

44-01. Fa nyílászáró szerkezetek								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Előzetes megjegyzések								
		A nyílászárók vasalatai a nyílászárók termékárával együtt értendők !						
		A nyílászárók az egyedi/Fő/Vezérkulcsos zárbetétekkel együtt értendők !						
		A nyílászárók komplett gyári/műhelyi felületkezeléssel, szerelvényekkel, üvegezéssel együtt értendők !						
		A nyílászárók kompletten, a szükséges beépítő/ besze relő készletekkel, tartozékokkal, pára- és hőtechnikai szigetelésekkel/tömítésekkel együtt értendők !						
1	"K"	Mária Terézia utcai Főbejárati fa szerkezetű, üvegezt kétszárnyú ajtó kibontása cca. 2000x2700mm	1	db			0	0
2	"K"	Mária Terézia utca, Földszinti fa szerkezetű, üvegezt ablak kibontása méret: cca 1600x1800mm	6	db			0	0
3	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	3,40	laza m3			0	0
4	"K"	Udvar, Földszinti fa szerkezetű, üvegezt ablak kibontása méret: cca 1300x1500mm	4	db			0	0
5	"K"	Udvar, Emeleti fa szerkezetű, üvegezt ablak kibontása méret: cca 1300x750mm	5	db			0	0
6	"K"	Udvari bejárati fa szerkezetű, ajtó kibontása cca. 1000x2100mm	1	db			0	0
7	"K"	Udvar, Földszinti, emeleti fa szerkezetű, üvegezt ablak kibontása méret: cca 600x800mm	3	db			0	0
10	"K"	Udvar, Földszinti fa szerkezetű, üvegezt ablak kibontása méret: cca 800x800mm	1	db			0	0
11	"K"	Udvar, Emeleti fa szerkezetű, üvegezt ablak kibontása méret: cca 1200x1600mm	1	db			0	0
12	"K"	Udvar, Emeleti fa szerkezetű, üvegezt ablak kibontása méret: cca 1200x2000mm	2	db			0	0
13	"K"	Udvari bejárati fa szerkezetű, ajtó kibontása cca. 1400x2100mm	1	db			0	0
14	"K"	Udvari pincebejárati fa szerkezetű, ajtó kibontása cca. 1400x1800mm	1	db			0	0
15	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	4,36	laza m3			0	0
16	"K"	Kossuth L utca, Földszinti fa szerkezetű, üvegezt ablak kibontása méret: cca 1400x1800mm	2	db			0	0
17	"K"	Kossuth L. utca, Földszinti, emeleti fa szerkezetű, üvegezt ablak kibontása méret: cca 1600x700mm	16	db			0	0
18	"K"	Kossuth L. utca, fa szerkezetű, üvegezt álló tetőablak kibontása méret: cca 2000x750mm	1	db			0	0
19	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	3,67	laza m3			0	0
Magyarzatok/ információk:								
Munkanem összesen:							0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 44-11. Műanyag nyílászáró szerkezetek

Megbízó:

Tervező:

Építési fázis Lebonyolító:

űtem/szakasz Ajánlattevő:

		44-11. Műanyag nyílászáró szerkezetek						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
		Előzetes megjegyzések						
		A nyílászárók vasalatai a nyílászárók termékárával együtt értendők !						
		A nyílászárók az egyedi/Fő/Vezérkulcsos zárbetétekkel együtt értendők !						
		A nyílászárók komplett gyári/műhelyi felületkezeléssel, szerelvényekkel, üvegezéssel együtt értendők !						
		A nyílászárók kompletten, a szükséges beépítő/ beszerelő készletekkel, tartozékokkal, pára- és hőtechnikai szigetelésekkel/tömítésekkel együtt értendők !						
1	"K"	***Alternatív tétel!*** Műanyag pincei világító-szellőzőakna, aknamagasítóval, horganyzott járóráccsal, beépített csapadékvíz elvezető csatlakozással. Mária Terézia utca Méret: 125x100x40cm Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Aco MARKANT világítóakna	4	db			nem	kiszorandó!
2	"K"	***Alternatív tétel!*** Műanyag pince ablak egyszeres üvegezésű bukó szárny-nyal és horganyzott távozó levegő ráccsal a mechanikus szellőztetéshez, rovarvédő hálóval. Mária Terézia utca Méret: 125x100x20cm Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: ACO Therm	4	db			nem	kiszorandó!
3	"K"	Homlokzati 6 profilkamrás műanyag ablak, Bukó-Nyíló, háromszoros gumi tömítéssel, 3 rgt-ű üvegezéssel, Uw0,73 W/m2K kívül fehér, belül fehér, Mária Terézia u. Méret: 1600x1800 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	6	db			0	0
		Alternatív tétel! Fehér, minitokos redőny, Mária Terézia u. Méret: 1600x1800 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	6	db			nem	kiszorandó!
		Alternatív tétel! Fehér, szúnyogháló, Mária Terézia u. Méret: 1600x1800 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	6	db			nem	kiszorandó!
4	"K"	Udvari műanyag szerkezetű lépcsőháztető kibontása újrabéépíthető állapotra. Méret: cca 1400x2100mm	1	db			nem	kiszorandó!
5	"K"	***Alternatív tétel!*** Műanyag pince ablak egyszeres üvegezésű bukó szárny-nyal és horganyzott távozó levegő ráccsal a mechanikus szellőztetéshez, rovarvédő hálóval. Udvar Méret: 100x50x20cm Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: ACO Therm	4	db			nem	kiszorandó!
6	"K"	Műanyag pincei világító-szellőzőakna, aknamagasítóval, horganyzott járóráccsal, beépített csapadékvíz elvezető csatlakozással. Udvar Méret: 100x60x40cm Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Aco MARKANT világítóakna	4	db			0	0

7	"K"	Homlokzati 6 profilkamrás műanyag ablak, Bukó-Nyíló, háromszoros gumi tömítéssel, 3 rtg-ű üvegezéssel, Uw0,73 W/m2K kívül fehér, belül fehér, Udvari homlokzat Méret: 1300x1500 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	4 db
		Alternatív tétel! Fehér, minitokos redőny, Udvari homlokzat Méret: 1300x1500 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	4 db
		Alternatív tétel! Fehér, szúnyogháló, Udvari homlokzat Méret: 1300x1500 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	4 db
8	"K"	Homlokzati 6 profilkamrás műanyag ablak, Bukó-Nyíló, háromszoros gumi tömítéssel, 3 rtg-ű üvegezéssel, Uw0,73 W/m2K kívül fehér, belül fehér Udvari homlokzat Méret: 1300x750 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	5 db
		Alternatív tétel! Fehér, minitokos redőny, Udvari homlokzat Méret: 1300x750 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	5 db
		Alternatív tétel! Fehér, szúnyogháló, Udvari homlokzat Méret: 1300x750 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	5 db
9	"K"	Homlokzati 6 profilkamrás műanyag ablak, Bukó-Nyíló, háromszoros gumi tömítéssel, 3 rtg-ű üvegezéssel, Uw0,73 W/m2K kívül fehér, belül fehér, Udvari homlokzat Méret: 600x800 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	3 db
		Alternatív tétel! Fehér, szúnyogháló, Udvari homlokzat Méret: 600x800 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	3 db
10	"K"	Homlokzati 6 profilkamrás műanyag ablak, Bukó-Nyíló, háromszoros gumi tömítéssel, 3 rtg-ű üvegezéssel, Uw0,73 W/m2K kívül fehér, belül fehér, Udvari homlokzat Méret: 800x800 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	1 db
		Alternatív tétel! Fehér, szúnyogháló, Udvari homlokzat Méret: 800x800 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	1 db
11	"K"	Homlokzati 6 profilkamrás műanyag ablak, Bukó-Nyíló, háromszoros gumi tömítéssel, 3 rtg-ű üvegezéssel, Uw0,73 W/m2K kívül fehér, belül fehér, Udvari homlokzat Méret: 1200x1600 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	1 db
		Alternatív tétel! Fehér, minitokos redőny, Udvari homlokzat Méret: 1200x1600 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	1 db

0	0
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
0	0
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
0	0
nem	kiszorandó!
0	0
nem	kiszorandó!
0	0
nem	kiszorandó!

		Alternatív tétel! Fehér, szúnyogháló, Udvari homlokzat Méret: 1200x1600 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	1 db			nem kisorszandó!
12	"K"	Homlokzati 6 profilkamrás műanyag ablak, Bukó-Nyíló, háromszoros gumi tömítéssel, 3 rtg-ú üvegezéssel, Uw0,73 W/m2K kívül fehér, belül fehér, Udvari homlokzat Méret: 1200x2000 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	2 db			0 0
		Alternatív tétel! Fehér, minitokos redőny, Udvari homlokzat Méret: 1200x2000 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	2 db			nem kisorszandó!
		Alternatív tétel! Fehér, szúnyogháló, Udvari homlokzat Méret: 1200x2000 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	2 db			nem kisorszandó!
13	"K"	Homlokzati egyszárnyú műanyag bejárati ajtó, háromszoros gumi tömítéssel, edzett üvegpanelekkel, felülvilágítóval, 5 ponton záródó kívül fehér, belül fehér, Udvari homlokzat Méret: 1000x3000 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	1 db			0 0
14	"K"	Homlokzati kétszárnyú műanyag bejárati ajtó, háromszoros gumi tömítéssel, edzett üvegpanelekkel, felülvilágítóval, 5 ponton záródó kívül fehér, belül fehér, Udvari homlokzat Méret: 1400x2700 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	1 db			0 0
15	"K"	Homlokzati kétszárnyú műanyag bejárati pinceajtó, háromszoros gumi tömítéssel, tömör panelekkel, íves vonalú ajtószárnyakkal, 5 ponton záródó kívül fehér, belül fehér, Udvari homlokzat Méret: 1400x2700 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	1 db			0 0
16	"K"	***Alternatív tétel!*** Műanyag pince ablak egyszeres üvegezésű bukó szárny-nyal és horganyzott távozó levegő ráccsal a mechanikus szellőztetéshez, rovarvédő hálósával. Kossuth Lajos utca Méret: 50x50x20cm Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: ACO Therm	3 db			nem kisorszandó!
17	"K"	***Alternatív tétel!*** Műanyag pincei világító-szellőzőakna, aknamagasítóval, horganyzott járórácscsal, beépített csapadékvíz elvezető csatlakozással. Kossuth L utca Méret: 80x80x50cm Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Aco MARKANT világítóakna	3 db			nem kisorszandó!
18	"K"	Homlokzati 6 profilkamrás műanyag ablak, Bukó-Nyíló, háromszoros gumi tömítéssel, 3 rtg-ú üvegezéssel, Uw0,73 W/m2K kívül fehér, belül fehér, Kossuth L u. Méret: 1400x1800 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	2 db			0 0
		Alternatív tétel! Fehér, minitokos redőny, Kossuth L u. Méret: 1400x1800 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	2 db			nem kisorszandó!

		Alternatív tétel! szúnyogháló, Kossuth L u. Méret: 1400x1800 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	Fehér,	2	db			nem	kiszorzandó!
19	"K"	Homlokzati 6 profilkamrás műanyag ablak, Bukó-Nyíló, háromszoros gumi tömítéssel, 3 rtg-ű üvegezéssel, Uw0,73 W/m2K kívül fehér, belül fehér, Kossuth L u. Méret: 1600x700 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert		16	db			0	0
		Alternatív tétel! minitokos redőny, Kossuth L u. Méret: 1600x700 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	Fehér,	16	db			nem	kiszorzandó!
		Alternatív tétel! szúnyogháló, Kossuth L u. Méret: 1600x700 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Foton Expert	Fehér,	16	db			nem	kiszorzandó!
		Magyarázatok/ információk:							
		Munkanem összesen:						0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 45-01. Fém nyílászáró szerkezetek

Megbízó:

Tervező:

Építési fázis Lebonyolító:

űtem/szakasz Ajánlattevő:

		45-01. Fém nyílászáró szerkezetek						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
		Előzetes megjegyzések						
		A nyílászárók vasalatai a nyílászárók termékárával együtt értendők !						
		A nyílászárók az egyedi/Fő/Vezérkulcsos zárbetétekkel együtt értendők !						
		A nyílászárók komplett gyári/műhelyi felületkezeléssel, szerelvényekkel, üvegezéssel együtt értendők !						
		A nyílászárók kompletten, a szükséges beépítő/ besze relő készletekkel, tartozékokkal, pára- és hőtechnikai szigetelésekkel/tömítésekkel együtt értendők !						
1	"K"	Mária Terézia utcai pincei angolakna ablakok kibontása	2	db			0	0
2	"K"	Alumínium szerkezetű bejárati portál, kétszárnyú, közepén felnyíló, oldal és felül világítóval, UD-értéke max. kb. 1,3 W/(m²·K). Távnnyitó szerkezethez előkészítve. Mária Terézia utcai főbejárat Méret: 2000x2700cm Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Hörmann TopComfort	1	db			nem kisorszandó!	
3	"K"	Udvari pincei angolakna ablakok kibontása	4	db			0	0
4	"K"	Alumínium szerkezetű bejárati portál, kétszárnyú, közepén felnyíló, oldal és felül világítóval, UD-értéke max. kb. 1,3 W/(m²·K). Távnnyitó szerkezethez előkészítve. Udvar, EZÜST PLATÁN terem bejárat Méret: 3000x3000cm Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Hörmann TopComfort	1	db			nem kisorszandó!	
4	"K"	Kossuth L utcai pincei ablakok kibontása, környékének feltárása	2	db			0	0
5	"K"	Alumínium szerkezetű bejárati portál, kétszárnyú, közepén felnyíló, oldal és felül világítóval, UD-értéke max. kb. 1,3 W/(m²·K). Távnnyitó szerkezethez előkészítve. Kossuth L utcai bejárat Méret: 1600x2700cm Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Hörmann TopComfort	1	db			0	0
		Magyarázatok/ információk:						
		Munkanem összesen:					0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75
 Munkanem: 45-80. Egyéb épületlakatos szerkezetek
 Megbízó:
 Tervező:
 Lebonyolító:
 Ajánlattevő:

0

Építési fázis
 ütem/szakasz

45-80. Egyéb épületlakatos szerkezetek							
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen Díj összesen
		Előzetes megjegyzések					
		A lakatosszerkezetek komplett gyári/műhelyi felületkezeléssel együtt értendők !					
		Ezen munkanemi kv kiírás a rendelkezésre bocsájtott terv nélkül, a helyszíni megtekintés és felmérés alapján készített előirányzat! !					
1	"K"	Homlokzati fali zászlotartók óvatos lebontása visszaépíthető állapotra	15,00	db			0 0
2	"K"	Homlokzati fali zászlotartók visszaszerelése. Előzőleg kibontott, felújított szerkezet	2,00	db			0 0
3	"K"	Mária Terézia utcai pincei angolakna járőracsok kibontása	2	db			0 0
		Tűzhorganyzott járőracs kerettel. 1250x250mm	4	db			0 0
4	"K"	Mária Terézia utcai földszinti ablakrácsok óvatos kibontása újrabeépíthető állapotra	6	db			0 0
5	"K"	Mária Terézia utcai földszinti ablakrácsok visszaépítése. Előzőleg kibontott, felújított szerkezet	6	db			0 0
6	"K"	Mária Terézia utcai 6 részes postaládafal elbontása	1	kft			0 0
7	"K"	Mária Terézia utcai 6 részes postaládafal felszerelése Tervezett gyártmány: BK240 antrazit vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1	kft			0 0
8	"K"	Homlokzati balkonláda tartókonzolok kibontása	12	db			0 0
9	"K"	Homlokzati balkonláda felszerelése tartókonzolokkal Tervezett gyártmány: GELI AQUA GREEN PLUS - BALKONLÁDA (100CM, ANTRACIT) vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	6	db			0 0
10	"K"	Homlokzati ablakklíma berendezés leszerelése. Lásd az épületgépészeti munkáknál!	1	db			
11	"K"	Felcsengető berendezés leszerelése. Lásd az épületelektromos munkáknál!	1	db			
12	"K"	Homlokzati kábelvezetékek leszerelése, áthelyezése, Mária Terézia utcai homlokzat. Lásd az épütelelektromos munkáknál!	1	ÁT			
13	"K"	Homlokzati mozgásérzékelő, riasztó hálózat, berendezések leszerelése, áthelyezése. Mária Terézia utcai homlokzat. Lásd az épütelelektromos munkáknál!	1	ÁT			
14	"K"	Oromfallefedés HA acél rögzítő szerkezet, Z 100/41/47/1 x 100mm, a vb koszorúba dűbelezve Mária Terézia utca homlokzat. Konzignáció: 0,2kg/db gyártmány: Erkély mellvédfal lefedés HA acél rögzítő szerkezet, Z 100/41/47/1 x 100mm, a vb koszorúba dűbelezve Mária Terézia utca homlokzat, Konzignáció: 0,2kg/db Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	60,00	db			0 0
15	"K"	Erkély mellvédfal lefedés HA acél rögzítő szerkezet, Z 100/41/47/1 x 100mm, a vb koszorúba dűbelezve Mária Terézia utca homlokzat, Konzignáció: 0,2kg/db Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	18,00	db			0 0
16	"K"	Udvari pincei angolakna járőracsok kibontása	4	db			0 0
		Tűzhorganyzott járőracs kerettel. 1000x250mm	4	db			0 0
17	"K"	Udvari, lépcsőházi ajtórácsok óvatos kibontása újrabeépíthető állapotra	1	db			0 0
18	"K"	Udvari, lépcsőházi ajtórács visszaépítése Előzőleg kibontott, felújított szerkezet	1	db			0 0
19	"K"	Udvari, egyszárnyú ajtórács beépítése, cca 1000x3000 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	1	db			nem kizorandó!
20	"K"	Udvari, kétszárnyú ajtórács beépítése, cca 1400x2700 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	2	db			nem kizorandó!

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75
 Munkanem: 45-80. Egyéb épületlakatos szerkezetek
 Megbízó:
 Tervező:
 Lebonyolító:
 Ajánlattevő:

0

Építési fázis
 ütem/szakasz

		45-80. Egyéb épületlakatos szerkezetek						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21	"K"	Udvari, kétszárnyú ajtórács beépítése, cca 2800x3000 Tervezett gyártmány: Megajánlott	2	db			nem	kiszorzandó!
22	"K"	Udvari földszinti ablakrácsok óvatos kibontása újrabeépíthető állapotra	3	db			0	0
23	"K"	Udvari földszinti ablakrácsok visszaépítése kibontott, felújított szerkezet Előzőleg	3	db			0	0
24	"K"	Homlokzati ablakklíma berendezés leszerelése. Lásd az épületgépészeti munkáknál!	2	db				
25	"K"	Felcsengető berendezés leszerelése. Lásd az épütelektromos munkáknál!	4	db				
26	"K"	Homlokzati kábelvezetékek leszerelése, áthelyezése, Udvari homlokzatok. Lásd az épütelektromos munkáknál!	1	ÁT				
27	"K"	Homlokzati mozgásérzékelő, riasztó hálózat, berendezések leszerelése, áthelyezése. Udvari homlokzatok. Lásd az épütelektromos munkáknál!	1	ÁT				
28	"K"	Oromfallefedés HA acél rögzítő szerkezet, Z 100/41/47/1 x 100mm, a vb koszorúba dűbelezve Udvari homlokzatok , Konzignáció: Terméksúly: Tervezett gyártmány: Megajánlott	121,00	db			0	0
29	"K"	Homlokzati kábelvezetékek leszerelése, áthelyezése, Kossuth L utcai homlokzat. Lásd az épütelektromos munkáknál!	1	ÁT				
30	"K"	Homlokzati mozgásérzékelő, riasztó hálózat, berendezések leszerelése, áthelyezése. Kossuth L utcai homlokzat. Lásd az épütelektromos munkáknál!	1	ÁT				
31	"K"	Homlokzati TV antenna berendezés leszerelése tartókonzolla, vezetékkel. Lásd az épütelektromos munkáknál!	1	db				
32	"K"	Homlokzati ablakklíma berendezés leszerelése. Lásd az épületgépészeti munkáknál!	1	db				
33	"K"	Homlokzati cégér tartókonzolk kibontása a Kossuth L utcai homlokatról	2	db			0	0
34	"K"	Kossuth L utcai földszinti ablakrácsok óvatos kibontása újrabeépíthető állapotra	6	db			0	0
35	"K"	Kossuth L utcai földszinti ablakrácsok visszaépítése Előzőleg kibontott, felújított szerkezet	6	db			0	0
		Pinceablakrács rovarhálóval. 400x250mm	3	db			0	0
36	"K"	Oromfallefedés HA acél rögzítő szerkezet, Z 100/41/47/1 x 100mm, a vb koszorúba dűbelezve Kossuth I utcai homlokzat , Konzignáció: Terméksúly: Tervezett gyártmány: Megajánlott	46,00	db			0	0

		Magyarázatok/ információk:					
		Az egyéb esetleges külső acél lábtörlőrácsok beépítése a kertészeti,- utépítési járda/térburkolat kv kiírásban!					
		Az egyéb esetleges külső acél ablak/ajtó védőrácsok a következő építési ütemben!					
		A kézi tűzoltó készülékek, fali és álló komplett tűzcsapszerevények az épületgépészeti kv kiírásban!					
		Az EPH fémszerkezeti bekötések az elektromos munkáknál ! Egyéb technológiai acélszerkezetek a Borüzem technológiai munkáknál!					

Munkanem alap kv kiírás összesen:							0	0
--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75
 Munkanem: 45-80. Egyéb épületlakatos szerkezetek
 Megbízó:
 Tervező:
 Lebonyolító:
 Ajánlattevő:

0

Építési fázis
 ütem/szakasz

45-80. Egyéb épületlakatos szerkezetek								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		Műszaki tartalmi észrevételek, szövegpontosítások az alap kv kiíráshoz képest						
		műszaki szükségesség						
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
		Észrevételek összesen:					0	0
		Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben						
		 megtakarítások						
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
		Alternatívák összesen:					0	0
		Munkanem együtt összesen:					0	0

Budafok-Tétny Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 45-81. Feliratozások, táblázások

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

ütem/szakasz

Ajánlattevő:

45-81. Feliratozások, táblázások								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
		Előzetes megjegyzések						
		A felirati, táblázási szerkezetek komplett gyári/műhelyi felületkezeléssel együtt értendők !						
1	"K"	IPARTESTÜLET homlokzati felületi betűk leszerelése visszaépíthető állapotra, Mária Terézia Főbejárat felett	12,00	db			0	0
2	"K"	IPARTESTÜLET homlokzati felületi betűk visszaszerelése, Mária Terézia Főbejárat felett Előzőleg kibontott, felújított szerkezet	12,00	db			0	0
3	"K"	Házzsámtábla leszerelése visszaépíthető állapotra, Mária Terézia utcai homlokzat	1	db			0	0
4	"K"	Házzsámtábla visszaszerelése Mária Terézia utcai homlokzat Előzőleg kibontott, felújított szerkezet	1	db			0	0
5	"K"	Nagyméretű reklámtábla leszerelése a postaládafal szerkezetéről visszaépíthető állapotra, Mária Terézia utcai homlokzat	1	db			0	0
6	"K"	Nagyméretű reklámtábla visszaszerelése a postaládafal szerkezetre Mária Terézia utcai homlokzat Előzőleg kibontott, felújított szerkezet	1	db			0	0
7	"K"	IPARTESTÜLET Ezüst Platán Terem homlokzati felületi betűk leszerelése visszaépíthető állapotra, Udvari homlokzat	28	db			0	0
8	"K"	IPARTESTÜLET Ezüst Platán Terem homlokzati felületi betűk visszaszerelése, Udvari homlokzat	28	db			0	0
9	"K"	Reklám táblák lebontása a parkolóra néző tűzfal homlokzatról	4	db			0	0
10	"K"	Reklám táblák visszaszerelése a parkolóra néző tűzfal homlokzatra	4	db			0	0
11	"K"	Reklám, felirati táblák lebontása a Kossuth L utcai homlokzatról	7	db			0	0
12	"K"	Reklám, felirati táblák visszaszerelése a Kossuth L utcai homlokzatra	7	db			0	0
13	"K"	Házzsámtábla felszerelése A Kossuth L utcai homlokzatra Tervezett gyártmány: Megrendelő által biztosított termék Megajánlott gyártmány:	1	db			0	0

Magyarzatok/ információk:								
		Munkanem alap kv kiírás összesen:					0	0

Műszaki tartalmi észrevételek, szövegpontosítások az alap kv kiíráshoz képest								
		műszaki szükségesség						
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
		Észrevételek összesen:					0	0
Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben								
		megtakarítások						
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0

Budafoke-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 45-81. Feliratozások, táblázások

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

Lebonyolító:

űtemi/szakasz

Ajánlattevő:

45-81. Feliratozások, táblázások								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
		Alternatívák összesen:					0	0
		Munkanem együtt összesen:					0	0

--

12,00	
12,00	
1,00	
1,00	
1,00	
1,00	
0,00	0,00
28,00	
28,00	
0,00	0,00
4,00	
4,00	
0,00	0,00
7,00	
7,00	
1,00	
0,00	0,00



Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem
 Megbízó:
 Tervező: 0

Építési fázis: Lebonyolító:
 ütem/szakasz: Ajánlattevő:

47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
Előzetes megjegyzések								
Ezen munkanemcsoport szintervek nélküli előírányzat, a helyszíni szemrevételezésen fellet meglevő színek alapján!								
Minden színárnyalat és felületképző rendszerelem legyen a kivitelezés előtt elfogadtatva a Megrendelő és az Építész tervező által !								
Mária Terézia utcai homlokzat								
1	"K"	Főbejárati portál tégl homlokzatburkolati felületek festék rétegének fellazítása Tervezett gyártmány: Supralux Festéklemaró vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	10,83	m2			0	0
2	"K"	Főbejárati portál tégl homlokzatburkolati felületek megtisztítása homokszórással Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	10,83	m2			0	0
3	"K"	Főbejárati portál tégl homlokzatburkolati felületek telített hézagolásának kijavítása, Színárnyalat: világosszürke 751 Tervezett gyártmány: Lb-Knauf SILVERCOL hézagolóhabarcs vagy egyenértékű	10,83	m2			0	0
4	"K"	Főbejárati portál tégl homlokzatburkolati felületek hidrofóbizáló impregnáló kezelése, Tervezett gyártmány: Kőbalsam (Kőházy) vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	10,83	m2			0	0
5	"K"	Kültéri faszerkezetek (eresz, homlokdeszka) impregnáló alapozása, Tervezett gyártmány: SUPRALUX XILAMON vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,03	m2			0	0
6	"K"	Kültéri faszerkezetek (eresz, homlokdeszka) 2x-i közbenső fedőmázolása, vastaglazúrral színárnyalat: világostölgy Tervezett gyártmány: SUPRALUX XILADÉCOR vastaglazúr vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,03	m2			0	0
7	"K"	Acél csővezeték felület, régi mázolások eltávolítása festék lemaróval, lecsiszolással, benzines lemosással Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0
		Acél ablakrács felület, régi mázolások eltávolítása festék lemaróval, lecsiszolással, benzines lemosással Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	17,28	m2			0	0
		Acél fali zászlótartó felület, régi mázolások eltávolítása festék lemaróval, lecsiszolással, benzines lemosással Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	2,00	db			0	0
8	"K"	Acél csővezeték felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0
		Acél ablakrács felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	17,28	m2			0	0
		Horgany lefolyó és esz csatorna vezeték felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány:	35,50	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis: Lebonyolító:

ütem/szakasz: Ajánlattevő:

47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
		Acél fali zászlótartó felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	2,00	db			0	0
9	"K"	Acél csővezeték felület, 1rtg korróziógátló alapozása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: DUNAPLASZT PRIMER vagy egyenértékű	5,00	fm			0	0
		Acél ablakrács felület, 1rtg korróziógátló alapozása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: DUNAPLASZT PRIMER vagy egyenértékű	17,28	m2			0	0
		Horgany lefolyó és ereszes csatorna vezeték felület, 1rtg korróziógátló alapozása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: DUNAPLASZT PRIMER vagy egyenértékű	35,50	fm			0	0
		Acél fali zászlótartó felület, 1rtg korróziógátló alapozása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: DUNAPLASZT PRIMER vagy egyenértékű	2,00	db			0	0
10	"K"	Acél csővezeték felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc Aqua szürke 200 vagy egyenértékű	5,00	fm			0	0
		Acél ablakrács felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc Aqua szürke 200 vagy egyenértékű	17,28	m2			0	0
		Horgany lefolyó és ereszes csatorna vezeték felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc Aqua szürke 200 vagy egyenértékű	35,50	fm			0	0
		Acél fali zászlótartó felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc Aqua szürke 200 vagy egyenértékű	2,00	db			0	0
Kert felé eső tűzfal homlokzat								
11	"K"	Acél csővezeték felület, régi mázolások eltávolítása festék lemaróval, lecsiszolással, benzines lemosással Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0
12	"K"	Acél csővezeték felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0
13	"K"	Acél csővezeték felület, 1rtg korróziógátló alapozása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: DUNAPLASZT PRIMER vagy egyenértékű	5,00	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75

Munkanem: 47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis: Lebonyolító:

ütem/szakasz: Ajánlattevő:

47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
14	"K"	Acél csővezeték felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása, gépészeti munkavédelmi színjelzés, gázvezeték Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc okker vagy egyenértékű	5,00	fm			0	0
Udvari homlokzatok								
15	"K"	Tetőn kívüli kéményfej téglá burkolati felületek hidrofóbizáló impregnáló kezelése, Tervezett gyártmány: Kőbalsam (Kőházy) vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	7,18	m2			0	0
16	"K"	Kültéri faszerkezetek (eresz, homlokdeszka) impregnáló alapozása, Tervezett gyártmány: SUPRALUX XILAMON vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	14,95	m2			0	0
17	"K"	Kültéri faszerkezetek (eresz, homlokdeszka) 2x-i közbenső fedőmázolása, vastaglazúrral színárnyalat: világostölgy Tervezett gyártmány: SUPRALUX XILADÉCOR vastaglazúr vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	14,95	m2			0	0
18	"K"	Acél csővezeték felület, régi mázolások eltávolítása festék lemaróval, lecsiszolással, benzines lemosással Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0
		Acél ajtó, ablakrács felület, régi mázolások eltávolítása festék lemaróval, lecsiszolással, benzines lemosással Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,10	m2			0	0
19	"K"	Acél csővezeték felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0	0
		Acél ajtó-ablakrács felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,10	m2			0	0
		Horgany lefolyó és ereszt csatorna vezeték felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány:	24,50	fm			0	0
20	"K"	Acél csővezeték felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása, gépészeti munkavédelmi színjelzés, gázvezeték Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc okker vagy egyenértékű	5,00	fm			0	0
		Acél ablakrács felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc Aqua szürke 200 vagy egyenértékű	5,10	m2			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75
 Munkanem: 47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem
 Megbízó:
 Tervező: 0

Építési fázis: Lebonyolító:
 ütem/szakasz: Ajánlattevő:

47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem							
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen Dij összesen
		Horgany lefolyó és eresz csatorna vezeték felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc Aqua szürke 200 vagy egyenértékű	24,50	fm			0 0
Parkoló felé eső homlokzat							
21	"K"	Acél csővezeték felület, régi mázolások eltávolítása festék lemaróval, lecsiszolással, benzines lemosással Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0 0
22	"K"	Acél csővezeték felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,00	fm			0 0
23	"K"	Acél csővezeték felület, 1rtg korróziógátló alapozása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: DUNAPLASZT PRIMER vagy egyenértékű	5,00	fm			0 0
24	"K"	Acél csővezeték felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása, gépészeti munkavédelmi színjelzés, gázvezeték Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc okker vagy egyenértékű	5,00	fm			0 0
Kossuth L. utcai homlokzat							
25	"K"	Főbejárati portál téglá homlokzatburkolati felületek festék rétegének fellazítása Tervezett gyártmány: Supralux Festéklemaró vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	7,30	m2			0 0
26	"K"	Főbejárati portál téglá homlokzatburkolati felületek megtisztítása homokszórással Tervezett gyártmány: Supralux Festéklemaró vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	7,30	m2			0 0
27	"K"	Főbejárati portál téglá homlokzatburkolati felületek telített hézagolásának kijavítása, Színárnyalat: világosszürke 751 Tervezett gyártmány: Lb-Knauf SILVERCOL hézagolóhabarcs vagy egyenértékű	7,30	m2			0 0
28	"K"	Főbejárati portál téglá homlokzatburkolati felületek hidrofóbizáló impregnáló kezelése, Tervezett gyártmány: Kőbalsam (Kőházy) vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	7,30	m2			0 0
29	"K"	Kültéri faszerkezetek (eresz, homlokdeszka, álló tetőablak) impregnáló alapozása, Tervezett gyártmány: SUPRALUX XILAMON vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,56	m2			0 0
30	"K"	Kültéri faszerkezetek (eresz, homlokdeszka, álló tetőablak) 2x-i közbenső fedőmázolása, vastaglazúrral színárnyalat: világostölgy Tervezett gyártmány: SUPRALUX XILADÉCOR vastaglazúr vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	12,56	m2			0 0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis: Lebonyolító:

ütem/szakasz: Ajánlattevő:

47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
31	"K"	Acél ajtó-ablacrács felület, régi mázolások eltávolítása festék lemaróval, lecsiszolással, benzines lemosással Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	13,12	m2			0	0
		Acél fali zászlótartó felület, régi mázolások eltávolítása festék lemaróval, lecsiszolással, benzines lemosással Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	2,00	db			0	0
32	"K"	Acél ajtó-ablacrács felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	13,12	m2			0	0
		Horgany lefolyó és ereszes csatorna vezeték felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány:	17,00	fm			0	0
		Acél fali zászlótartó felület, Passziváló előkezelése Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	2,00	db			0	0
33	"K"	Acél ajtó-ablacrács felület, 1rtg korróziógátló alapozása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: DUNAPLASZT PRIMER vagy egyenértékű	13,12	m2			0	0
		Horgany lefolyó és ereszes csatorna vezeték felület, 1rtg korróziógátló alapozása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: DUNAPLASZT PRIMER vagy egyenértékű	17,00	fm			0	0
		Acél fali zászlótartó felület, 1rtg korróziógátló alapozása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: DUNAPLASZT PRIMER vagy egyenértékű	2,00	db			0	0
34	"K"	Acél Ajtó-ablacrács felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc Aqua szürke 200 vagy egyenértékű	13,12	m2			0	0
		Horgany lefolyó és ereszes csatorna vezeték felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakkmázolása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc Aqua szürke 200 vagy egyenértékű	17,00	fm			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L. u. 75

Munkanem: 47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis: Lebonyolító:

űtem/szakasz: Ajánlattevő:

47. Festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
		Acél fali záslótartó felület, 1rtg közbenső fedő és 1rtg átvonó lakmázolása Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc Aqua szürke 200 vagy egyenértékű	2,00	db			0	0
Magyarzatok/ információk:								
A beépítendő új nyílászárók, lakatos szerkezetek gyárilag/műhely-ben felületkezelték!								
Az esetleges gépészeti mázolások az épületgépészeti és elektromos munkáknál !								
A biztonságtechnikai,munkavédelmi,- tűzvédelmi és üzemtechnikai jelölések, feliratozások, táblázások az épületgépészeti és elektromos, valamint a technológiai munkáknál !								
Munkanem alap kv kiírás összesen:							0	0
Műszaki tartalmi észrevételek, szövegpontosítások az alap kv kiíráshoz képest								
műszaki szükségesség								
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
Észrevételek összesen:							0	0
Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben								
megtakarítások								
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
Alternatívák összesen:							0	0
Munkanem együtt összesen:							0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 48-05. Csapadékvíz elleni szigetelések
 Megbízó:
 Tervező: 0

Építési fázis: Lebonyolító:
 Ütem/szakasz: Ajánlattevő:

48-05. Csapadékvíz elleni szigetelések								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
Előzetes megjegyzések								
Ezen munkanemcsoport helyszíni megtekintés és felmérés alapján készült előirányzat!								
Kossuth L utca, előtétő								
1	"K"	Kellősítés hideg bitumenmázzal vízszintes felületen, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással Tervezett gyártmány: BAUDER BURKOLIT V vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,88	m2			0	0
2	"K"	Kellősítés hideg bitumenmázzal függőleges felületen, 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással Tervezett gyártmány: BAUDER BURKOLIT V vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,25	m2			0	0
3	"K"	1 rtg poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületű lángolvasztással fektetve vízszintes felületen. Tervezett gyártmány: BAUDER PYE PV 200 S5 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,88	m2			0	0
4	"K"	1 rtg poliészterfátyol hordozórétegű, FLL vizsgálat szerint gyökérálló minősítéssel rendelkező, SBS-modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületű lángolvasztással fektetve vízszintes felületen. Tervezett gyártmány: BAUDER SMARAGD vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,88	m2			0	0
5	"K"	1 rtg poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületű lángolvasztással fektetve függőleges felületen. Tervezett gyártmány: BAUDER PYE PV 200 S5 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,25	m2			0	0
6	"K"	1 rtg poliészterfátyol hordozórétegű, FLL vizsgálat szerint gyökérálló minősítéssel rendelkező, SBS-modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületű lángolvasztással fektetve függőleges felületen. Tervezett gyártmány: BAUDER SMARAGD vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,25	m2			0	0
7	"K"	30.3 rögzítő aluszalag, a szigetelés felső élmenti rögzítéséhez, 20cm-ként, HILTI HPS 6/5 beütőékekkel rögzítve, felső szélén tartósan rugalmas kitt tömítéssel Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	2,50	fm			0	0
Kossuth L utca, álló tetőablak								
8	"K"	1 rtg 300 g/m2 műa. filc alátét vápa csatorna alatt Tervezett gyártmány: Bauder SV 300 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,00	m2			0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 48-05. Csapadékvíz elleni szigetelések
 Megbízó:
 Tervező: 0

Építési fázis: Lebonyolító:
 Ütem/szakasz: Ajánlattevő:

48-05. Csapadékvíz elleni szigetelések								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
9	"K"	1 rtg 2mm vtg PVC alátét szigetelés forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva vápa csatorna alatt Tervezett gyártmány: Bauder Thermofol U20 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	5,00	m2			0	0
10	"K"	60mm széles fóliabádog lezárás a vápa csatorna alatt Tervezett gyártmány: Bauder PVC FB 14 vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	10,00	fm			0	0
Magyarázatok/ információk:								
A villámvédelmi hálózat kiépítése, a csatorna és összefolyó fűtések szerelése az elektromos munkáknál !								
Munkanem alap kv kiírás összesen:							0	0
Műszaki tartalmi észrevételek, szövegpontosítások az alap kv kiíráshoz képest								
műszaki szükségesség								
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
Észrevételek összesen:							0	0
Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben								
megtakarítások								
	"K"						0	0
	"K"						0	0
	"K"						0	0
Alternatívák összesen:							0	0
Munkanem együtt összesen:							0	0

BudafoK-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 62. Járda, térburkolás
 Megbízó:
 Tervező: 0
 Lebonyolító:
 Ajánlattevő:

Építési fázis
 ütem/szakasz

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységár	Anvag összesen	Díj összesen
62. Járda, térburkolások								
Előzetes megjegyzések:								
A járda és térburkolat felületek tervei ismerete nélküli előirányzat a helyszíni megtekintés alapján! Ezért az árajánlat elfogadásakor megerősítést kérünk, hogy a felsorolt rétegrendek, gyártmányok lesznek felhasználva és a felsorolt burkolatanyag színeiben.								
A járda és térburkolat felbontási engedélyek, a felújítások bejelentése, az építési hatóságnál az Építető!Megrendelő feladata!								
Mária Terézia utcai homlokzat								
1	"K"	Járdák bontása betonraljzattal, kavicságyazattal együtt, az épület mellett.	11,20	m2			0	0
2	"K"	Az épület főbejárat előtti térkő burkolat kibontása a beépítendő lábtörlőrács helyén	1,26	m2			0	0
3	"K"	Földtűkörkésztés tömörítés, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. - cca 3 fokos kifelé lejtéssel	12,46	m2			0	0
4	"K"	Kavicságyazat cca 15cm, az anyag szétterítésével, mozgatásával, tömörítésével, fagyálló kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 - cca 3 fokos kifelé lejtéssel	1,87	m3			0	0
5	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	5,23	laza m3			0	0
6	"K"	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, C12/15 - XN(H) beton alapgerendával és megtámasztással, előregyártott kerti szegélykövel. Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	16,00	fm			0	0
7	"K"	Stabilizált beton alapréteg készítése cca 10cm, CKt-04 betonnal, - cca 3 fokos kifelé lejtéssel	1,25	m3			0	0
8	"K"	polimerbeton lábtörlőtálca 100x50cm-es, süllyesztett hálós ráccsal, Mária Terézia utca, főbejárat Konszignáció: Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: ACO SELF Vario	2,00	db			0	0
9	"K"	Homok ágyazat készítése 3 cm vtg-ban, térkő burkolatok alá, az anyag szétterítésével, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4	0,34	m3			0	0
10	"K"	Épület körüli járdaburkolat készítése, beton térburkoló kőből szabályos rakásban, homokágyazatra fektetve, homok hézagolással. - cca 3 fokos kifelé lejtéssel Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	9,60	m2			0	0
11	"K"	Lábtörlőrácsés pincei világítóakna körbeburkolása hozzászabásokkal, homokágyazatra fektetve, homok hézagolással. A meglevő, kibontott térburkolókövek felhasználásával Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	17,40	fm			0	0
Mária Terézia utcai kert bejárat								
12	"K"	Járdák bontása betonraljzattal, kavicságyazattal együtt, az épület mellett, a burkolóanyag visszaépíthető állapotra.	13,50	m2			0	0

BudafoK-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 62. Járda, térburkolás
 Megbízó:
 Tervező: 0
 Lebonyolító:
 Ajánlattevő:

Építési fázis
 ütem/szakasz

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységár	Anvag összesen	Díj összesen
62. Járda, térburkolások								
13	"K"	Földtükörkészítés tömörítés, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. - cca 3 fokos kifelé lejtéssel	13,50	m2			0	0
14	"K"	Kibontott ágyazat felfrissítése, megtisztítása villás átfogatással	2,03	m3			0	0
15	"K"	Ágyazat készítése cca 15cm, az anyag szétterítésével, mozgatásával, tömörítésével, a kibontott, felfrissített, megtisztított ágyazóanyag visszaépítésével - cca 3 fokos kifelé lejtéssel	2,03	m3			0	0
16	"K"	Stabilizált beton alapréteg készítése cca 10cm, CKt-04 betonnal, cca 3 fokos kifelé lejtéssel	1,35	m3			0	0
17	"K"	Homok ágyazat készítése 3 cm vtg-ban, térkő burkolatok alá, az anyag szétterítésével, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4	0,41	m3			0	0
18	"K"	Épület körüli járdaburkolat készítése, beton térburkoló kőből szabályos rakásban, homokágyazatra fektetve, homok hézagoslással. - cca 3 fokos kifelé lejtéssel. A kibontott térburkolókövek újra felhasználásával Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	13,50	m2			0	0
Udvari területek								
19	"K"	Járdák, térburkolatok bontása betonlizzalattal, kavicságyazattal együtt, az udvaron, a burkolóanyag visszaépíthető állapotra.	64,78	m2			0	0
20	"K"	Vb járdák, vb térburkolatok bontása az udvaron kavicságyazattal együtt,	21,89	m3			0	0
21	"K"	Földtükörkészítés tömörítés, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. - cca 3 fokos összefolyók felé lejtéssel	86,67	m2			0	0
22	"K"	Kibontott ágyazat felfrissítése, megtisztítása villás átfogatással	13,00	m3			0	0
23	"K"	Ágyazat készítése cca 15cm, az anyag szétterítésével, mozgatásával, tömörítésével, a kibontott, felfrissített, megtisztított ágyazóanyag visszaépítésével - cca 3 fokos összefolyók felé lejtéssel	13,00	m3			0	0
24	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	20,43	laza m3			0	0
25	"K"	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, C12/15 - XN(H) beton alapgerendával és megtámasztással, előregyártott kerti szegélykövel. Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	10,00	fm			0	0
26	"K"	Stabilizált beton alapréteg készítése cca 10cm, CKt-04 betonnal, cca 3 fokos kifelé lejtéssel	8,67	m3			0	0
27	"K"	polimerbeton lábtörlőtálca 100x50cm-es, súllyesztett hálós ráccsal, Udvar bejáratok Konszignáció: Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: ACO SELF Vario	4,00	db			0	0

Budafoke-Teteny Altalános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 62. Járda, térburkolás
 Megbízó:
 Tervező: 0
 Lebonyolító:
 Ajánlattevő:

Építési fázis
 ütem/szakasz

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységár	Anvag összesen	Díj összesen
62. Járda, térburkolások								
28	"K"	polimerbeton lábtöröltálca 60x40cm-es, süllyesztett hálós ráccsal, Udvar bejáratok Konszignáció: Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: ACO SELF Vario	4,00	db			0	0
29	"K"	Homok ágyazat készítése 3 cm vtg-ban, térkő burkolatok alá, az anyag szétterítésével, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4	2,60	m3			0	0
30	"K"	Udvari járda és térburkolat készítése, beton térburkoló kőből szabályos rakásban, homokágyazatra fektetve, homok hézagolással. - cca 3 fokos összefolyók felé lejtéssel, Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	86,67	m2			0	0
31	"K"	Lábtörőrácsok és pince világítóaknak körbeburkolása hozzászabásokkal, homokágyazatra fektetve, homok hézagolással. A meglevő, kibontott térburkolókövek felhasználásával Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	27,80	fm			0	0
32	"K"	Közműakna fedlapok kibontása, visszaépítése szintre emeléssel Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	3,00	db			0	0
Kossuth L utcai parkoló								
33	"K"	Gyepnyesés	184,80	m2			0	0
34	"K"	Tükör földkiemelése a tervezett talp szintig	83,16	m3			0	0
35	"K"	Földtükörkészítés tömörítés, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. - cca 3 fokos összefolyók felé lejtéssel	184,80	m2			0	0
36	"K"	Kitermelt föld konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	113,93	laza m3			0	0
37	"K"	Ágyazat készítése cca 25cm, az anyag szétterítésével, mozgatásával, tömörítésével, a kibontott, felfrissített, megtisztított ágyazóanyag visszaépítésével - cca 3 fokos összefolyók felé lejtéssel	46,20	m3			0	0
38	"K"	Süllyesztett, fektetett szegély készítése, alapárok kiemelésével, C12/15 - XN(H) beton alapgerendával és megtámasztással, előregyártott szegélykövel. Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	25,50	fm				
39	"K"	Stabilizált beton alapréteg készítése cca 20cm, CKt-04 betonnal, - cca 3 fokos összefolyók felé lejtéssel	36,96	m3				
40	"K"	Homok ágyazat készítése 3 cm vtg-ban, parkoló térkő burkolatok alá, az anyag szétterítésével, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4	5,54	m3			0	0

--	--

	nem kisorszandó!
	nem kisorszandó!

BudafoK-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 62. Járda, térburkolás
 Megbízó:
 Tervező: 0
 Lebonyolító:
 Ajánlattevő:

Építési fázis
 ütem/szakasz

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységár	Anvag összesen	Díj összesen
62. Járda, térburkolások								
40	"K"	Parkoló térkő burkolat készítése, 10cm vtg beton térbur-koló kőből szabályos rakásban, homokagyazatra fektetve, homok hézagolással. - cca 3 fokos összefolyók felé lejtéssel, Gk terhelésre, A kibontott térburkolókövek újra felhasználásával Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány: Tervezett gyártmány:	184,80	m2			0	0
41	"K"	Parkolóhely elválasztó térkő burkolat készítése, 10cm vtg beton térburkoló kőből homokagyazatra fektetve, homok hézagolással. - cca 3 fokos összefolyók felé lejtéssel Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	83,16	fm				
							nem	kiszorzandó!
42	"K"	Közúti jelzőtábla, kiegészítő táblával oszloppal, bilincsekkel, betonlappal kompletten, PARKOLÓHELY - csak dolgozóknak! Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	1,00	db			0	0
43	"K"	2db Közúti jelzőtábla, oszloppal, bilincsekkel, betonlappal kompletten, ÁLLJ! elsőbbségadás kötelező, Kötelező haladási irány BALRA Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	1,00	db			0	0
44	"K"	Közúti jelzőtábla, kerítésoszopra szerelve kompletten, MEGÁLLNI TILOS Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	1,00	db			0	0
45	"K"	Közúti kiegészítő jelzőtábla, kerítésoszopra konzollal szerelve kompletten, Gk kihajtás! Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	1,00	db			0	0
46	"K"	Ütközésvédő gerenda betonlappal kompletten, 1000x300mm Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	5,00	db			0	0
47	"K"	90 fokos Ütközésvédő sarok Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	4,00	db				
							nem	kiszorzandó!
48	"K"	Mozgássérült burkolati jel 1,75m Tervezett gyártmány: Plastiroute Premark vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,00	db			0	0
49	"K"	Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése Quicklock (gyorsrögzítős), hg.acél élvédelemel, HA. fedráccsal, földmunkák és ágyazatkészítéssel, könnyű terhelésre, 1,0 m ACO Multiline "Seal in" V200 (235 mm) 265 mm magas folyóka + horganyzott acél hálósrács 1db DN150 bekötőaknával, 1db tömör végelemmel, kerti szgk kapu előtt	2,50	fm			0	0

Budafoke-Tetyeny Altalanos Ipartestulet, Vallalkozok Szovetsege, Irodahaz felujjitas
 Epitkezes: 1221 Budapest, Maria Terzia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 62. Jardea, terburkolas
 Megbizo:
 Tervezo: 0
 Lebonyolito:
 Ajanlattevoo:

Epitesi fazis
 utem/szakasz

Ssz.	Tetelszam	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységár	Anvag összesen	Díj összesen
62. Jardea, terburkolások								
50	"K"	Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése Quicklock (gyorsrögztös), hg.acél élvédelemmel, HA. fedráccsal, földmunkák és ágyazatkészítéssel, könnyű terhelésre, 1,0 m ACO Multiline "Seal in" V200 (235 mm) 265 mm magas folyóka + horganyzott acél hálósrács 1db DN150 bekötőaknával, 1db tömör végelemmel, parkolótér közepén	2,50	fm			0	0
51	"K"	0-20 Murva terített burkolat 5-10cm vtg-ban, az anyag szetterítésével, mozgatásával, tömörítésével,	13,86	m3				
52	"K"	benzin és olajfogó Tervezett gyártmány: Plastiroute Premark vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,00	db				
Kossuth L. utca								
53	"K"	Járda és behajtórampa bontása betonaljzattal, kavicságyazattal együtt, az épület mellett.	53,75	m2				
54	"K"	Aszfalt szélvágás az épület előtti járda két végén	5,00	fm				
55	"K"	Kiemelt útszegély visszabontása a parkolóbejárathoz	4,00	fm				
56	"K"	Földtükörkészítés tömörítés, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. - cca 3 fokos kifelé lejtéssel	53,75	m2				
57	"K"	Kavicságyazat cca 15-25cm, az anyag szetterítésével, mozgatásával, tömörítésével, fagyálló kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 - cca 3 fokos kifelé lejtéssel	8,81	m3				
58	"K"	Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	22,58	laza m3				
59	"K"	Aszfalt törmelék konténeres elszállítása, lerakása, újrafelhasználási helyre, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	2,26	laza m3				
60	"K"	Stabilizált beton alapréteg készítése cca 10-20cm, CKt-04 betonnal, - cca 3 fokos kifelé lejtéssel	6,13	m3				
61	"K"	Homok ágyazat készítése 3 cm vtg-ban, térkő burkolatok alá, az anyag szetterítésével, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4	1,61	m3				
62	"K"	Épület körüli járdaburkolat készítése, beton terburkoló kőből szabályos rakásban, homokágyazatra fektetve, homok hézagoslással. - cca 3 fokos kifelé lejtéssel Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	46,25	m2				
63	"K"	Épület behajtórampa burkolat készítése, beton terburko-ló kőből szabályos rakásban, homokágyazatra fektetve, homok hézagoslással. - cca 3 fokos kifelé lejtéssel Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	7,50	m2				
64	"K"	Kiemelt útszegély, alapárok kiemelésével, C12/15 - XN (H) beton alapgerendával és megtámasztással, előre-gyártott szegélykövel, lejtésben fektetve a "K" szegély szintjéig. Parkoló bejárat Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	1,00	fm				

nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!
nem	kiszorandó!

Budafoke-Teteny Altalános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása
 Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75
 Munkanem: 62. Járda, térburkolás
 Megbízó:
 Tervező: 0
 Lebonyolító:
 Ajánlattevő:

Építési fázis
 ütem/szakasz

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységár	Anvag összesen	Díj összesen
62. Járda, térburkolások								
65	"K"	Süllyesztett, "K" szegély készítése, alapárok kiemelése-vel, C12/15 - XN(H) beton alappereendával és megtá-masztással, előregyártott szegélykövel. Parkoló bejárat Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	3,00	fm			nem	kiszorzandó!
66	"K"	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése Quicklock (gyorsrögztítős), hg.acél élvédelemel, HA fedráccsal, földmunkák és ágyazatkészítéssel, könnyű terhelésre, ACO Multiline "Seal in" V100 (135 mm) 60 mm magas folyóka + horg. hálósraés (C250) 1db DN100 bekötőaknával, 1db tömör végelemmel, épülethomlokzat előtt	18,50	fm			nem	kiszorzandó!
<u>Kertépítés, kerítésépítés</u>								
67	"K"	Kapuk festése	2,00	db				
68	"K"	Kerítés festése	86,00	fm				
69	"K"	Kerttervezés	1,00	klt				
70	"K"	Kertépítés	400,00	m2				
71		Belső udvar lefedése, árnyékolástechnika	120,00	m2				
Épületgépészeti és elektromos, valamint acélszerkezet szerelői szerelőállványok az épületacélszerkezetek, az épületgépészeti és épütelektromos munkáknál!								
Munkanem alap kv kiírás összesen:							0	0

Műszaki tartalmi észrevételek, szövegponstosítások az alap kv kiíráshoz képest								
műszaki szükségesség								
"K"							0	0
"K"							0	0
"K"							0	0
Észrevételek összesen:							0	0
Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben								
megtakarítások								
"K"							0	0
"K"							0	0
"K"							0	0
Alternatívák összesen:							0	0
Munkanem együtt összesen:							0	0

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége, Irodaház felújítása

Építkezés: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60 - Kossuth L u. 75

Munkanem: 54-5 Külső Csapadékvíz elvezetés I. ütem

Megbízó:

Tervező:

0

Építési fázis

ütem/szakasz

Lebonyolító:

Ajánlattevő:

		54-5. Külső Csapadékvíz elvezetés I. ütem							
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	
		Előzetes megjegyzések:							
		A csapadékvíz elvezetések tervei ismerete nélküli előírnyizat a helyszíni megtekintés alapján! Ezért az árajánlat elfogadásakor megerősítést kérünk, hogy a felsorolt nyomvonal, gyártmányok lesznek felhasználva.							
1	"K"	Meglevő csapadékvíz elvezető hálózat feltárása a Mária Terézia utca, az udvar és a Kossuth L utcai oldalon	1,00	ÁT			nem	kiszorandó!	
2	"K"	Munkaárok földkiemelése a csapadékvíz elvezető vezeték részére, dúcolás nélkül, I-IV.o talajban	49,00	m3			nem	kiszorandó!	
3	"K"	öv. esővíz befogadó süllyesztőszekrény beépítése, Dn125 csatlakozással. Beépítési szint az épület körüli járda felső szintje! Tervezett gyártmány: Euro-Purator vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	7,00	db			nem	kiszorandó!	
4	"K"	öv. csapadékvíz állványcső beépítése, SML Dn125 l=1,5m lásd az épületbádogos munkáknál! Tervezett gyártmány: Euro-Purator vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	7,00	db			nem	kiszorandó!	
5	"K"	ágyazat készítése csővezeték alá bányahomokból	15,75	m3			nem	kiszorandó!	
6	"K"	KGPVC lefolyócső vezeték fektetése NA80 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	6,00	fm			nem	kiszorandó!	
7	"K"	KGPVC lefolyócső vezeték fektetése NA100 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	13,00	fm			nem	kiszorandó!	
6	"K"	KGPVC lefolyócső vezeték fektetése NA125 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	100,00	fm			nem	kiszorandó!	
7	"K"	KG elágazóidom NA80/100x87 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	9,00	db			nem	kiszorandó!	
8	"K"	KG elágazóidom NA125/125x87 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	9,00	db			nem	kiszorandó!	
7	"K"	KG szűkítőidom beépítése NA125/100 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	1,00	db			nem	kiszorandó!	
8	"K"	KG ívdom NA125x45 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	4,00	db			nem	kiszorandó!	
9	"K"	KG ívdom NA100x45 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	1,00	db			nem	kiszorandó!	
10	"K"	KG könyökidom NA100x87 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	6,00	db			nem	kiszorandó!	
11	"K"	KG tokelzáró beépítése NA125 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	2,00	db			nem	kiszorandó!	
12	"K"	Tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőakna elhelyezése magasító elem nélkül tisztítóakna 160/160, műanyag fedlappal, homokfogó nélkül	4,00	db			nem	kiszorandó!	
13	"K"	Magasító elem elhelyezése aknához, toldókarmantyúval 1520 mm magas, DN315	4,00	db			nem	kiszorandó!	
14	"K"	Műa. Kerti fedlap átm. 315	4,00	db			nem	kiszorandó!	
15	"K"	KGPVC lefolyócső vezeték fektetése NA200 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	10,00	fm			nem	kiszorandó!	
16	"K"	KG elágazóidom NA400/200x87 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	1,00	db			nem	kiszorandó!	

17	"K"	KG ívdom NA200x45 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	4,00	db					nem	kiszorandó!
18	"K"	KGR szűkítődom 160/110 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	1,00	db					nem	kiszorandó!
19	"K"	KGR szűkítődom 160/200 Tervezett gyártmány: Megajánlott gyártmány:	2,00	db					nem	kiszorandó!
20	"K"	Esővíz csatorna felállások ideiglenes ledugózása	7,00	db					nem	kiszorandó!
21	"K"	Kitermelt talaj visszatöltése a csapadékvíz elvezető árkokba réteges elteregetéssel a járda,- térburkolat szintig. A pontos szint a végleges külső út,- járda,- térburkolatok és a kertépítési tervről ellenőrizendő!	33,25	m3					nem	kiszorandó!
22		Visszatöltött talaj réteges tömörítése a műszaki leírásban meghatározott tömörségi szintre	33,25	m3					nem	kiszorandó!
23	"K"	Kitermelt föld konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, rakodási, úthasználati engedéllyel együtt	22,05	laza m3					nem	kiszorandó!
24	"K"	Pontszerű kültéri összefolyó, 30x30x440 cm-es mérettel, öntöttvas kerettel, horganyzott acél ráccsal, búzzárral, szennyfogó kosárral, DN110 csatlakozással, B125 terhelhetőséggel. Udvar Tervezett gyártmány: PURATOR vagy egyenértékű Megajánlott gyártmány:	1,00	db					0	0
		Magyarázatok/információk:								
		Munkanem alap kv kiírás összesen:							0	0
		Műszaki tartalmi észrevételek, szövegpontosítások az alap kv kiíráshoz képest								
		műszaki szükségesség								
	"K"								0	0
	"K"								0	0
	"K"								0	0
		Észrevételek összesen:							0	0
		Alternatív megoldások az alap kv kiírással szemben								
		megtakarítások								
	"K"								0	0
	"K"								0	0
	"K"								0	0
		Alternatívák összesen:							0	0
		Munkanem együtt összesen:							0	0