



H-Faber Kft.

Generál kivitelezés

Név : H-Faber Kft.

Cím : 3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13/A 1/4

A munka leírása: Szerencs volt Cukorgyári irodaépület többletmunkái

Készült: 2023.10.03.

Megnevezés	Költségvetés összesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Írtási és földmunkák	0	0
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	0
Ácsmunka	0	0
Bádogozás	0	0
Villámvédelemhez kapcsolódó feladatok, Kéményfelújítás	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe TÖBBLET BONTÁSBÓL ADÓDÓ HULLADÉK	8	db				0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül TÖBBLET MUNKÁBÓL ADÓDÓ HULLADÉK	80	m3				0
3	"K"	Nagyméretű fák daruzása	30	óra				0
							0	0

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	33-063- 21.1.2	Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m ³ között A kötőgerenda végeket a kivitelezés során kétoldalifészekvéséssel felkell tární.	42	db				
2	33-091- 4.1.2- 4128108	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati hiányosságok pótlása, falazat pótlása, 0,01-0,03 m ³ között Kisméretű tömör téglá, 250×120×65 mm, I.o., KERAKOLL Biocalce Muratura Fino falazóhabarcs, M10, falazatok nagyon áteresztő ágyzatához és törmelékes feltöltéséhez, baktérium és gombaálló hatású, B+ F+	42	db				
Munkanem összesen:							0	0

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	35-000-1,1	Fa tetőszerkezet bontása EREDETI KÖLTSÉGVETÉS KIEGÉSZÍTÉSE	256,5	m ²			
2	35-011-1.2.1-0253501	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme . AGROSOL Xilix Gél Curatif Fongi+ faanyagvédőszer, rovar, gomba vagy természetkárosodás megelőzésére és megszüntetésére, gél állag, mély beszívódás ÚJ SZERKEZETEK ESETÉN	425	m ²			
3	35-011-1.2.3-0253501	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme magas nyomású, szórásos technológiával felhordott anyaggal AGROSOL Xilix Gél Curatif Fongi+ faanyagvédőszer: rovarkárosodott (pl.: szűfélék, kopogóbogár, cincér stb.), gombakárosodott (bazídiumos gombák) vagy természetkárosodott faanyagok megszüntető és megelőző kezelésére alkalmas védőszer professzionális felhasználók részére, gél állagú, mélyen beszívódó, tixotropikus tulajdonságú készítmény, gyártó: ADKALIS, Franciaország FASZAKÉRTŐ VÉLEMÉNYE ALAPJÁN TELJES MEGMARADÓ FASZERKEZET KEZELÉSE	606,3	m ²			
4	"K"	Rossz gerenda-szarufa cseréje faszakértői vélemény alapján SZARUZATOK EREDETI KÖLTSÉGVETÉS KIEGÉSZÍTÉSE	4,5	fa m ³			
5	"K"	Szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák faszakértő véleménye alapján egyedi méretű nagy keresztmetszetű faanyagok	7,1	fa m ³			
6	"K"	Kötőgerendák cseréje faszakértő véleménye alapján egyedi méretű nagy hossz és keresztmetszetű faanyagok	7,5	fa m ³			
7	"K"	Meglévő deszkázat bontása - levonva eredeti költségvetésben lévő lécezés bontása	1031,3	m ²			
8	35-080-6	Kéményseprőjárda cseréje 30 cm szélességig. (Padlástéri közlekedő útvonal)	120	m			
9	35-090-3.6	Vasalások pótlása, szarufák szelemenekhez rögzítése szerkezetépítő csavarral.	500	db			
10	35-090-4-0310084	Talpszelemenek alátámasztása és rögzítése.	0,65	t			

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	43-004-5- 0990054	Villámhárító talp és hüvely szerelése Villámhárító talplemez hüvellyel, H 0,65 mm Villámvédelmi rendszer, helyázat áttörés nélküli rögzítéséhez.	75	db				
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-TÉTEL	Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm ² keresztmetszet között, külső homlokzaton állványzaton	50	m				
2	K-TÉTEL	isCon BA 45 SW Szigetelt levezető o 20mm 100 m-es tekercs fekete	50	m				
3	K-TÉTEL	Kiegészítő Bádogos feladatok	28	fm				
5	K-tétel	Kéményfelújítás, részleges visszabontással, újrarakással, fedlapok cseréjével, fugázással. 15% anyagpótlás.	10	db				
Összesen:							0	0