

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

**Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1, bankszámlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-33229625, adószáma: 15728049-2-08, statisztikai számjel: 15728049-8411-321-08, törzsszáma:728043, képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester, Tel.:99/515-100) mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.** (székhely: 9400 Sopron, Verő J. u. 1. , Cégjegyzék szám:08-10-001790, adószám: 13517252-2-08, bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-36974063, képviseli: dr. Komornoki László vezérigazgató, Tel.: 99/514-500), mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

## 1. A szerződés tárgya

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az SMJV Önkormányzat tulajdonában álló, **9400 Sopron, Kolostor u. 11. szám alatti (soproni 17 hrsz. alatt felvett), M II 3194 műemléki törzsszámú ingatlan utcai homlokzatfelújítási munkáit, a Kolostor utcára néző földszinti épületszárny állagmegóvását, helyreállítását és felújítását, az itt található lakások üzletké alakitását és az előírt régészeti, műemléki kutatások elvégzését** a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat szerinti műszaki tartalommal, a Szerződő Felek által kikötött határidőre, Megrendelő utasításainak megfelelően elvégzi.

Vállalkozó a szerződés megkötése előtt árajánlatot készített az elvégzendő munkákról részletes műszaki tartalommal Megrendelő számára, mely árajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.(1. sz. melléklet)

## 2. A teljesítés ideje

- a) Megrendelő a munkaterületet a műemléki kutatás befejezését követően, a műemléki kutatás által előírt kötelezések függvényében bocsátja Vállalkozó rendelkezésére.

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését a munkaterület részére történő átadását követő 90. munkanapig köteles elvégezni. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

- b) Vállalkozónak késedelmes teljesítés esetén, a teljesítési határidőt követően (annak lejáratát utáni első napjától) kötbérfizetési kötelezettsége van, melynek napi mértéke a bruttó vállalkozási díj, mint kötbéralap 0,25 %-a, de legfeljebb a bruttó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg.
- c) A hibák kijavítására, hiányok pótlására nyitva álló határidő elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, amely a hibás teljesítéssel érintett bruttó vállalkozási díj, mint kötbéralap 0,25 %-a, de legfeljebb a bruttó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg.
- d) Amennyiben a munkavégzést akadályozó körülmény merül fel, Vállalkozó erről a Megrendelőt köteles értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő kárért felelősséggel tartozik. A felek kötelesek az akadály elhárításában közreműködni.
- e) A Vállalkozó által elvégzett feladatok akkor minősülnek teljesítettnek, ha a kiviteli feladatok hiánytalan és hibátlan, első osztályú minőségben történő átvételét a Megrendelő megbízottja a Vállalkozó megbízottjától a kivitelezett munka műszaki átadás-átvétele során átveszi, és azt jegyzőkönyvben igazolja.
- f) A teljesítés elfogadása a Megrendelő részéről mindaddig megtagadható, ameddig a Vállalkozó szolgáltatása nem tesz eleget az első osztályú minőségi kivitel követelményeinek, illetve az elkészült létesítmény rendeltetésszerű használatát bármilyen mértékben hátráltatják. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák miatt, amelyek kijavításával, pótlásával járó munkák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.

### 3. Vállalkozói díj:

A szerződő felek a vállalkozói díj összegét - vállalkozó által készített, ezen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat alapján **27.529.532,-Ft + ÁFA, azaz Huszonhétmillió-ötszázhuszonkilencezer-ötszázharminckettő Forint és az azt terhelő 27%-os általános forgalmi adó** összegben állapítják meg.

A fenti vállalkozói díj összege magába foglalja a munka elvégzéséhez szükséges anyagok költségét, a Vállalkozó által elvégzett munka ellenértékét, illetve a Vállalkozó egyéb költségeit is.

Megrendelő ezen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező munka műemléki védelem alatt álló épületet érint, ezért az ott végzendő munka örökségvédelmi hatósági engedély illetve hozzájárulás köteles és így a szerződéses ügylet a fordított adózás hatálya alá tartozik. Megrendelő ezen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy belföldi adóalany, így a hatályos Áfa törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az adót ő fizeti, melynek összege 7.432.974,- Ft.

### 4. Pótmunkák

A szerződésben meghatározott vállalkozói díj összege magában foglalja a többletmunkák költségét, azok külön nem számolhatók el, pótmunka elvégzésére a felek külön írásbeli megállapodása alapján kerülhet sor.

Vállalkozó kijelenti, hogy a díjban az összes olyan teljesítés benne foglaltatik, amely a tárgy szerinti megrendelés teljes és kifogástalan kivitelezéséhez tartozik, akkor is, ha ezek a költségvetésben nincsenek külön feltüntetve vagy közelebbről leírva. Vállalkozó kijelenti, hogy tájékozódott a teljesítések neméről és terjedelméről, valamint az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeiről, ami által „hiányos információ” címén utólagos követelés nem ismerhető el.

Pótmunkának minősül a mellékelt árajánlatban nem szereplő, a Megrendelő által utólag igényelt, műszaki szükségességből felmerült egyéb munka. A megrendelt pótmunka mértékétől függően a vállalási határidő módosulhat. Pótmunka megrendelését az építési naplóban rögzíteni kell, elvégzésére csak a Megrendelő által elfogadott költségkalkuláció igazolását követően kerülhet sor.

### 5. Munka szüneteltetése

Ha a Vállalkozó a Megrendelő érdekkörében felmerült okból, illetve a Megrendelő kezdeményezésére a munka szüneteltetésére kényszerül, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka értékét és az építési munkahelyen maradó anyagok értékét részszámlával elszámolni.

### 6. Fizetési feltételek, pénzügyi elszámolás

- a) Vállalkozó teljesítmény arányosan 3 db szakasz-számla és egy vég számla kiállítására jogosult az alábbi műszaki-pénzügyi szakaszolás szerint:

#### I.sz. szakasz-számla

A költségvetés szerinti 25 %-os készültségi fok után.

Szakasz-számla értéke : 6.882.383,- Ft + Áfa

#### II.sz. szakasz-számla

A költségvetés szerinti 50 %-os készültségi fok után.

Szakasz-számla értéke: 6.882.383,- Ft + Áfa



- f) Vállalkozó a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak megfelelő szabvány és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő l.o. minőségű teljesítést vállal.
- g) Vállalkozó az általa végzett munkákra a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamú jótállást vállal, a munkavégzés során felhasznált anyagokra a vonatkozó rendeletekben meghatározott időtartamú kötelező alkalmassági időt biztosítja.
- h) Vállalkozó köteles a szerződésben előírt és az MSZ előírásainak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit írásban átadja Megrendelő részére.
- i) Vállalkozó munkaidő alatt az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben gondoskodik a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről is.
- j) Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt a Megrendelő megbízottja köteles mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni. E kötelezettség teljesítése érdekében a Vállalkozónak 3 nappal megelőzően kell az eltakarásra kerülő munkarész elfedéséről Megrendelő megbízottját értesíteni. Elfedés előtt a Megrendelő megbízottja és a Vállalkozó együttesen kötelesek rögzíteni a munkarész mennyiségi és műszaki adatait.
- k) Vállalkozó a közterület-foglalási és a kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyeket a munka megkezdéséig köteles beszerezni.

### 9. A szerződés hatálybalépése és megszűnése

- a) Jelen szerződés mindkét fél képviseletre jogosult aláírásával lép hatályba, és megszűnik az abban foglalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésével,
- b) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződést a felek nevében képviseletre jogosult, aláírási joggal rendelkező képviselőik kötötték.
- c) A jelen szerződés bármely rendelkezését a felek kizárólag írásbeli formában, kétoldalúan, és a felek nevében képviseletre jogosultak által aláírt szerződéssel módosíthatják.

### 10. Alvállalkozó bevonása


Vállalkozó a munka elvégzésére alvállalkozó igénybevételére jogosult, melyhez Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

### 11. Egyéb megállapodások

- a) A szerződés teljesítése során a feleket kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli.
- b) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. tv.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- c) Szerződő felek a jelen szerződésből eredő, egymás közötti jogvitáik eldöntésére hatáskortól függően a Soproni Járásbíróság illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

2014 AUG 07.

Sopron, 2014. ....



**Megrendelő**

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Dr. Fodor Tamás polgármester

SOPRON HOLDING ZRT.  
9400 Sopron, Verő József u. 1.  
Adószám: 13517250-2-08

42

**Vállalkozó**

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.  
dr. Komornoki László vezérigazgató

**Soproni Holding Vagyonkezelő Zrt.**

9400 Sopron, Verő József u. 1.

Tel.: 99/514-580, Fax: 99/514-543

Céggjegyzékszám: 08-10-00179

Adószám: 13517252-2-08

ERSTE Bank:

11600006-00000000-36974063

Név :

Cím :

Kelt: 2014 év ..... hó .. nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :SH Zrt.

A munka leírása:Utcai homlokzat felújítása, fszt-i helyiségek üzletté alakítása  
Építőmesteri munkák

Készült:

## Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	9.919.535	11.258.832
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9.919.535	11.258.832
2.1 ÁFA vetítési alap		21.178.367
2.2 Áfa	27.00%	5.718.159
3. A munka ára		26.896.526

SOPRON HOLDING ZRT.  
9400 Sopron, Verő József u. 1.  
Adószám: 13517252-2-08  
42

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>15-012-5.1 (5) ÖN</b> Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka- vagy védőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig <b>175 m2</b>	<b>75</b>	<b>913</b>	<b>13.125</b>	<b>159.775</b>
2	<b>15-012-5.2 (6) ÖN</b> Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka- vagy védőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között <b>122 m2</b>	<b>85</b>	<b>1.130</b>	<b>10.370</b>	<b>137.860</b>
3	<b>21-011-7.2-0120002 (14) ÖN</b> Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, KŐKA, Alsózsolca <b>30 m3</b>	<b>1.413</b>	<b>5.360</b>	<b>42.390</b>	<b>160.800</b>
4	<b>21-011-11.7 (27) ÖN</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe <b>7 db</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>234.500</b>	<b>0</b>
5	<b>21-011-12 (29) ÖN</b> Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül <b>85 m3</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>71.485</b>
6	<b>31-000-12.2 (66) ÖN</b> Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, siltből, testsűrűség 1000-1500 kg/m <sup>3</sup> között <b>58 m3</b>	<b>0</b>	<b>11.683</b>	<b>0</b>	<b>677.614</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	<b>31-000-13.2 (69) ÖN</b> Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból <b>190,2 m2</b>	0	2.933	0	557.857
8	<b>31-030-11.1.1.1-0012110 (19) ÖN</b> Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal <b>6,5 m3</b>	11.628	12.380	75.582	80.470
9	<b>31-030-11.1.1.2-0112410 (20) ÖN</b> Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32, 5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,8$ finomsági modulussal <b>6,5 m3</b>	12.791	11.178	83.142	72.657
10	<b>33-000-1.1.1.1.1 (1) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból <b>2,7 m3</b>	0	9.976	0	26.935
11	<b>33-000-21.1.1.1.1 (19) ÖN</b> Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva <b>28 m2</b>	0	1.467	0	41.076

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	<b>33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 (20) ÖN</b> Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs <b>15 m2</b>	<b>2.043</b>	<b>1.322</b>	<b>30.645</b>	<b>19.830</b>
13	<b>33-091-1.1.1-1110002 (1) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs <b>0,3 m3</b>	<b>25.629</b>	<b>19.110</b>	<b>7.689</b>	<b>5.733</b>
14	<b>33-091-11.3.1-1130101 (20) ÖN</b> Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltégla 400x200x100 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs <b>3 m2</b>	<b>1.918</b>	<b>2.355</b>	<b>5.754</b>	<b>7.065</b>
15	<b>36-000-1.1.1 (1) ÖN</b> Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs <b>185 m2</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>88.985</b>
16	<b>36-000-1.3 (3) ÖN</b> Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig <b>172 m2</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>115.756</b>
17	<b>36-000-18 (18) ÖN</b> Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben <b>357 m2</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>171.717</b>



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	<b>36-001-1.1.1-0550040 (1) ÖN</b> Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	286	1.923	8.580	57.690
	<b>30 m2</b>				
19	<b>36-002-13-0415951 (8) ÖN</b> Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához Baumit Sanova Előfröcskölő Cikkszám:153105	850	289	303.450	103.173
	<b>357 m2</b>				
20	<b>36-012-2.2.1.1-0415955 (10) ÖN</b> Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban Baumit Sanova Vakolat W Cikkszám: 153103 Baumit Sanova Puffer Vakolat Cikkszám:153102	4.592	1.371	1.639.344	489.447
	<b>357 m2</b>				
21	<b>36-012-3-0415954 (14) ÖN</b> Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban Baumit Sanova Vakolat Finom Cikkszám: 353116	412	1.082	147.084	386.274
	<b>357 m2</b>				
22	<b>36-090-1.1.1-0550040 (1) ÖN</b> Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel	251	4.062	4.518	73.116
	<b>18 m2</b>				
23	<b>36-090-1.2.1-0550080 (4) ÖN</b> Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel	314	3.822	45.530	554.190
	<b>145 m2</b>				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	<b>36-090-1.2.3-0550090 (6) ÖN</b> Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 25% felett CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc mészpéppel 88 m2	315	2.067	27.720	181.896
25	<b>36-090-1.3.3.2-0550040 (14) ÖN</b> Vakolatjavítás mennyezetén, poroszsüveg-boltozaton, síkra vakolva, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarc mészpéppel 165 m2	121	1.491	19.965	246.015
26	<b>36-090-2.1.2 (23) ÖN</b> Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 66 m	125	577	8.250	38.082
27	<b>36-090-2.2.2 (26) ÖN</b> Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezetén, 11-20 cm szélesség között 35 m	125	1.010	4.375	35.350
28	<b>36-090-3.2.1 (31) ÖN</b> Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás- összedolgozással, 31-50 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt 27,7 m	603	14.543	16.703	402.841
29	<b>36-090-3.3.1 (34) ÖN</b> Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás- összedolgozással, 51-70 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt 27,7 m	734	16.105	20.332	446.109

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
30	<b>42-000-2.1 (6) ÖN</b> Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból <b>25 m2</b>	<b>0</b>	<b>1.057</b>	<b>0</b>	<b>26.425</b>
31	<b>42-000-2.2 (7) ÖN</b> Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe <b>36 m2</b>	<b>0</b>	<b>1.731</b>	<b>0</b>	<b>62.316</b>
32	<b>42-000-3.1.1 (9) ÖN</b> Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, vakpadló párnafával <b>66 m2</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>23.826</b>
33	<b>42-090-9.3.1 (83)</b> Homlokzati kőfelületek helyreállítása, műszaki leírás és költségvetés szerint <b>1 db</b>	<b>1.680.000</b>	<b>3.191.600</b>	<b>1.680.000</b>	<b>3.191.600</b>
34	<b>43-000-2 (2) ÖN</b> Fekvőeresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása, 100 cm kiterített szélességig <b>28 m</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>18.172</b>
35	<b>43-000-5 (5) ÖN</b> Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig <b>44 m</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>25.388</b>
36	<b>43-002-11.1-0147261 (22) ÖN</b> Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 100-as lefolyócső, ANTHRA, 0,70 mm/m, körszelvényű, Ref:04102 <b>44 m</b>	<b>4.670</b>	<b>1.178</b>	<b>205.480</b>	<b>51.832</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
37	<b>43-002-32.1.2-0148307 (52) ÖN</b> Fekvőereszcsatorna szerelése félkör kialakítású minősített ötvöztött horganylemezből, bevonatos ötvöztött alumíniumlemezből, véglezárás, összefolyó, mozgóképes kapcsolatok beépítésével, 65-67 cm kiterített szélességben RHEINZINK fekvő ereszcsatorna, standard, 0,80 mm vtg, 650 mm, 111 1391 <b>28 m</b>	<b>11.092</b>	<b>2.644</b>	<b>310.576</b>	<b>74.032</b>
38	<b>44-001-1.1.3.2-0165003 (6) ÖN</b> Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m terület között Borovi, hosszoldás nélküli fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilincs nélkül 100 x 210 cm <b>5 db</b>	<b>154.260</b>	<b>3.798</b>	<b>771.300</b>	<b>18.990</b>
39	<b>44-001-2.2.1-0120771 (12)</b> Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel részletrajzok alapján legyártva <b>3 db</b>	<b>280.000</b>	<b>28.280</b>	<b>840.000</b>	<b>84.840</b>
40	<b>44-001-4-0180056 (21)</b> Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászárhoz Küszöb gőzölt bükkfából 900x150 mm, 20 mm vtg., küszöbsín horony marással <b>3 db</b>	<b>8.000</b>	<b>2.121</b>	<b>24.000</b>	<b>6.363</b>
41	<b>44-001-5-0990138 (22)</b> Zsalugáterek egyedi gyártása bejárati ajtóhoz kiviteli tervek alapján <b>3 m</b>	<b>110.000</b>	<b>11.110</b>	<b>330.000</b>	<b>33.330</b>
42	<b>44-090-1.1 (1) ÖN</b> Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,2 m <sup>2</sup> -ig, vasaltpótlással <b>6 db</b>	<b>6.431</b>	<b>4.327</b>	<b>38.586</b>	<b>25.962</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
43	<b>44-090-1.2 (2) ÖN</b> Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m <sup>2</sup> között, vasalatpótlással 12 db	6.590	6.010	79.080	72.120
44	<b>44-090-1.6 (98)</b> Kapu javítási munkái vasalatpótlással, 1 db	155.000	111.100	155.000	111.100
45	<b>44-090-21.1 (40) ÖN</b> Ablakszerelvények pótlása, cseréje, ablakpánt 5 db	950	601	4.750	3.005
46	<b>47-000-3.1.1-0159431 (91) ÖN</b> Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; festékeltávolítás maratással, tagolatlan felületen CAPAROL Caparol Grüner Abbeizer lemaró vegyszer 145 m <sup>2</sup>	1.618	1.562	234.610	226.490
47	<b>47-000-3.1.2-0159431 (92) ÖN</b> Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; festékeltávolítás maratással, tagolt felületen CAPAROL Caparol Grüner Abbeizer lemaró vegyszer 85 m <sup>2</sup>	1.860	1.803	158.100	153.255
48	<b>47-000-7.1.1.2-0250081 (129) ÖN</b> Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltávolító pasztával, tagolt felületről Kromofág 65 m <sup>2</sup>	302	1.442	19.630	93.730
49	<b>47-000-7.2.1.2-0120061 (134) ÖN</b> Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, félolajjal, tagolt felületen Supralux lenolajos fabeeresztő alapozó, EAN: 5992451831072 65 m <sup>2</sup>	116	289	7.540	18.785

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
50	47-000-7.3.2-0320623 (142) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen AKRILIN fakitt, fehér 10 65 m2	656	673	42.640	43.745
51	47-010-1.2.1-0154151 (3) ÖN Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPrim Silikat vizes alap, szilikát-bázisú alapozó, 00870-006 175 m2	153	336	26.775	58.800
52	47-010-2.2.1-0159377 (9) ÖN Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, szilikát káli-vízüveg alapú kvarchomok töltésű alapozóval, tagolatlan felületen Caparol Sylitol-Minera töltött szilikát homlokzatfesték, fehér 145 m2	397	336	57.565	48.720
53	47-010-2.2.2-0159377 (10) ÖN Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, szilikát káli-vízüveg alapú kvarchomok töltésű alapozóval, tagolt felületen Caparol Sylitol-Minera töltött szilikát homlokzatfesték, fehér 85 m2	417	361	35.445	30.685
54	47-013-1.2.1.1.1-0148235 (9) ÖN Mészfestések, korszerű gyári készrekevert magas vízgőzáteresztő képességű fehér vagy színes mészfestékekkel, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Baumit Mészfesték, Cikkszám: 960160 175 m2	596	552	104.300	96.600

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
55	47-013-3.1.1.1.1-0148202 (17) ÖN Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, 9, 8, 7, 6 színcsoport	145 m2	838	649	121.510	94.105
56	47-013-3.1.1.1.2-0148202 (18) ÖN Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, 9, 8, 7, 6 színcsoport	85 m2	880	697	74.800	59.245
57	47-031-3.1.1.2-0130701 (66) ÖN Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	130 m2	164	409	21.320	53.170
58	47-031-3.4.1.2 (105) ÖN Külső fafelületek fedőmázolása, oldószeres alkidgyanta anyagú festékekkel, egy rétegben, tagolt felületen	65 m2	0	721	0	46.865

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
59	47-031-3.5.1.2-0130425 (111) ÖN Külső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománcsal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománccsal, barna 500, EAN: 5995061120949 65 m2	128	505	8.320	32.825
60	48-031-1.7.1.1.6-0418524 (47) ÖN Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, beton, vasbeton, illetve nagyszilárdságú kő falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, magasnyomású injektálás, egysorú furatkiosztás esetén, háromkomponensű akrilát bázisú géllal MC-Bauchemie Oxal Dry-In A1+A2+B pórustömítő hatású akrylátgél, alacsony viszkozitású három komponensű injektáló folyadék, épületrészek utólagos szigetelésére, C.sz.: 4774001 037 1001 89 ker.m2	20.440	10.817	1.819.160	962.713
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>9.919.535</b>	<b>11.258.832</b>



Soproni Holding Vagyonkezelő Zrt.  
 9400 Sopron, Verő József u. 1.  
 Tel.: 99/514-580, Fax: 99/514-543  
 Cégjegyzékszám: 08-10-00179  
 Adószám: 13517252-2-08  
 ERSTE Bank:  
 11600006-00000000-36974063

## KÖLTSÉGVETÉS

A munka leírása:  
 Sopron, Kolostor u. 11.  
 Műemléki kutatási munkák

Kelt: Sopron, 2014. év 06. hó 23.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag és munkadíj	Anyag és munkadíj összesen
1		Kutatási engedély kérelem	1	db	10 000	10 000
2		Levéltári és tervtári kutatások (Budapest)	1	db	123 000	123 000
3		Állványozási költség	1	db	40 000	40 000
4		Vésési munkák	1	db	67 000	67 000
5		Segéd munkások munkadíja	1	db	124 000	124 000
6		Dokumentáció és helyreállítási javaslat összeállítása	1	db	145 000	145 000
7		Értékleltár készítése	1	db	54 000	104 000
8		Helyszíni kutatás	1	db	180 000	180 000
9		Rajzoló helyszíni és műhelybeli munkái	1	db	43 200	43 200
10		Kutatói megfigyelés és konzultáció a helyreállítás során	1	db	36 000	36 000
11		Restaurári munkák a 393/2012.(XII.20.) Korm. alapján	1	db	412 524	412 524
12		Régészeti megfigyelés és felügyelet a helyreállítás során	1	db	335 507	335 507
Építmény közvetlen költsége:						1 620 231
ÁFA vetítési alap						1 620 231
ÁFA						437 462
A munka ára						2 057 693

SOPRON HOLDING ZRT.  
 9400 Sopron, Verő József u. 1.  
 Adószám: 13517252-2-08

42 

Soproni Holding Vagyonkezelő Zrt.  
9400 Sopron, Verő József u. 1.  
Tel.: 99/514-580, Fax: 99/514-543  
Cégjegyzékszám: 08-10-00179  
Adószám: 13517252-2-08  
ERSTE Bank:  
11600006-00000000-36974063

Kelt: 2014 év ..... hó .... nap  
Szám :SH-  
KSH besorolás:.....  
Teljesítés:20.. év.....hó...nap

A munka leírása:  
Sopron, Kolostor u. 11. belső usztatott aljzat munkái

Készült:TERC VIP Gold költségvetés készítő programmal 2014.évi árszinten

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.417.059	734.478
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.417.059	734.478
2.1 ÁFA vetítési alap		2.151.537
2.2 Áfa	27.00%	580.915
3. A munka ára		2.732.452

SOPRON HOLDING ZRT.  
9400 Sopron, Verő József u. 1.  
Adószám: 13517252-2-08

42

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>31-001-2-0452003 (7) ÖN</b> Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50 1,15 t	215.312	36.938	247.609	42.479
2	<b>31-032-4.2.2.1-1212502 (72) ÖN</b> Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE20, Cikkszám: K00619621 190 m2	2.160	598	410.400	113.620
3	<b>31-032-4.2.2.2-1212502 (73) ÖN</b> Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, többlet minden további 1 cm vastagságért LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE20, Cikkszám: K00619621 190 m2	540	89,1	102.600	16.929
4	<b>48-002-1.3.1.2 (11) ÖN</b> Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve 190 m2	1.034	1.386	196.460	263.340
5	<b>48-007-41.1.4.1.1-0092118 (128) ÖN</b> Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, száraz esztrich alá, úsztató réteggént, kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Steprock HD lépés-hangszigetelő lemez 50 mm 190 m2	2.421	1.569	459.990	298.110
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>1.417.059</b>	<b>734.478</b>

**Soproni Holding Vagyonkezelő Zrt.**

9400 Sopron, Verő József u. 1.

Tel.: 99/514-580, Fax: 99/514-543

Cégjegyzékszám: 08-10-00179

Adószám: 13517252-2-08

ERSTE Bank:

11600006-00000000-36974063

Név :

Cím:

Kelt: 2014 év ..... hó .. nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :SH Zrt.

A munka leírása:Kolostor u. 11. fszt-i  
üzletek villanyszerelési munkái

Készült:

## Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.685.044	894.353
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.685.044	894.353
2.1 ÁFA vetítési alap		2.579.397
2.2 Áfa	27.00%	696.437
3. A munka ára		3.275.834

SOPRON HOLDING ZRT.

9400 Sopron, Verő József u. 1.

Adószám: 13517252-2-08

42



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>33-063-1.1.2 (2) ÖN</b> Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között <b>6 db</b>	0	2.257	0	13.542
2	<b>33-063-3.2.2 (16) ÖN</b> Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm <sup>2</sup> keresztmetszet között <b>148 m</b>	0	446	0	66.008
3	<b>71-000-1.5.1 (11) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm <sup>2</sup> -ig <b>170 m</b>	0	89,1	0	15.147
4	<b>71-000-1.5.2 (12) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 11-120 mm <sup>2</sup> <b>80 m</b>	0	267	0	21.360
5	<b>71-001-1.4.1-0110229 (18) ÖN</b> Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső, szürke, 20 mm, Kód: GPVC200 <b>120 m</b>	83,6	416	10.032	49.920
6	<b>71-001-1.4.1-0110230 (18) ÖN</b> Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső, szürke, 25 mm, Kód: GPVC250 <b>50 m</b>	107	416	5.350	20.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	<b>71-001-11.1.1-0123024 (34) ÖN</b> Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER mélyített szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerezés, R: 1555-41	89,1	624	9.801	68.640
	<b>110 db</b>				
8	<b>71-002-1.1-0210002 (1) ÖN</b> Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm <sup>2</sup> , tömör rézvezetővel (MCu)	73,7	50,6	39.061	26.818
	<b>530 m</b>				
9	<b>71-002-1.1-0210003 (1) ÖN</b> Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm <sup>2</sup> , tömör rézvezetővel (MCu)	95,7	59,4	47.850	29.700
	<b>500 m</b>				
10	<b>71-002-1.3-0213010 (3) ÖN</b> Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	395	149	63.200	23.840
	<b>160 m</b>				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
11	<b>71-002-1.5-0213050 (5) ÖN</b> Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 50-70 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x50 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	<b>78 m</b>	<b>2.518</b>	<b>535</b>	<b>196.404</b>	<b>41.730</b>
12	<b>71-002-71.1.2 (98) ÖN</b> Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelcsatlakozás nélkül, 3-4 vezetékcsatlakozás esetén	<b>35 db</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>18.585</b>
13	<b>71-002-75.3.2 (128) ÖN</b> Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, fázissínről történő leágazáshoz, keresztmetszet: 25-50 mm <sup>2</sup>	<b>10 db</b>	<b>1.024</b>	<b>1.099</b>	<b>10.240</b>	<b>10.990</b>
14	<b>71-003-10.2-0491008 (21) ÖN</b> Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm <sup>2</sup> LEGRAND Starfix 10mm <sup>2</sup> érvéghüvely barna R: 037669	<b>50 db</b>	<b>46,2</b>	<b>89,1</b>	<b>2.310</b>	<b>4.455</b>
15	<b>71-003-10.2-0491055 (21) ÖN</b> Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm <sup>2</sup> LEGRAND Starfix 30mm <sup>2</sup> érvéghüvely kék R: 037678	<b>10 db</b>	<b>166</b>	<b>89,1</b>	<b>1.660</b>	<b>891</b>
16	<b>71-003-13.1-0630031 (25) ÖN</b> Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig LEGRAND Lexic fésűs sín villás 1P 12x1P R: 004911	<b>4 db</b>	<b>1.256</b>	<b>936</b>	<b>5.024</b>	<b>3.744</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
17	<b>71-005-1.1.1.1-0562351 (1) ÖN</b> Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Randevú egypólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691801	21 db	1.837	891	38.577	18.711
18	<b>71-005-1.11.1.1.1-0562358 (18) ÖN</b> Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Randevú 2P+F csatlakozóaljzat fehér, kartonlovas R: 691820	48 db	2.002	891	96.096	42.768
19	<b>71-005-1.31.1-0230113 (41) ÖN</b> Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773838	3 db	2.685	891	8.055	2.673
20	<b>71-006-3.1-0315943 (7) ÖN</b> Biztonsági- és kulcsos kapcsolók; Kulcsos (zárható) kapcsolók elhelyezése szerelőlapra vagy ajtóra GANZ KK BE-KI Z-01/01 csatolóelemmel szerelt kulcsos kapcsoló, 1 db K10 érintkezővel	3 db	16.517	6.326	49.551	18.978
21	<b>71-006-5.1.1.1-0316619 (11) ÖN</b> Mágneskapcsolók, kontaktorok; Mágneskapcsolók elhelyezése, hőrelé nélkül, TS 35 sínre pattintható kivitelben, 72A üzemi áramig Schneider Electric Acti9 iCT40A 2NO 220-240 VAC moduláris kontaktor, R: A9C20842	3 db	15.761	3.980	47.283	11.940



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	<b>71-006-12.2.2-0316526 (37) ÖN</b> Időrelék; Lépcsőházi automata elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben Schneider Electric Lépcsőházi automata 220/240V 1-7 min, R: 15363 <b>1 db</b>	<b>8.703</b>	<b>1.569</b>	<b>8.703</b>	<b>1.569</b>
23	<b>71-008-7-0164004 (11) ÖN</b> Késes biztosítóbétét elhelyezése Késes biztosítóbétét VNO- 0 50-125A <b>6 db</b>	<b>944</b>	<b>228</b>	<b>5.664</b>	<b>1.368</b>
24	<b>71-008-9.3.1-0136001 (19) ÖN</b> Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 6A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003266 <b>4 db</b>	<b>1.294</b>	<b>1.752</b>	<b>5.176</b>	<b>7.008</b>
25	<b>71-008-9.3.1-0136002 (19) ÖN</b> Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003268 <b>10 db</b>	<b>1.224</b>	<b>1.752</b>	<b>12.240</b>	<b>17.520</b>
26	<b>71-008-9.3.1-0136003 (19) ÖN</b> Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003270 <b>18 db</b>	<b>1.224</b>	<b>1.752</b>	<b>22.032</b>	<b>31.536</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
27	<b>71-008-11.1.1.1-0122531 (29) ÖN</b> Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 2P 40A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21240	<b>3 db</b>	<b>14.210</b>	<b>2.792</b>	<b>42.630</b> <b>8.376</b>
28	<b>71-009-1.2.2-0122616 (7) ÖN</b> Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védelemmel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 12-18 egység között Schneider Electric Mini Pragma 2 sor 12 modul süllyesztett átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP22212T	<b>3 db</b>	<b>10.831</b>	<b>7.484</b>	<b>32.493</b> <b>22.452</b>
29	<b>71-009-11.5-0622244 (42)</b> Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védelemmel, Mi - NH szakaszolható biztosítós szekrények HENSEL Mi 75250 NH - szakaszolható biztosítós szekrény, 1 x 3 x NH 00, 125A + PE + N, EAN: 5999010932621	<b>1 db</b>	<b>98.769</b>	<b>49.005</b>	<b>98.769</b> <b>49.005</b>
30	<b>71-009-16.2-0627005 (61)</b> Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) bel- és kültéren, falon kívül vagy falba süllyesztve, IP 65 védelemmel, műanyagból, 300x600 mm felett Schrack EK-UH-3 és 1 fázisú fogyasztásmérő szekrény, 560x380x180 mm, IP 65, Csz: X1000105--	<b>1 db</b>	<b>819.913</b>	<b>17.280</b>	<b>819.913</b> <b>17.280</b>
31	<b>71-010-15.13.1 (382)</b> Függeszthető lámpatestek (direkt, indirekt, direkt-indirekt) izzós kivitelben, normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s)	<b>14 db</b>	<b>495</b>	<b>3.719</b>	<b>6.930</b> <b>52.066</b>
32	<b>71-013-9 (34)</b> Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	<b>76 mp*</b>	<b>0</b>	<b>1.188</b>	<b>0</b> <b>90.288</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
33	71-102-9 Áramszolgáltatói ügyintézés 1 db	0	84.645	0	84.645
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>1.685.044</b>	<b>894.353</b>