

FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Munkanem elnevezése	Tétel ára összesen
		(HUF)
		Összesen:
A.	ÁLTALÁNOS TÉTELEK	17 030 198 Ft
B.	FELVONULÁSI LÉTESÍTMÉNYEK	9 732 172 Ft
C.	BONTÁS	67 655 778 Ft
M.	KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	129 726 023 Ft
P.	KÖZVILÁGÍTÁS ÉS ELEKTROMOS KÖZMŰ	99 957 209 Ft
R.	TECHNOLÓGIAI GÉPÉSZET	39 900 000 Ft
ÖSSZESEN:		364 001 380 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ AJÁNLATI ÁR (FT):		364 001 380 Ft
27% ÁFA:		98 280 373 Ft
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:		462 281 752 Ft

Kelt: _____

M. KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

ssz.	tétel megnevezés	me	dím	Anyag (HUF)	Díj (HUF)	Anyag összesen (HUF)	Díj összesen (HUF)
M-II-2	Munkaárok földkiemlése közművesítelen területen gépi erővel, bármely talajosztály esetén	1696	m3				
M-III-111	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé "víz" jelölőszalag, VIZ-JELSZALAG	966	m				
M-II-6	Földvisszatöltés munkaárkba tömörítés nélkül a vezetéket környező 50 cm-ig	773	m3				
M-II-7	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	2201	m3				
M-II-10	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban	773	m3				
M-II-13	Tömörítés a vezetékek felett és mellett bármely tömörítési talajosztályban, Trg=85% tömörségi fokra	2201	m3				
K	GÖV nyomócső szerelése, földárkban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, DN 80 PAM Alpine PN 100	348	m				
M-III-69	GÖV nyomócső szerelése, földárkban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, DN 100 PAM Alpine PN 40	108	m				
M-III-71	GÖV nyomócső szerelése, földárkban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, DN 125 PAM Alpine PN40	510	m				
K	GÖV idom elhelyezése földárkban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, DN 80 PAM Alpine PN40 kéttokos iv NÁ 80-as GÖV csőhöz, 11 fokos	2	db				
K	GÖV idom elhelyezése földárkban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, DN 80 PAM Alpine PN40 kéttokos iv NÁ 80-as GÖV csőhöz, 22 fokos	3	db				
M-III-75	GÖV idom elhelyezése földárkban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, DN 100 PAM Alpine PN40 kéttokos iv NÁ 100-as GÖV csőhöz, 11 fokos	1	db				
M-III-76	GÖV idom elhelyezése földárkban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, DN 100 PAM Alpine PN40 kéttokos iv NÁ 100-as GÖV csőhöz, 22 fokos	1	db				
M-III-82	GÖV idom elhelyezése földárkban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, DN 125 PAM Alpine PN40 tokos 11,25°-os ividom	4	db				
M-III-81	GÖV idom elhelyezése földárkban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, DN 125 PAM Alpine PN40 tokos 22,5°-os ividom	4	db				
M-III-91	GÖV idom elhelyezése földárkban, karimás csatlakozással, DN 125 PAM Alpine PN40 göv. T-idom, DN125/125	8	db				
M-III-19	DN100/80 acél szűkítő idom	1	db				
M-III-85	GÖV, karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 göv, karimás idom FF DN 100 L=600 mm PN 40 befalazó karimás	1	db				
M-IV-125	Hossz-szivárgó építése D90 mm geotextiliával bevont dréncsővel, kulé ágyazába	966	m				
M-III-49	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárkban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között PE elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 17,6 PN 16, egál 90 mm	21	db				
M-III-28	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárkban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm nyomócső PE 100 SDR 17,6 110 mm	150	m				
M-IV-20	vasbeton tolozár akna építése, 1,5 x 1,8 x 1,8-as belmérettel, víztelenítő zomppal, hárcső beépítésével, 60 x 60 cm-es zárható lebúvónyílással	1	db				
K	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárkban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között nyomócső PE 100 SDR 17,6 75 mm	461	m				
M-III-27	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárkban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között nyomócső PE 100 SDR 17,6 90 mm	105	m				
M-III-28	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárkban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm nyomócső PE 100 SDR 17,6 110 mm	391	m				
M-VII-28	UNICOR védőcső fektetése	193	m				
M-VII-40	Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati kamera, Day&Night 1/4"-os, 500 TVL felett	1,00	db	445 000 Ft	175 000 Ft	445 000 Ft	175 000 Ft
M-VII-41	Video megfigyelő rendszerek, webszerver videójel bemenettel	1	db	970 000 Ft	225 000 Ft	970 000 Ft	225 000 Ft
ÖSSZESEN:						59 845 176 Ft	69 880 847 Ft