


Sor- szám	Tétel leírás	Mennyi- ség	Egy- ség	Egységár		Egységár	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS							
A mennyiségek tartalmakat, vágási hulladékot nem tartalmaznak!							
Altalaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%							
Az egyes tételek a tükör és az ágyazat tömörítését is tartalmazzák.							
DURVATEREPRENDEZÉSI MUNKÁK							
1.	Durva tereprendezés burkolatok és zöldfelületek területén	1 137,57	m3	0	4 700	0	5 346 579
2.	Kitermelt anyagok részbeni elszállítás vagy helyben felhasználása 1,2-es lazulással számolva	1 365,08	m3	6 200	2 200	8 463 496	3 003 176
3.	Tükörkészítés tömörítéssel, burkolatok helyén, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV., altalaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%	1 714,54	m2	150	550	257 181	942 997
TERÜLETELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK							
4.	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 31-40 cm	1,00	db	0	90 000	0	90 000
5.	Bozót- és cserjeltávolítás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	163,58	m2	0	2 200	0	359 876
ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
6.	S1 Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 100 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből süllyesztett kerti szegély 100x20x5 cm, szürke, egyenes telővel, C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék	670,95	fm	6 200	4 000	4 159 890	2 683 800
7.	S2 Süllyesztett útszegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 40 cm hosszú elemekből Semmelrock süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék	14,70	fm	7 900	4 200	116 130	61 740
8.	S3 Süllyesztett fémszegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott fémszegélyből, 200 cm hosszú elemekből, 200x20x0,2 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék	86,50	fm	10 900	4 100	942 850	354 650
9.	R1 Térkö burkolat készítése gyalogos forgalomra, 6 cm vtg. beton térkő, Citytop szürke (méretek: 20 x 10 x 6 cm), homok besópréssel, rétegrend: 3-4 cm vtg. KZ 2/4 mészko zúzalék, 15 cm vtg. CKT, 20 cm vtg. mészko zúzottkő, tömörített altalaj	300,30	m2	17 600	7 800	5 285 280	2 342 340
10.	R1.1 Térkö burkolat készítése teherbíró forgalomra, 8 cm vtg. beton térkő, Citytop szürke (méretek: 20 x 10 x 8 cm) homok besópréssel, rétegrend: 3-4 cm vtg. KZ 2/4 mészko zúzalék, 20 cm vtg. CKT, 20 cm vtg. zúzottkő, tömörített altalaj	20,44	m2	22 000	8 300	449 680	169 652
11.	R2 Útészcsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. EPDM kopórétég, UV-álló ragasztóval, 2 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	134,20	m2	36 900	11 700	4 951 980	1 570 140
12.	R2.1 Útészcsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. EPDM kopórétég, UV-álló ragasztóval, 2 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	48,90	m2	36 900	11 700	1 804 410	572 130
13.	R2.2 Útészcsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. EPDM kopórétég, UV-álló ragasztóval, 2 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	544,00	m2	32 700	11 700	17 788 800	6 364 800
14.	R3 Útészcsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. EPDM kopórétég, UV-álló ragasztóval, 3 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	73,30	m2	40 300	11 700	2 953 990	857 610
15.	R4 Útészcsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. EPDM kopórétég, UV-álló ragasztóval, 4 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	264,70	m2	43 300	11 700	11 461 510	3 096 990
16.	R5 Útészcsillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. EPDM kopórétég, UV-álló ragasztóval, 5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiörlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészko zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	110,30	m2	46 800	11 700	5 162 040	1 290 510

17.	R5.1 Útészillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. EPDM kopóréteg, UV-álló ragasztóval, 5 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiőrlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészkő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	39,20 m2	46 800	11 700	1 834 560	458 640
18.	R6 Útészillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. EPDM kopóréteg, UV-álló ragasztóval, 7 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiőrlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészkő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	99,20 m2	53 600	11 700	5 317 120	1 160 640
19.	Útészillapító színes öntött gumi burkolat készítése, zúzottkő alapra, rétegrend: 1 cm vtg. EPDM kopóréteg 2 cm vtg. SBR bázisréteg - poliuretán ragasztó és gumiőrlemény, 25 cm vtg. 0/22 mészkő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve, tömörített altalaj	80,00 m2	32 700	11 700	2 616 000	936 000
20.	R7 Homokozó, rétegrend: 50 cm vtg. bányahomok, 1 rtg. 150 g/m2 geotextília, tömörített altalaj	10,00 m3	90 000	7 200	900 000	72 000
21.	R8 Hengerelt aszfalt burkolat készítése zúzottkő alapra, rétegrend: 5 cm AC4 hengerelt aszfalt, 10 cm CKT, 15 cm vtg. 0/22 mészkő zúzalék 2 rtg-ben tömörítve	262,00 m2	16 000	5 300	4 192 000	1 388 600
22.	Sportpálya és kreszpálya felfestési munkái	2,00 klt	75 000	650 000	150 000	1 300 000
VÍZELVEZETÉS						
23.	Vonalmenti vízelvezetés építése, HAURATON RECYFIX Plus 100 folyóka (160x1000mm)beépítése, D400-as GUGI öntöttvas négyzetráccsal,horganyzott kivitelben, C12 beton gerendára, 15cm homokos kavics ágyazatra	64,00 fm	65 000	2 700	4 160 000	172 800
24.	Szivárgó létesítése, méret: 1,0 x 1,0 x 2,0 m, 2 rtg. 150 g/m2 geotextília, 16/32 kavics	2,00 db	26 300	14 900	52 600	29 800
ZAJVÉDŐ FAL						
25.	Helyszínen készülő zajvédő fal, statikai tervezéssel, Leier Dsi 25/13-N zajcsillapító elemekből, méret: 50x25x25 cm, magassága: 2,50 m, szín :szürke. Alapozással együtt (80x40x925 cm beton sáv alap), fal és alap vasalásával. 1m magas beton elem lábazzal	79,00 fm	173 400	154 700	13 698 600	12 221 300
KERTI BERENDEZÉSI TÁRGYAK						
26.	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, támítás pad Városszépítő Urban pad, 1,8 m hosszú, 0,7 m széles, porfestett acél váz, ülőke és támla fából, osztásokkal, Szín: RAL7016 Antracitszürke.	14,00 db	163 000	19 600	2 282 000	274 400
27.	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, hulladékgyűjtő Városszépítő Urban tető és csikktartó nélküli, betétes hulladékgyűjtő, porfestett horganyzott acél tartószerkezet. Szín: RAL7016 Antracitszürke.	6,00 db	175 600	21 100	1 053 600	126 600
28.	Ivókút Városszépítő Csongor koracél váz, Szín: RAL7016 Antracitszürke. Hálózati vízbekötéssel, fagyelzáró csappal, elfolyó víz helyben szikkasztásával, szikkasztó kiépítésével.	1,00 db	382 800	45 900	382 800	45 900
29.	Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, kerékpártámasz Városszépítő Konstruktív , porfestett horganyzott acél tartószerkezet, Szín: RAL7016 Antracitszürke.	7,00 db	90 700	10 900	634 900	76 300
30.	NAPELEMES SÉTÁNYVILÁGÍTÁS , típus: ILST-SZNS-SMART-L-D1-2021	5,00 db	851 100	109 600	4 255 500	548 000
31.	Napvitorla telepítése, alapozással kompletten	3,00 db	653 000	253 600	1 959 000	760 800
32.	Tegball ONE asztal telepítése, szereléssel, szállítással	1,00 db	1 899 000	188 330	1 899 000	188 330
33.	Royal-kert, BUGLO Kombinált lengőhinta Aquarius Inox, Cikkszám: 3021, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	1 767 400	212 100	1 767 400	212 100
34.	Royal-kert, BUGLO Mászóka diplodocus , cikkszám: 8505, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	7 096 200	851 500	7 096 200	851 500
35.	Hags, rugós játék , Firy Spring Toy, Cikkszám: 8049895, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	937 800	112 500	937 800	112 500
36.	Hags, rugós játék , Siry Spring Toy, Cikkszám: 8050377, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	937 800	112 500	937 800	112 500
37.	Hags, UniPlay Eldig, tűzoltó autó , Cikkszám: 8080657, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	18 236 700	2 188 400	18 236 700	2 188 400
38.	Hags, Play Town Charge Station, benzinkút , Cikkszám: 8089818, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	2 246 200	269 500	2 246 200	269 500
39.	Hags, UniPlay Bolanta, mászóka , Cikkszám: 8061751, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	15 518 400	1 862 200	15 518 400	1 862 200
40.	Hags, UniPlay Gare Du Nord, vonat , Cikkszám: 8070126, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	7 022 800	842 700	7 022 800	842 700
41.	Hags, Sandpit Maia homokozó , Cikkszám: 8002985, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	1 110 000	133 200	1 110 000	133 200
42.	PLASTOBO, 3x2 m kispályás grundkapu szett , gyakorló kosárpálynkkal, lánchálós gyűrűvel, Cikkszám: 7230, 41001, 4710, pontalapozással rögzítve	2,00 db	1 306 600	156 800	2 613 200	313 600
43.	Plastobo Fix Kosárlabda állvány (cikkszám:11050) telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	2,00 db	483 900	58 100	967 800	116 200
44.	Közlekedési lámpa táblával : 3,6 m-es horganyzott tartóoszlop, 200 mm-es dibond tábla, led jelzőfejek, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	2,00 db	469 900	56 400	939 800	112 800

45.	Közlekedési tábla 3,6 m-es horganyzott oszlop, 200 mm-es dibond tábla, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	12,00 db	80 700	22 400	968 400	268 800
46.	Rendszerkerítés építése terepszinten, Kerítés-speciál DELTA Standard táblás kerítésrendszer, magasság: 160 cm; táblahossz 2500 m; huzalvastagság: 5mm, szemmagyagság: 50x200mm; oszlop: Universal. Látszó magasság: 160 cm, oszlop tengelytávolság: 2540 mm. Szín: RAL 7016 Antracitszürke.	208,50 fm	13 000	4 700	2 710 500	979 950
47.	Személyi kapu telepítése Kerítés-speciál DELFIN egyszárnyú kapu, oszlopokkal, zsanérokkaal, zárrendszerrel és alapozással, 1,6m magasságban, 1,2 m szélességben. Kitéltés: 25x25 mm zártszelvény. Oszlop: Universal. Szín: RAL 7016 Antracitszürke.	1,00 db	474 100	132 700	474 100	132 700
48.	Teher kapu telepítése Kerítés-speciál DELFIN kétszárnyú kapu, oszlopokkal, zsanérokkaal, zárrendszerrel és alapozással, 1,6m magasságban, 2,8m szélességben. Kitéltés: 25x25 mm zártszelvény. Oszlop: universal. Szín: RAL 7016 Antracitszürke.	1,00 db	774 600	216 900	774 600	216 900
49.	Sportpálya kapu telepítése Kerítés-speciál DELFIN SPORT egyszárnyú kapu, oszlopokkal, zsanérokkaal, zárrendszerrel és alapozással, 2,0 m magasságban, 1,0 m szélességben. Kitéltés: csöbetét. Oszlop: Universal. Szín: RAL 7016 Antracitszürke.	2,00 db	330 400	92 500	660 800	185 000
50.	Labdafogó kerítés multifunkciós 17x32 m-es pályához. Rövid oldal: 2x17x4 m magas labdapálya kerítésrendszer, 1x2030 mm DELTA DYMANIC táblagegység fölé UV-áló netháló 100x100mm/4.0 mm. Táblahossz: 2510 mm. Huzalvastagság: vízszintes:8 mm, függőleges: 6mm, szemmagyagság:50x200 mm, oszlop: Universal. Deltasport, Hosszú oldal: 2x32x4 m magas labdapálya kerítésrendszer, 1x2030 mm DELTA OPTIMUM táblagegység UV-áló netháló 100x100mm/4,0 mm. Táblahossz: 2510 mm. Huzalvastagság: vízszintes:6 mm, függőleges: 5mm, szemmagyagság:50x200 mm, oszlop: Universal. Deltasport, Szín: RAL 7016 Antracitszürke.	95,80 fm	48 200	17 900	4 617 560	1 714 820
51.	Royal-kert, BUGLO, kar- és mellkas erősítő, Cikkszám: 7813 – inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	1 181 600	259 900	1 181 600	259 900
52.	Royal-kert, BUGLO, evezőpad, Cikkszám: 7816 – inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	1 022 100	224 900	1 022 100	224 900
53.	Royal-kert, BUGLO, elliptikus tréner, Cikkszám: 7815 – inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	1 328 000	292 200	1 328 000	292 200
54.	Royal-kert, BUGLO, hasizom erősítő, Cikkszám: 7805 – inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	665 800	146 500	665 800	146 500
55.	Royal-kert, BUGLO, bicikli, Cikkszám: 7818 - inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	758 700	166 900	758 700	166 900
56.	Royal-kert, BUGLO, kombinált létra, Cikkszám: – SW7604, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	748 100	164 600	748 100	164 600
57.	Royal-kert, BUGLO, kombinált húzódkodó, Cikkszám: SW7606, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	831 200	182 900	831 200	182 900
58.	Royal-kert, BUGLO, húzódkodó létra, Cikkszám: 7806 - inox, telepítése szállítással, szereléssel, alapozással	1,00 db	586 400	129 000	586 400	129 000
59.	Játószerek és fitnesspark szabványossági felülvizsgálata	1,00 klt.	224 000	507 800	224 000	507 800
60.	IVUKÚT VÍZBEKÖTÉS ivókút vízbetötése	1,00 klt.	0	450 000	0	450 000
61.	AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER Automata öntözőrendszer telepítése	1 716,00 m2	5 200	4 200	8 923 200	7 207 200
62.	NÖVÉNYÜLTETÉS Humuszos termőtalaj terítése 10 cm vastagságban tervezett gyepfelületen (1571 m2), 30 cm vastagságban tervezett cserjefelületen (345 m2), tervezett fák ültetőgödrében (19 m3) gépi erővel, kiegészítő kézi munkával.	259,60 m3	13 500	6 500	3 504 600	1 687 400
63.	Felesleges humuszos termőtalaj elterítése tervezési területen	341,27 m3	1 500	3 700	511 905	1 262 699
64.	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földabdás facsemetével, szerves trágyázással (m3-ént 40 kg istállótrágya), durvaterp alatt 100%-os talajcserével növényjegyzékben szereplő méretben, 1. oszt. minőségben. Ültetőgödör: 100x100x100cm, növénylista szerinti méretben	19,00 db	145 000	37 300	2 755 000	708 700
65.	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, cserjék, konténeres növényell, 1. oszt. Minőségben növénylista szerinti méretben	1 571,00 db	3 100	600	4 870 100	942 600
66.	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, évelők, konténeres növényell, 1. oszt. Minőségben növénylista szerinti méretben	198,00 db	2 100	400	415 800	79 200
67.	Gyepesítés, finomtereprendezés, magvetéssel (4-5 dkg/m2)	1 371,00 m2	1 510	750	2 070 210	1 028 250
68.	Kiegészítő tevékenységek, évelő- és cserjefelületek mulcsozása 6 cm vastagságban (345 m2)	20,70 m3	26 700	5 200	552 690	107 640
			összesen:		209 734 382	75 040 859
						284 775 241
						14 238 762

5% tartalék




3/4

Anyag + díj összesen áfa nélkül	299 014 003
+27% áfa	80 733 781
MINDÖSSZESEN ÁFA-VAL:	379 747 784

Budapest, 2023.május 23.

Urban Concept Kft.



4/4