

**FŐÖSSZESÍTŐ**  
**Lombkorona fejépület**  
**KÖRNYEZETRENDEZÉSI ÉS EGYÉB MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁK**

Ssz.	Munkanem elnevezése	Tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Összesen:
A.	ÁLTALÁNOS TÉTELEK	- Ft	- Ft	- Ft
B.	FELVONULÁSI LÉTESÍTMÉNYEK	- Ft	- Ft	- Ft
C.	BONTÁS	- Ft	- Ft	- Ft
D.	ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK	- Ft	- Ft	- Ft
L.	STATIKA	- Ft	- Ft	- Ft
M.	KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK	- Ft	- Ft	- Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>ÖSSZESÍTETT NETTÓ AJÁNLATI ÁR (FT):</b>				<b>- Ft</b>
27% ÁFA:				0 Ft
<b>MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:</b>				<b>- Ft</b>

Kelt:

\_\_\_\_\_  
aláírás

**A. ÁLTALÁNOS TÉTELEK**

ssz.	tétel megnevezés	me	dím	Anyag (HUF)	Dij (HUF)	Anyag összesen (HUF)	Dij összesen (HUF)
<b>A-I</b>	<b>TERVEZÉS</b>						
A-I-7	Talajtömörégi vizsgálat	2	db			0 Ft	0 Ft
A-I-10	Geodéziai munkák - bemérés, kitűzés	3	mnap			0 Ft	0 Ft
<b>A-II</b>	<b>KIVITELEZÉS KÖZBENI ESETLEGES KÖLTSÉGEK</b>						
A-II-8	Szakképesítést nem igénylő fizikai munka	1 250	óra			0 Ft	0 Ft
A-II-14	Tömörégi jegyzőkönyv	3	db			0 Ft	0 Ft
"K"	Kézi kaszálás rézsűn	300	m2			0 Ft	0 Ft
"K"	Kaszálék gyűjtése rézsűn	300	m2			0 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**B. FELVONULÁSI LÉTESÍTMÉNYEK**

ssz.	tétel megnevezés	me	dim	Anyag (HUF)	Dij (HUF)	Anyag összesen (HUF)	Dij összesen (HUF)
<b>B-I</b>	<b>MOBIL WC, RAKTÁR és IRODAKONTÉNER</b>						
B-I-1	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil WC bérleti díj/hó	2	db			0 Ft	0 Ft
<b>B-IV</b>	<b>IDEIGLENES KÖZMŰKIÉPÍTÉS</b>						
B-IV-13	Védőcső elhelyezése előre elkészített földárókba műanyag csőből, csőátmérő: 110 mm-ig PannonCom-Kábel védőcső KGE PVC 110-2m, Csz: KGE110-2	186	m			0 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## C. BONTÁS

ssz.	tétel megnevezés	me	dim	Anyag (HUF)	Díj (HUF)	Anyag összesen (HUF)	Díj összesen (HUF)
<b>C-XX</b>	<b>KERTÉSZETI FÖLDMUNKA, TEREPRENDEZÉS, TŰKÖR KIALAKÍTÁS</b>						
C-XX-4	Durva tereprendezés, tervezett terepszint kialakítással, helyszíni mozgatással, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1 130	m3			0 Ft	0 Ft
C-XX-6	Finom tereprendezés, tervezett terepszint kialakítása, gépi erővel kiegészítő kézi munkával	712	m2			0 Ft	0 Ft
C-XX-9	Bevágás készítése, helyszíni mozgatással, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásból kikerülő föld helyszíni deponálásával	216	m3			0 Ft	0 Ft
C-XX-10	Feltöltés készítése (anyag nélkül), helyszíni mozgatással, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, rétegenkénti tömörítéssel	803	m3			0 Ft	0 Ft
C-XX-16	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, simító hengereléssel kiegészítő kézi munkával, I-IV. talajosztályban	1 329	m2			0 Ft	0 Ft
C-XX-21	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m <sup>2</sup> -ig, 2,0 m mélységig	418	m3			0 Ft	0 Ft
<b>C-XXI</b>	<b>HULLADÉK, SITT, TÖRMELEK, GÉPJÁRMŰRE RAKODÁSA, SZÁLLÍTÁSA LERAKÓHELYI DÍJJAL</b>						
C-XXI-4	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, konténer szállítás nélkül	112	m3			0 Ft	0 Ft
C-XXI-10	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7-8 m <sup>3</sup> -es konténerbe	14	db			0 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## D. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

ssz.	tétel megnevezés	me	dím	Anyag (HUF)	Díj (HUF)	Anyag összesen (HUF)	Díj összesen (HUF)
D-II	<b>ALAPRÉTEG</b>						
D-II-6	Agyag- és iszapmentes folyami homok ágyazat	20	m3			0 Ft	0 Ft
D-II-7	Homokos kavics kiegyenlítő réteg	97	m3			0 Ft	0 Ft
D-V	<b>GEOTEXTILIA</b>						
D-V-1	1 rtg. geotextília, 136 g/m2 Jav. típ.: Typar SF 40, vagy ezzel egyenértékű elem	160	m2			0 Ft	0 Ft
D-VI	<b>BETONALAP</b>						
D-VI-11	CKT soványbeton alap	25	m3			0 Ft	0 Ft
D-VII	<b>Általános bontási, áthelyezési munkák</b>						
D-VII-3	Tereptárgyak bontása	15	m3			0 Ft	0 Ft
D-VII-4	Behajtási díj védett övezetbe	5	alk			0 Ft	0 Ft
D-VII-5	Behajtási díj teherforgalom számára	5	alk			0 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**L. STATIKA**

ssz.	tétel megnevezés	me	dim	Anyag (HUF)	Díj (HUF)	Anyag összesen (HUF)	Díj összesen (HUF)
L-IX	Egyéb kiegészítő munkák						
L-IX-3	Lyukfúrás betonba, 31-40 mm átmérő között	2	m			0 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**M. KÖZMŰ ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK**

ssz.	tétel megnevezés	me	dim	Anyag (HUF)	Dij (HUF)	Anyag összesen (HUF)	Dij összesen (HUF)
<b>M-I Általános és specifikus bontási munkák</b>							
M-I-18	Szennyvízcsatorna bekötés bontása	4	m			0 Ft	0 Ft
M-I-19	Meglévő közművek felüggesztése, üzembiztosítása, építés és bontás, 1.5 m árokszélességig, elektromos vagy telefonkábel	2	db			0 Ft	0 Ft
<b>M-II Előkészítő és földmunkák</b>							
M-II-3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely talajosztály esetén	68	m3			0 Ft	0 Ft
M-II-5	Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül, a vezeték felett, mellett 30 cm és alatt 10 cm vastagságig, hozott homokos kavicsból	90	m3			0 Ft	0 Ft
M-II-7	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetékkel (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	112	m3			0 Ft	0 Ft
M-II-13	Tömörítés a vezeték felett és mellett bármely tömörítési talajosztályban, Trg=85% tömörségi fokra	202	m3			0 Ft	0 Ft
<b>M-III Közművezetékek építése és bekötések kiváltása</b>							
M-III-26	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő:dn 50 mm	85	m			0 Ft	0 Ft
M-III-157	Szennyvízcsatorna bekötés kiváltása	18	m			0 Ft	0 Ft
<b>M-IV Csapadékvízvezetés</b>							
M-IV-6	Víznyelő akna tisztítása	1	db			0 Ft	0 Ft
M-IV-8	Csapadékvíz csatorna tisztítása NA>100cm	40	m			0 Ft	0 Ft
M-IV-88	Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárókba szerelve, a földmunka költsége nélkül,átm.125 mm, SN4	46	m			0 Ft	0 Ft
M-IV-89	Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárókba szerelve, a földmunka költsége nélkül,átm.160 mm, SN4	174	m			0 Ft	0 Ft
M-IV-90	Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárókba szerelve, a földmunka költsége nélkül,átm.200 mm, SN4	42	m			0 Ft	0 Ft
"K"	Szikkasztó akna építése D 1000 mm belső átmérővel kulékavics feltöltéssel, 2,5 m mélységig	10,00	db			0 Ft	0 Ft
<b>M-V Szennyvízvezetés</b>							
M-V-6	Öntöttvas aknafedlapok szintbehelyezése NA600 mm D400 BEGU	1	db			0 Ft	0 Ft
<b>M-VI Egyéb közművek</b>							
M-VI-21	Vizelzárók szintbehelyezése	2	db			0 Ft	0 Ft
M-VI-26	Egyedi aknafedlapok szintbehelyezése	2	db			0 Ft	0 Ft

**ÖSSZESEN:**

**0 Ft**

**0 Ft**