

**Felolvasólap<sup>1</sup>**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat „Zölderdő Óvoda - Kazánház  
korszerűsítés elvégzése” tárgyú beszerzési eljáráshoz

**Ajánlattevő adatai:**

<b>Ajánlattevő neve:</b>	CCB Automatika Mérnökiroda Kft.
<b>Ajánlattevő székhelye:</b>	2000 Szentendre, Pacsirta u. 27.
<b>Belföldi adószáma:</b>	22631194-2-13
<b>Bankszámlaszáma:</b>	11600006-00000001-96855325
<b>Cégjegyzékszám:</b>	13-09-136449
<b>Képviselő neve:</b>	Toponáry Béla

**A kapcsolattartó adatai:**

<b>Kapcsolattartó személy neve:</b>	Toponáry Béla
<b>Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:</b>	[REDACTED]
<b>Kapcsolattartó személy faxszáma:</b>	
<b>Kapcsolattartó személy email címe:</b>	[REDACTED]

**Azon számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:**

Az árazott költségvetés 'Főösszesítő' fülön szereplő 'Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)' összegét szükséges megadni. A felolvasólap mellé csatolni szükséges a részletes árazott költségvetést (2. számú melléklet szerint). Az árazott költségvetés nem hiánypótolható!

	nettó ajánlati ár (Ft)
<b>Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)</b>	19.893.864.- Ft.

Kelt: Budapest, 2024. év. 11. hónap 04. napján.

C.C.B. Automatika Kft.  
2000 Szentendre, Pacsirta u. 27.  
Adószám: 22631194-2-13  
Bankszám: 11600006-00000001-96855325  
  
(cégszerű aláírás)

<sup>1</sup> Kötelezően kitöltendő és az ajánlathoz csatolandó dokumentumminta.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26, hrsz.: 10745  
"Kazánház rekonstrukció"  
költségvetési főösszesítő

Munkanem megnevezése	Összeg
Anyagköltségek	14 163 864 Ft
Díjköltségek	5 730 000 Ft

<b>Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):</b>	<b>19 893 864 Ft</b>
--	----------------------

AFA 27%	5 371 343 Ft
---------	--------------

Bruttó	25 265 207 Ft
--------	---------------

Mindösszesen:	25 265 207 Ft
---------------	---------------

**Költségtérítések**

**ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTŐ**

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>
Kazánkörü (Primer) oldal és HMV tároló	8 452 798 Ft
Fűtési oldal (Szekunder)	1 374 371 Ft
Kémény építés	1 267 225 Ft
Gázvezeték átalakítása, új vezeték szakasz készítése	424 540 Ft
Vezérlés - villamosság	2 644 930 Ft
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>14 163 864 Ft</b>

<b>Ssz.</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Anyag összesen</b>
<b>KAZÁNKÖRI (PRIMER) OLDAL ÉS HMV TÁROLÓ (anyagköltség)</b>		
1	2 db Viessmann Vitodens 200 W 49KW fűtő	4184880
2	2 db Viessmann Hidraulikus csatlakozó indító készlet	398760
3	2 db Viessmann Primer, kazánkörü DN25/1-12 szivattyú	568664
4	1 db Kazán tartó és (2db) osztó – gyűjtő, szerelt konzol, 2 db kazánhoz	445390
5	1 db Lemezes forrasztott hőcserélő, 280 KW- 2” csatlakozás	982680
6	1 db Hőcserélő acél tartó konzol	68500
7	1 db HMV Indirekt, Tároló, kettő spirálos 500L	689870
8	1 db HMV töltő keverő szelep, állító motorral,	197875
9	1 db HMV cirkulációs szivattyú GRUNDFOS UP 15-14 PM80	88987
10	1 Gar. Szénacél csövek, idomok, elzáró szerelvények, golyóscsapok, csatlakozó idomok, nyomásmérő és hőfokmérő órák, biztonsági lefűvató szelepek, tömítések, hollandi csatlakozók, automata légtelenítők,	698678
11	1 db Tágulási tartály, kazánkörü, 35 L, csatlakozó szerelvényekkel	79764
12	1 Gar. Kondenzvíz elv. szerelvények, kaszkád rendszer, konzolra szerelt	48750
<b>Munkanem összesen:</b>		<b>8 452 798 Ft</b>

<b>Ssz.</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Anyag összesen</b>
<b>FŰTÉSI (SEKUNDER) OLDAL (anyagköltség)</b>		
1	1 db Fűtési keringető szivattyú GRUNDFOSZ DN32/1-12 PN100	197445
2	2 db Fűtési tágulási tartály, szerelvényekkel, álló 100 L.	255536
3	1 db Vízlágyító berendezés, félautomata Blue Szoft 10.31	197860
4	2 db Hőcserélő csatlakozó, vegyszeres átmosó szerelvény és golyóscsap	46885
5	1 Gar. Szénacél csövek, prés idomok, elzáró szerelvények, golyóscsapok, csatlakozó idomok, nyomásmérő és hőfokmérő órák, biztonsági lefűvató szelepek, tömítések, hollandi csatlakozók, automata légtelenítők	576875
6	1 db Fali kút, vízcappal, ötrétegű vízcső, idomok, elzáró szerelvények	99770
<b>Munkanem összesen:</b>		<b>1 374 371 Ft</b>

<b>Ssz.</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Anyag összesen</b>
<b>KÉMÉNY ÉPÍTÉS (anyagköltség)</b>		
1	1 Gar. Új füstgáz elvezető és légbevezető, szétválasztott, kaszkád rendszerű, 34 m hosszban,építése, meglévő kémény bélelése IGC-PPS Típusú 80/125 méretben, tisztító és ellenőrző idomokkal	1238255
2	1 db Alumínium támasztó létra, padlásra, kémény kibúvó nyílás, elérésére	28970
<b>Munkanem összesen:</b>		<b>1 267 225 Ft</b>

<b>Ssz.</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Anyag összesen</b>
<b>GÁZVEZETÉK ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ VEZETÉK SZAKASZ KÉSZÍTÉSE (anyagköltség)</b>		
1	1. Gar. Gázcsövek CU28 méretben, anyag váltó MEGA prés idomok, elzáró és csatlakozó szerelvények, gáz acél flexi, golyóscsapok, rögzítő bilincsek	424540
<b>Munkanem összesen:</b>		<b>424 540 Ft</b>

**Költségtérítések**

<b>Ssz.</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Anyag összesen</b>
	<b>VEZÉRLÉS - VILLAMOSSÁG (anyagköltség)</b>	
1	1 db Viessmann Vitotronic 300 K/MV2B kazán és fűtés vezérlő, időjáráskövető, kaszkád rendszerű (több kazános) automatika rendszer	1427885
2	1 db Viessmann Vitotronic bővítő panel	297540
3	1 db Viessmann Vitotronic kommunikációs egység	286460
4	1 db Viessmann Külső hőmérséklet érzékelő szenzor	37685
5	2 db Viessmann Fűtési víz, hőmérséklet érzékelő szenzor	87740
6	1 Gar: Villamos vezérlő szekrény, főkapcsolókkal, mágnes kapcsolókkal, Fi – relével, kazánházi villám védelmi biztonsági relé, kismegszakítókkal, kijelző lámpákkal, szenzorokkal, reléekkel, sín-sorkapcsok, kompletten	336420
7	1 Gar.: EPH szerelvények, csillagpont, földelő vezetékek	74500
8	1 Gar: Vezetékek, kábelek, kábelcsatornák, elosztó dobozok	96700
	<b>Munkanem összesen:</b>	<b>2 644 930 Ft</b>

**DÍJKÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTŐ**

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Díj összege</b>
Kazánköri (Primer) oldal és HMV tároló	2 340 000 Ft
Fűtési oldal (Szekunder)	880 000 Ft
Kémény építés	640 000 Ft
Gázvezeték átalakítása, új vezeték szakasz készítése	280 000 Ft
Vezérlés - villamosság	850 000 Ft
Kéményseprő	290 000 Ft
Gázterv	450 000 Ft
<b>Díjköltség összesen:</b>	<b>5 730 000 Ft</b>

<b>Ssz. Tétel szövege</b>	<b>Díj összesen</b>
<b>KAZÁNKÖRI (PRIMER) OLDAL ÉS HMV TÁROLÓ (díjköltség)</b>	
1 Régi, álló kazánok, csövek, szerelvények elbontása, elszállítása	380000
2 Új kazánok telepítése, kaszkád rendszerben, primer oldali hidraulikus szereléssel, hőcserélővel, szükséges mellék munkával.	1680000
3 Új HMV tároló 500 L beépítése, rendszerbe való beszerelése	280000
<b>Munkanem összesen:</b>	<b>2 340 000 Ft</b>

<b>Ssz. Tétel szövege</b>	<b>Díj összesen</b>
<b>FŰTÉSI (SEKUNDER) OLDAL (díjköltség)</b>	
1 Meglévő fűtési rendszer vegyszeres átmosása, kazánházi átalakítása, hőcserélő beépítése, szekunder oldali hidraulikus szerelése, csövek, idomok, szivattyúk beépítésével, szükséges mellék munkával, épületen belüli légtelenítők cseréjével, nyomás próba, tesztelése, besabályozás	880000
<b>Munkanem összesen:</b>	<b>880 000 Ft</b>

<b>Ssz. Tétel szövege</b>	<b>Díj összesen</b>
<b>KÉMÉNY ÉPÍTÉS (díjköltség)</b>	
1 Új kaszkád rendszerű, kazánházi kémény készítése, szétválasztott levegő betáplálással, csövekkel idomokkal, biztonsági és tisztító szerelvényekkel, meglévő, falazott kémény bélelése, tető kibúvó megközelíthetőségének, alumínium létrával való biztosítása	640000
<b>Munkanem összesen:</b>	<b>640 000 Ft</b>

<b>Ssz. Tétel szövege</b>	<b>Díj összesen</b>
<b>GÁZVEZETÉK ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ VEZETÉK SZAKASZ KÉSZÍTÉSE (díjköltség)</b>	
1 Gázvezeték részbeni átalakítása, új vezeték szakasz készítése	280000
<b>Munkanem összesen:</b>	<b>280 000 Ft</b>

<b>Ssz. Tétel szövege</b>	<b>Díj összesen</b>
<b>VEZÉRLÉS - VILLAMOSSÁG (díjköltség)</b>	
1 Viessmann Vezérlő automatika telepítése, programozás, besabályozás, külső és belső érzékelő szenzorok beépítése, kazánhoz villamos vezérlő szekrény készítése, kábelezés, csatornázás, EPH és jegyzőkönyv készítés, kazánházi villám védelmi biztonsági relé és szonda beépítése, kazánok beüzemelése, besabályozása, műszeres füstgáz összetétel mérés	850000
<b>Munkanem összesen:</b>	<b>850 000 Ft</b>

<b>Ssz. Tétel szövege</b>	<b>Díj összesen</b>
<b>KÉMÉNYSEPRŐ (díjköltség)</b>	
1 Kéményseprő ipari szakvélemény, hő és áramlástechnikai méretezés	290000
<b>Munkanem összesen:</b>	<b>290 000 Ft</b>

<b>Sz.</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Díj összesen</b>
	<b>GÁZTERV (díjköltség)</b>	
1	Gázterv készítés, gáz MEO, Hatósági átadással, dokumentációval	450000
	<b>Munkanem összesen:</b>	<b>450 000 Ft</b>