

Felolvasólap¹

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat „Zöldező Óvoda - Kazánház
korszerűsítés elvégzése” tárgyú beszerzési eljáráshoz

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	Gáz-Éptech Kft. 2621 Verőce, Dévai u. 15. Adószám: 24260985-2-13
Belföldi adószáma:	
Bankszámlaszáma:	10701276-74285835-51200002
Céggjegyzékszám:	13-09-162084
Képviselő neve:	FUCHS TAMÁS

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	FUCHS TAMÁS
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	
Kapcsolattartó személy faxszáma:	
Kapcsolattartó személy email címe:	

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:

Az árazott költségvetés 'Főösszesítő' filőn szereplő 'Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)' összegét szükséges megadni. A felolvasólap mellé csatolni szükséges a részletes árazott költségvetést (2. számú melléklet szerint). Az árazott költségvetés nem hiánypótolható!

	nettó ajánlati ár (Ft)
Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	22 427. 793,-

Kelt: 2024. év hónap napján.

Gáz-Éptech Kft.
2621 Verőce, Dévai u. 15.
Adószám: 24260985-2-13

(cégszerű aláírás)

¹ Kötelezően kitöltendő és az ajánlathoz csatolandó dokumentumminta.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26, hrsz.: 10745
"Kazánház rekonstrukció"
költségvetési főösszesítő

Munkanem megnevezése	Összeg
Anyagköltségek	16 157 793 Ft
Dijköltségek	6 270 000 Ft

Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):	22 427 793 Ft
AFA 27%	6 055 504 Ft
Bruttó	28 483 297 Ft
Mindösszesen:	28 483 297 Ft

 **GÁZ-ÉPÍTÉSZ KFT.**
2621 Verőce, Dévai u. 15.
Adószám: 24260985-2-13



Költségtérítések

ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege
Kazánkörü (Primer) oldal és HMV tároló	9 482 887 Ft
Fűtési oldal (Szekunder)	1 572 546 Ft
Kémény építés	1 678 960 Ft
Gázvezeték átalakítása, új vezeték szakasz készítése	624 540 Ft
Vezérlés - villamosság	2 798 860 Ft
Anyagköltség összesen:	16 157 793 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Anyag összesen
KAZÁNKÖRI (PRIMER) OLDAL ÉS HMV TÁROLÓ (anyagköltség)		
1	2 db Viessmann Vitodens 200 W 49KW fűtő	4673200
2	2 db Viessmann Hidraulikus csatlakozó indító készlet	475750
3	2 db Viessmann Primer, kazánkörü DN25/1-12 szivattyú	597572
4	1 db Kazán tartó és (2db) osztó – gyűjtő, szerelt konzol, 2 db kazánhoz	545390
5	1 db Lemezes forrasztott hőcserélő, 280 KW- 2” csatlakozás	982680
6	1 db Hőcserélő acél tartó konzol	68500
7	1 db HMV Indirekt, Tároló, kettő spirálos 500L	789870
8	1 db HMV töltő keverő szelep, állító motorral,	447875
9	1 db HMV cirkulációs szivattyú GRUNDFOS UP 15-14 PM80	88980
10	1 Gar. Szénacél csövek, idomok, elzáró szerelvények, golyóscsapok, csatlakozó idomok, nyomásmérő és hőfokmérő órák, biztonsági lefűvató szelepek, tömítések, hollandi csatlakozók, automata légtelenítők,	678670
11	1 db Tágulási tartály, kazánkörü, 35 L, csatlakozó szerelvényekkel	79700
12	1 Gar. Kondenzvíz elv. szerelvények, kaszkád rendszer, konzolra szerelt	54700
Munkanem összesen:		9 482 887 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Anyag összesen
FŰTÉSI (SZEKUNDER) OLDAL (anyagköltség)		
1	1 db Fűtési keringető szivattyú GRUNDFOSZ DN32/1-12 PN100	247400
2	2 db Fűtési tágulási tartály, szerelvényekkel, álló 100 L.	255336
3	1 db Vízlágyító berendezés, félautomata Blue Szoft 10.31	198860
4	2 db Hőcserélő csatlakozó, vegyszeres átmosó szerelvény és golyóscsap	28400
5	1 Gar. Szénacél csövek, prés idomok, elzáró szerelvények, golyóscsapok, csatlakozó idomok, nyomásmérő és hőfokmérő órák, biztonsági lefűvató szelepek, tömítések, hollandi csatlakozók, automata légtelenítők	746650
6	1 db Fali kút, vízcsappal, ötrétegű vízcső, idomok, elzáró szerelvények	95700
Munkanem összesen:		1 572 546 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Anyag összesen
KÉMÉNY ÉPÍTÉS (anyagköltség)		
1	1 Gar. Új füstgáz elvezető és légbefúvató, szétválasztott, kaszkád rendszerű, 34 m hosszban, építése, meglévő kémény bélelése IGC-PPS Típusú 80/125 méretben, tisztító és ellenőrző idomokkal	1650200
2	1 db Alumínium támasztó létra, padlásra, kémény kibúvó nyílás, elérésére	28760
Munkanem összesen:		1 678 960 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Anyag összesen
GÁZVEZETÉK ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ VEZETÉK SZAKASZ KÉSZÍTÉSE (anyagköltség)		
1	1. Gar. Gázcsövek CU28 méretben, anyag váltó MEGA prés idomok, elzáró és csatlakozó szerelvények, gáz acél flexi, golyóscsapok, rögzítő bilincsek	624540
Munkanem összesen:		624 540 Ft

Költségtérítések

Ssz.	Tétel szövege	Anyag összesen
	VEZÉRLÉS - VILLAMOSSÁG (anyagköltség)	
1	1 db Viessmann Vitotronic 300 K/MV2B kazán és fűtés vezérlő, időjáráskövető, kaszkád rendszerű (több kazános) automatika rendszer	1425440
2	1 db Viessmann Vitotronic bővítő panel	297550
3	1 db Viessmann Vitotronic kommunikációs egység	276450
4	1 db Viessmann Külső hőmérséklet érzékelő szenzor	39880
5	2 db Viessmann Fűtési víz, hőmérséklet érzékelő szenzor	98660
6	1 Gar: Villamos vezérlő szekrény, főkapcsolókkal, mágnes kapcsolókkal, Fi – relével, kazánházi villám védelmi biztonsági relé, kismegszakítókkal, kijelző lámpákkal, szenzorokkal, reléekkel, sín-sorkapcsok, kompletten	487630
7	1 Gar.: EPH szerelvények, csillagpont, földelő vezetékek	86750
8	1 Gar: Vezetékek, kábelek, kábelcsatornák, elosztó dobozok	86500
	Munkanem összesen:	2 798 860 Ft

DÍJKÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Díj összege
Kazánkörü (Primer) oldal és HMV tároló	2 560 000 Ft
Fűtési oldal (Szekunder)	880 000 Ft
Kémény építés	920 000 Ft
Gázvezeték átalakítása, új vezeték szakasz készítése	380 000 Ft
Vezérlés - villamosság	780 000 Ft
Kéményseprő	290 000 Ft
Gázterv	460 000 Ft
Díjköltség összesen:	6 270 000 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Díj összesen
KAZÁNKÖRI (PRIMER) OLDAL ÉS HMV TÁROLÓ (díjköltség)		
1	Régi, álló kazánok, csövek, szerelvények elbontása, elszállítása	420000
2	Új kazánok telepítése, kaszkád rendszerben, primer oldali hidraulikus szereléssel, hőcserélővel, szükséges mellék munkával.	1780000
3	Új HMV tároló 500 L beépítése, rendszerbe való beszerelése	360000
Munkanem összesen:		2 560 000 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Díj összesen
FŰTÉSI (SZEKUNDER) OLDAL (díjköltség)		
1	Meglévő fűtési rendszer vegyszeres átmosása, kazánházi átalakítása, hőcserélő beépítése, szekunder oldali hidraulikus szerelése, csövek, idomok, szivattyúk beépítésével, szükséges mellék munkával, épületen belüli légtelenítők cseréjével, nyomás próba, tesztelése, beszabályozás	880000
Munkanem összesen:		880 000 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Díj összesen
KÉMÉNY ÉPÍTÉS (díjköltség)		
1	Új kaszkád rendszerű, kazánházi kémény készítése, szétválasztott levegő betáplálással, csövekkel idomokkal, biztonsági és tisztító szerelvényekkel, meglévő, falazott kémény bélelése, tető kibúvó megközelíthetőségének, alumínium létrával való biztosítása	920000
Munkanem összesen:		920 000 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Díj összesen
GÁZVEZETÉK ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ VEZETÉK SZAKASZ KÉSZÍTÉSE (díjköltség)		
1	Gázvezeték részbeni átalakítása, új vezeték szakasz készítése	380000
Munkanem összesen:		380 000 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Díj összesen
VEZÉRLÉS - VILLAMOSSÁG (díjköltség)		
1	Viessmann Vezérlő automatika telepítése, programozás, beszabályozás, külső és belső érzékelő szenzorok beépítése, kazánhoz villamos vezérlő szekrény készítése, kábelezés, csatornázás, EPH és jegyzőkönyv készítés, kazánházi villám védelmi biztonsági relé és szonda beépítése, kazánok beüzemelése, beszabályozása, műszeres füstgáz összetétel mérés	780000
Munkanem összesen:		780 000 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Díj összesen
KÉMÉNYSEPRŐ (díjköltség)		
1	Kéményseprő ipari szakvélemény, hő és áramlástechnikai méretezés	290000
Munkanem összesen:		290 000 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Díj összesen
	GÁZTERV (díjköltség)	
1	Gázterv készítés, gáz MEO, Hatósági átadással, dokumentációval	460000
	Munkanem összesen:	460 000 Ft