

Felolvasólap¹

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat „Zölderdő Óvoda - Kazánház korszerűsítés elvégzése” tárgyú beszerzési eljáráshoz

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Nova-Invest Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2040 Budaörs, Puskás Tivadar út. 3.
Belföldi adószáma:	10367089-2-13
Bankszámlaszáma:	
Cégjegyzékszám:	01-09-904444
Képviselő neve:	Novák Ernő

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Novák Ernő
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	██████████
Kapcsolattartó személy faxszáma:	
Kapcsolattartó személy email címe:	██████████

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:

Az árazott költségvetés 'Főösszesítő' fülön szereplő 'Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)' összegét szükséges megadni. A felolvasólap mellé csatolni szükséges a részletes árazott költségvetést (2. számú melléklet szerint). Az árazott költségvetés nem hiánypótolható!

	nettó ajánlati ár (Ft)
Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft)	24.371.960.- Ft.

Kelt: Budaörs, 2024. év ...11... hónap ...4... napján.


(cégszerű aláírás)

¹ Kötelezően kitöltendő és az ajánlathoz csatolandó dokumentumminta.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26, hrsz.: 10745
"Kazánház rekonstrukció"
költségvetési főösszesítő

Munkanem megnevezése	Összeg
Anyagköltségek	16 986 960 Ft
Díjköltségek	7 385 000 Ft

Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft):	24 371 960 Ft
--	----------------------

AFA 27%	6 580 429 Ft
Bruttó	30 952 389 Ft

Mindösszesen:	30 952 389 Ft
---------------	---------------

Költségtérítések

ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTŐ	
Munkanem megnevezése	Anyag összege
Kazánkörü (Primer) oldal és HMV tároló	9 880 993 Ft
Fűtési oldal (Szekunder)	1 699 567 Ft
Kémény építés	1 751 700 Ft
Gázvezeték átalakítása, új vezeték szakasz készítése	687 745 Ft
Vezérlés - villamosság	2 966 955 Ft
Anyagköltség összesen:	16 986 960 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Anyag összesen
KAZÁNKÖRI (PRIMER) OLDAL ÉS HMV TÁROLÓ (anyagköltség)		
1	2 db Viessmann Vitodens 200 W 49KW fűtő	4825300
2	2 db Viessmann Hidraulikus csatlakozó indító készlet	465800
3	2 db Viessmann Primer, kazánkörü DN25/1-12 szivattyú	579450
4	1 db Kazán tartó és (2db) osztó – gyűjtő, szerelt konzol, 2 db kazánhoz	643200
5	1 db Lemezes forrasztott hőcserélő, 280 KW- 2” csatlakozás	994654
6	1 db Hőcserélő acél tartó konzol	75400
7	1 db HMV Indirekt, Tároló, kettő spirálos 500L	823720
8	1 db HMV töltő keverő szelep, állító motorral,	476544
9	1 db HMV cirkulációs szivattyú GRUNDFOS UP 15-14 PM80	91320
10	1 Gar. Szénacél csövek, idomok, elzáró szerelvények, golyóscsapok, csatlakozó idomok, nyomásmérő és hőfokmérő órák, biztonsági lefűvató szelepek, tömítések, hollandi csatlakozók, automata légtelenítők,	768530
11	1 db Tágulási tartály, kazánkörü, 35 L, csatlakozó szerelvényekkel	74355
12	1 Gar. Kondenzvíz elv. szerelvények, kaszkád rendszer, konzolra szerelt	62720
Munkanem összesen:		9 880 993 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Anyag összesen
FŰTÉSI (SZEKUNDER) OLDAL (anyagköltség)		
1	1 db Fűtési keringető szivattyú GRUNDFOSZ DN32/1-12 PN100	254762
2	2 db Fűtési tágulási tartály, szerelvényekkel, álló 100 L.	261645
3	1 db Vízlágyító berendezés, félautomata Blue Szoft 10.31	211750
4	2 db Hőcserélő csatlakozó, vegyszeres átmosó szerelvény és golyóscsap	35400
5	1 Gar. Szénacél csövek, prés idomok, elzáró szerelvények, golyóscsapok, csatlakozó idomok, nyomásmérő és hőfokmérő órák, biztonsági lefűvató szelepek, tömítések, hollandi csatlakozók, automata légtelenítők	844670
6	1 db Fali kút, vízcappal, ötrétegű vízcső, idomok, elzáró szerelvények	91340
Munkanem összesen:		1 699 567 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Anyag összesen
KÉMÉNY ÉPÍTÉS (anyagköltség)		
1	1 Gar. Új füstgáz elvezető és légbevezető, szétválasztott, kaszkád rendszerű, 34 m hosszban,építése, meglévő kémény bélelése IGC-PPS Típusú 80/125 méretben, tisztító és ellenőrző idomokkal	1720500
2	1 db Alumínium támasztó létra, padlásra, kémény kibúvó nyílás, elérésére	31200
Munkanem összesen:		1 751 700 Ft

Ssz.	Tétel szövege	Anyag összesen
GÁZVEZETÉK ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ VEZETÉK SZAKASZ KÉSZÍTÉSE (anyagköltség)		
1	1. Gar. Gázcsövek CU28 méretben, anyag váltó MEGA prés idomok, elzáró és csatlakozó szerelvények, gáz acél flexi, golyóscsapok, rögzítő bilincsek	687745
Munkanem összesen:		687 745 Ft

Költségtérítések

Ssz.	Tétel szövege	Anyag összesen
	VEZÉRLÉS - VILLAMOSSÁG (anyagköltség)	
1	1 db Viessmann Vitotronic 300 K/MV2B kazán és fűtés vezérlő, időjáráskövető, kaszkád rendszerű (több kazános) automatika rendszer	1498650
2	1 db Viessmann Vitotronic bővítő panel	321542
3	1 db Viessmann Vitotronic kommunikációs egység	298745
4	1 db Viessmann Külső hőmérséklet érzékelő szenzor	41320
5	2 db Viessmann Fűtési víz, hőmérséklet érzékelő szenzor	96754
6	1 Gar: Villamos vezérlő szekrény, főkapcsolókkal, mágnes kapcsolókkal, Fi – relével, kazánházi villám védelmi biztonsági relé, kismegszakítókkal, kijelző lámpákkal, szenzorokkal, reléekkel, sín-sorkapcsok, kompletten	523754
7	1 Gar.: EPH szerelvények, csillagpont, földelő vezetékek	89650
8	1 Gar: Vezetékek, kábelek, kábelcsatornák, elosztó dobozok	96540
	Munkanem összesen:	2 966 955 Ft

DÍJKÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Díj összege
Kazánköri (Primer) oldal és HMV tároló	2 775 000 Ft
Fűtési oldal (Szekunder)	1 140 000 Ft
Kémény építés	1 230 000 Ft
Gázvezeték átalakítása, új vezeték szakasz készítése	470 000 Ft
Vezérlés - villamosság	970 000 Ft
Kéményseprő	320 000 Ft
Gázterv	480 000 Ft
Díjköltség összesen:	7 385 000 Ft

Ssz. Tétel szövege	Díj összesen
KAZÁNKÖRI (PRIMER) OLDAL ÉS HMV TÁROLÓ (díjköltség)	
1 Régi, álló kazánok, csövek, szerelvények elbontása, elszállítása	450000
2 Új kazánok telepítése, kaszkád rendszerben, primer oldali hidraulikus szereléssel, hőcserélővel, szükséges mellék munkával.	1 870000
3 Új HMV tároló 500 L beépítése, rendszerbe való beszerelése	455000
Munkanem összesen:	2 775 000 Ft

Ssz. Tétel szövege	Díj összesen
FŰTÉSI (SEKUNDER) OLDAL (díjköltség)	
1 Meglévő fűtési rendszer vegyszeres átmosása, kazánházi átalakítása, hőcserélő beépítése, szekunder oldali hidraulikus szerelése, csövek, idomok, szivattyúk beépítésével, szükséges mellékmunkával, épületen belüli légtelenítők cseréjével, nyomás próba, tesztelése, beszabályozás	1 140000
Munkanem összesen:	1 140 000 Ft

Ssz. Tétel szövege	Díj összesen
KÉMÉNY ÉPÍTÉS (díjköltség)	
1 Új kaszkád rendszerű, kazánházi kémény készítése, szétválasztott levegő betáplálással, csövekkel idomokkal, biztonsági és tisztító szerelvényekkel, meglévő, falazott kémény bélelése, tető kibúvó megközelíthetőségének, alumínium létrával való biztosítása	1 230000
Munkanem összesen:	1 230 000 Ft

Ssz. Tétel szövege	Díj összesen
GÁZVEZETÉK ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ VEZETÉK SZAKASZ KÉSZÍTÉSE (díjköltség)	
1 Gázvezeték részbeni átalakítása, új vezeték szakasz készítése	470000
Munkanem összesen:	470 000 Ft

Ssz. Tétel szövege	Díj összesen
VEZÉRLÉS - VILLAMOSSÁG (díjköltség)	
1 Viessmann Vezérlő automatika telepítése, programozás, beszabályozás, külső és belső érzékelő szenzorok beépítése, kazánhoz villamos vezérlő szekrény készítése, kábelezés, csatornázás, EPH és jegyzőkönyv készítés, kazánházi villám védelmi biztonsági relé és szonda beépítése, kazánok beüzemelése, beszabályozása, műszeres füstgáz összetétel mérés	970000
Munkanem összesen:	970 000 Ft

Ssz. Tétel szövege	Díj összesen
KÉMÉNYSEPRŐ (díjköltség)	
1 Kéményseprő ipari szakvélemény, hő és áramlástechnikai méretezés	320000
Munkanem összesen:	320 000 Ft

Sz.	Tétel szövege	Díj összesen
	GÁZTERV (díjköltség)	
1	Gázterv készítés, gáz MEO, Hatósági átadással, dokumentációval	480000
	Munkanem összesen:	480 000 Ft