

MŰSZAKI LEÍRÁS

„Környezetrendezési és egyéb mélyépítési munkák”

Budapest Főváros XII kerület Hegyvidéki Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljáráshoz

Műszaki tartalom:

Útfelületi munkák elvégzése:

Kis felületű útpálya munkák: Önkormányzatunk kezelésébe lévő kerületi útpályák kis felületű megsüllyedt, repedezett, hullámos helyeken végzett munkák. Valamint a beszakadt útpályák lehatárolási, feltárási, üreg kitöltési, tömörítési betonozási, majd aszfaltozási munkák.

Becsült darabszám 380 db, becsült felület nagyság 970 m².

Nagy felületű útpálya munkák: Önkormányzatunk kezelésében lévő kerületi útpályák balesetveszélyes, töredezett felületeken végzett munkák. Meglévő nyomvonalon a szegélyek cseréjét követően a kopóréteg marása után teljes útpálya szélességben végzett aszfaltozási munkák.

Felvonulás szakaszában organizáció kialakítása, előzetes állapotfelvétel, geodéziai kitűzés, majd a megvalósítást követően a munka dokumentálása. Amennyiben szükséges védőcsövek fektetési munkájának az elvégzése.

Közmű szerelvények szintbe emelése, közmű szakági szakfelületek mellett.

Becsült helyszínek száma 45 db, becsült felület nagysága 5400 m².

Kis felületű járda munkák: Önkormányzatunk kezelésében lévő kerületi járdák kis felületű megsüllyedt, fa gyökerek által hullámossá vált helyeken végzett munkák. A botlásveszélyes járda szakaszok elkerítése, burkolt felület bontása, alépítményen majd a járófelületen végzett munkák.

Becsült darabszám 62 db, becsült felület 1395 m².

Nagy felületű járda munkák: Önkormányzatunk kezelésében lévő kerületi járdák balesetveszélyes, töredezett felületeken végzett munkák. Meglévő nyomvonalon a szegélyek cseréjét követően a teljesen elbontott járdák alépítményi és aszfalt vagy térkő munkák elvégzése.

A meglévő fák védelme során kalodák elkészítése, a gyökérzet megóvása érdekében kézi feltárásos munkavégzés. Közmű szerelvények szintbe emelése, közmű szakági szakfelületek mellett.

Becsült járda darabszám 8, becsült felület 2040 m².

Forgalomtechnikai munkák: Önkormányzatunk kezelésében lévő kerületi utaknál végzett forgalomtechnikai munkák. Budapest Közút Zrt. által jóváhagyott tervek alapján, illetve a KRESZ előírásai figyelembe véve végzett forgalomtechnikai munkák. Közlekedési táblák kihelyezési, cseréjével, valamint burkolati jelek kialakításával, megerősítésével kapcsolatos munkák.

Becsült helyszínek darabszáma 38, burkolati jelek kialakításának becsült felülete 410 m².

Kis felületű lépcső munkák: Önkormányzatunk kezelésében lévő kerületi lépcsőknél kis felületű megsüllyedt, repedezett, hullámos helyeken végzett munkák. Valamint a botlásveszélyes, beszakadt helyeken lehatárolási, feltárási, üreg kitöltési, tömörítési betonozási, majd a lépcső burkolási munkák.

Becsült darabszám 156 db, becsült felület nagyság 780 m².

Nagy felületű lépcső munkák: Önkormányzatunk kezelésében lévő kerületi lépcsők balesetveszélyes, töredezett felületeken végzett munkák. Meglévő nyomvonalon a szegélyek cseréjét követően a teljesen elbontott lépcsők alépítményi és aszfalt vagy térkő munkák elvégzése. A meglévő fák védelme során kalodák elkészítése, a gyökérzet megóvása érdekében kézi feltárásos munkavégzés. Közmű szerelvények szintbe emelése, közmű szakági szakfelületek mellett.

Becsült járda darabszám 5, becsült felület 875 m².

Körlátoknál, pollereknél végzett munkák: Önkormányzatunk kezelésében lévő megrongálódott korlátok pollereken végzett munkák. A tönkrement elemek kibontását követően új elemek betonozási, elhelyezési munkák, majd a felületkezelés elvégzése.

Becsült darabszám 37 db.

Zöldfelületi és kapcsolódó munkák elvégzése:

meglévő parkok fenntartása: 214 000 m², 33 000 m²-en öntözőrendszert, 104 000 m²-en pázsitfelület fenntartást, 21 000 m²-en cserje és talajtakaró növény gondozást, 770 db parki berendezési tárgyat (pad, szemetes, ivókút, fitneszeszköz); szökőkutak fenntartása és karbantartása (6 db, amiből 3 db távfelügyelettel működtetett); kutypiszok gyűjtők tisztítása (316 db); egyényári növény gondozást 770 m²-en; utcai fasorok fenntartása; játszóterek fenntartása 39 000 m²-en; a parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása 100 m³; közterületek tisztítása 70 000 m²; biodiverz évelőágyak fenntartása 4 000 m²-en; méhlegelők fenntartása 815 m²-en; külterjes felületek fenntartása. Ennek keretében gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 328 000 m² (tartalma: a külterjesen kezelt zöldfelületek kaszálása 28 000 m² árokpart, 30 000 m² önkormányzati telek és 270 000 m² közterület); illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása (100 m³).

Az elvégzendő munkák tételes mennyiségét a részletes árajánlat (árazatlan költségvetés) tartalmazza, „Árazatlan-költségvetés.xlsx” elnevezésű excel fájl.