

POLGÁRMESTERI HIVATAL  
VÁMOSSZABADI

2016 JAN 15

MSZ EN ISO 9001:2009  
MSZ EN ISO 14001:2005  
Reg. sz.: 979-06-09/2012, 20-06-09/2012

# MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

Vámosszabadi Polgármesteri Hivatala  
Vámosszabadi  
Szabadi u. 57.  
9061  
Réti Csaba Polgármester

Tárgy: ajánlat - Vámosszabadi, Kossuth utca járdaépítése, temetők térköburkolat építése

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlat kérésüket Vámosszabadi Községben, Kossuth Lajos utca járdaépítése, valamint a 14-es út melletti, továbbá Temető utcai temető térköburkolat építése kapcsán, melyre az alábbi ajánlatot tudjuk adni:

Mennyiség	Mennyiségi egység	Anyag+Munkadíj egységár	Összesen
<b>1. Kossuth utca járda felújítása 89,00 m hosszúságban, 1,20 m szélességben:</b>			
1.1/ Meglévő aszfaltburkolatú járda bontása gépi erővel, hidraulikus kalapáccsal:			
20,00	m3	2890	57800
1.2/ Bontott törmelék elszállítása hulladéklerakóba, lerakóhelyi költséggel:			
20,00	m3	3820	76400
1.3/ Földműtűkör készítése kézi erővel, járda helyén:			
133,00	m2	535	71155
1.4/ Tömörítés simító hengerléssel:			
133,00	m2	175	23275
1.5/ Burkolatalap építése 10,0 cm vastagságban, M-22 jelű mészkömurvából, tömörítve:			
14,00	m3	9500	133000
1.6/ Hengerelt aszfaltburkolat építése AC-11 kopó 50/70 D jelű aszfaltkeverékből, 5,00 cm vastagságban, kézi erővel:			
6,00	m3	69900	419400
1.7/ Tereprendezés járda mellett, kézi erővel, földműtűkörből kikertült anyagból:			
4,50	m3	2990	13455
<b>Vámosszabadi, Kossuth utca járda felújítása 89,00 m hossz. 1,20 m szél. Nettó összesen:</b>			<b>794485</b>
<b>ÁFA (27%):</b>			<b>214511</b>
<b>Vámosszabadi, Kossuth utca járda felújítása 89,00 m hossz. 1,20m szél. Bruttó összesen:</b>			<b>1008996</b>

## 2. Temető utcai temető térköburkolat építési munkái:

2.1/ Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kéz munkával burkolatépítés helyén:			
39,00	m3	2200	85800
2.2/ Kitermelt föld tehergépkocsira rakása, szállítása Megrendelő által biztosított lerakóhelyre, 5,00 km távolságig:			
39,00	m3	1470	57330
2.3/ Földműtűkör készítése kézi erővel, térköburkolat helyén:			
113,00	m2	535	60455
2.4/ Tömörítés simító hengerléssel:			
113,00	m2	175	19775
2.5/ Burkolatalap építése 15,0 cm vastagságban, M-22 jelű mészkömurvából, tömörítve:			
17,00	m3	9500	161500
2.6/ CKt burkolatalap építése:			
2,50	m3	14500	36250
2.7/ Kerti szegélysor építése előre gyártott 100x5x20 elemekből, C10-24/FN beton alap és megtámasztással:			

MAKADÁM KFT.  
9028 Győr, Külső Sági u. 20.  
Adószám: H-1466648-2-08  
(1)



# MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

46,00	fm	2900	133400
2.8/ Süllyesztett szegélysor építése előre gyártott 40x20x15 elemekből, C10-24/FN beton alap és megtámasztással, cementhabarcsos hézagolással:			
6,00	fm	3900	23400
2.9/ Hengerelt aszfaltburkolat építése AC-11 kopó 50/70 D jelű aszfaltkeverékből, 6,00 cm vastagságban, kézi erővel:			
1,50	m3	69900	104850
2.10/ Térkőburkolat építése 6 cm vastag szürke színű Serpentino térkőből, 3,00 cm vasatag OK4/8 ágyazatra, élelhomok besepéssel:			
93,00	m2	3990	371070
2.11/ Tereprendezés térkőburkolat építés mellett, kézi erővel:			
50,00	m2	300	15000
<b>Vámosszabadi, Temető utcai temető térkőburkolat építési munkái Nettó összesen:</b>			<b>1068830</b>
<b>ÁFA (27%):</b>			<b>288584</b>
<b>Vámosszabadi, Temető utcai temető térkőburkolat építési munkái Bruttó összesen:</b>			<b>1357414</b>

### 3. 14-es út melletti temető térkőburkolat építési munkái:

3.1/ Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kéz munkával burkolatépítés helyén:			
26,00	m3	2200	57200
3.2/ Kitermelt föld tehergépkocsira rakása, szállítása Megrendelő által biztosított lerakóhelyre, 5,00 km távolságig:			
26,00	m3	1470	38220
3.3/ Földmútükör készítése kézi erővel, térkőburkolat helyén:			
77,00	m2	535	41195
3.4/ Tömörítés simító hengerléssel:			
77,00	m2	175	13475
3.5/ Burkolatalap építése 15,0 cm vastagságban, M-22 jelű mészkőmurvából, tömörítve:			
12,00	m3	9500	114000
3.6/ CKt burkolatalap építése 10,0 cm vastagságban:			
8,00	m3	14500	116000
3.7/ Kerti szegélysor építése előre gyártott 100x5x20 elemekből, C10-24/FN beton alap és megtámasztással:			
11,00	fm	2900	31900
3.8/ Süllyesztett szegélysor építése előre gyártott 40x20x15 elemekből, C10-24/FN beton alap és megtámasztással, cementhabarcsos hézagolással:			
6,00	fm	3900	23400
3.9/ Térkőburkolat építése 6 cm vastag szürke színű Serpentino térkőből, 3,00 cm vasatag OK4/8 ágyazatra, élelhomok besepéssel:			
75,00	m2	3990	299250
3.10/ Tereprendezés térkőburkolat építés mellett, kézi erővel:			
11,00	m2	300	3300
<b>Vámosszabadi, 14-es út melletti temető térkőburkolat építési munkái Nettó összesen:</b>			<b>737940</b>
<b>ÁFA (27%):</b>			<b>199244</b>
<b>Vámosszabadi, 14-es út melletti temető térkőburkolat építési munkái Bruttó összesen:</b>			<b>937184</b>

Győr; 2014.01.15.

**MAKADÁM KFT.**  
9028 Győr, Külső Sági u. 20.  
Adószám: 11466648-2-08  
(1.) Lőkös Zoltán  
cégvezető

POLGÁRMESTERI HIVATAL  
VÁMOSSZABADI

2014 JAN 16 207

ÉRKEZETI.....

IKT.SZÁM:.....

ELŐADÓ: 207-2/2014

-2

**MEGRENDELŐ:**

VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VÁMOSSZABADI

SZABADI U. 57.

9061

KUKORELLI NORBERT ALPOLGÁRMESTER ÚR

E-MAIL: kukorellin@gmail.com

**VÁLLALKOZÓ:**



KOSSUTH UTCAI JÁRDA FELÚJÍTÁSA HOSSZUSÁG: 89,00 m, BURKOLAT SZÉLESÉG: 1,20 m

1./	MEGLEVŐ ASZFALTBURKOLATÚ JÁRDA BONTÁSA GÉPI ERŐVEL		
	20,00 m3	D=2000	40 000
2./	KITERMELT ANYAG ÉS TÖRMELEK ELSZÁLLÍTÁSA LERAKÓHELYRE ELHELYEZÉSI KÖLTSÉGGEL		
	20,00 m3	D=3500	70 000
3./	TÜKÖRKÉSZÍTÉS KÉZI ERŐVEL BURKOLATÉPÍTÉS HELYÉN		
	133,00 m2	D=500	66 500
4./	TÖMÖRÍTÉS SIMITTÓ HENGERLÉSSSEL		
	133,00 m2	D=100	13 300
5./	BURKOLAT ALAP ÉPÍTÉSE 10,00 CM VTG-BAN KÉZI ERŐVEL M-22 JELŰ MÉSzkÖMURVÁBÓL		
	14,00 m3	D=8700	121 800
6./	ASZFALTBURKOLAT ÉPÍTÉSE AC-11 KOPÓ 50/70 D JELŰ ASZFALTKEVERÉKBŐL 5,00 CM VTG.		
	6,00 m3	D=68000	408 000
7./	TEREPRENDEZÉS JÁRDABURKOLAT MELLET KÉZI ERŐVEL, TÜKÖRKÉPZÉSNÉL KIKERÜLT ANYAGBÓL		
	4,50 m3	D=3000	13 500

A MUNKÁ NETTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	733 100
AFA 27%	197 937
A MUNKÁ BRUTTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	931 037

**TEMETŐ-UTCAI TEMETŐ-UTBURKOLAT ÉPÍTÉSI MUNKÁI**

1./ FÖLDKIEMELÉS GÉPI ERŐVEL, KIEGÉSZÍTŐ KÉZI MUNKÁVAL BURKOLATÉPÍTÉS HELYÉN			
39,00 m3	D=1500		58 500
2./ KITERMELT FÖLDANYAG ELSZÁLLÍTÁSA LERAKÓHELYRE, 5,00 KM TÁVOLSÁGIG, MEGRENDELŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LERAKÓHELYRE			
39,00 m3	D=1500		58 500
3./ TŰKÖRKÉSZÍTÉS KÉZI ERŐVEL BURKOLATÉPÍTÉS HELYÉN			
113,00 m2	D=500		56 500
4./ TÖMÖRÍTÉS SIMÍTÓ HENGERLÉSSSEL			
113,00 m2	D=100		11 300
5./ ÚTBURKOLAT ALAP ÉPÍTÉSE 15,00 CM VTG-BAN M-22 JELŰ MÉSZKŐMURVÁBÓL			
17,00 m3	D=8700		147 900
6./ CKT JELŰ BETON ÚTALAP ÉPÍTÉSE 10,00 CM VTG-BAN			
2,50 m3	D=13400		33 500
7./ KERTI SZEGÉLYSOR ÉPÍTÉSE LEIER 100/20/5 ELEMEKBŐL, C10-24/FN ALAP ÉS MEGTÁMASZTÁSAL			
46,00 m	D=3000		138 000
8./ SÜLLYESZETT SZEGÉLYSOR ÉPÍTÉSE LEIER 40/20/15 ELEMEKBŐL, C10-24/FN ALAP ÉS MEGTÁMASZTÁSSAL C.HABARCS HÉZAGOLÁSSAL			
6,00 m	D=3500		21 000
9./ ASZFALTBURKOLAT ÉPÍTÉSE AC-11 KOPÓ 50/70 D 6,00 CM VTG-BAN			
1,50 m3	D=68000		102 000
10./ TÉRKŐBURKOLAT ÉPÍTÉSE SZÜRKE SZINŰ LEIER SERPENTINO 6 TÉRKŐANYAGBÓL 3,00 CM OK 4/8 ÁGYAZATRA, ÉLESHOMOK BESEPRÉSSSEL			
93,00 m2	D=3900		362 700
11./ TEREPRENDEZÉS BURKOLATÉPÍTÉSSSEL IGÉNYBEVETT TERÜLETEN			
50,00 m2	D=250		12 500

**A MUNKA NETTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE**

**1 002 400**

**AFA 27%**

**270 648**

**A MUNKA BRUTTO VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE**

**1 273 048**

**14. ES ÚT MELLETTI TEMETŐ KAPU ÉS RAVATALOZÓ KOZOTTI ÚTBURKOLAT ÉPÍTÉSI MUNKÁI**

1./ FÖLDKIEMELÉS GÉPI ERŐVELKIEGÉSZÍTŐ KÉZI MUNKÁVAL BURKOLATÉPÍTÉS HELYÉN		
26,00 m3	D=1500	39 000
2./ KITERMELT FÖLDANYAG ELSZÁLLÍTÁSA LERAKÓHELYRE, 5,00 KM TÁVOLSÁGIG, MEGRENDELŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LERAKÓHELYRE		
26,00 m3	D=1500	39 000
3./ TÜKÖRKÉSZÍTÉS KÉZI ERŐVEL BURKOLATÉPÍTÉS HELYÉN		
77,00 m2	D=500	38 500
4./ TÖMÖRÍTÉS SIMITTÓ HENGERLÉSSSEL		
77,00 m2	D=100	7 700
5./ ÚTBURKOLAT ALAP ÉPÍTÉSE 15,00 CM VTG-BAN M-22 JELŰ MÉSzkÖMURVÁBÓL		
12,00 m3	D=8700	104 400
6./ CKT JELŰ BETON ÚTALAP ÉPÍTÉSE 10,00 CM VTG-BAN		
8,00 m3	D=13400	107 200
7./ KERTI SZEGÉLYSOR ÉPÍTÉSE LEIER 100/20/5 ELEMEKBŐL, C10-24/FN ALAP ÉS MEGTÁMASZTÁSAL		
11,00 m	D=3300	36 300
8./ SÜLLYESZETT SZEGÉLYSOR ÉPÍTÉSE LEIER 40/20/15 ELEMEKBŐL, C10-24/FN ALAP ÉS MEGTÁMASZTÁSSAL C.HABARCS HÉZAGOLÁSSAL		
6,00 m	D=3500	21 000
9./ TÉRKŐBURKOLAT ÉPÍTÉSE SZÜRKE SZINŰ LEIER SERPENTINO 6 TÉRKŐANYAGBÓL 3,00 CM OK 4/8 ÁGYAZATRA, ÉLESHOMOK BESEPRÉSSSEL		
75,00 m2	D=3900	292 500
10./ TEREPRENDEZÉS BURKOLATÉPÍTÉSSSEL IGÉNYBEVETT TERÜLETEN		
11,00 m2	D=250	2 750

A MUNKA NETTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	688 350
ÁFA 27%	185 855
A MUNKA BRUTTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	874 205

**SZIGET UTCA ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA HOSSZUSÁG: 277,00 m, BURKOLAT SZÉLESSEG: 4,80 m**

1./ PADKALESZEDÉS GÉPI ERŐVEL 10 CM VTG-BAN		
36,00 m3	D=1500	54 000
2./ KITERMELT PADKA FÖLDANYAG ELSZÁLLÍTÁSA LERAKÓHELYRE, 5,00 KM TÁVOLSÁGIG, MEGRENDELŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LERAKÓHELYRE		
36,00 m3	D=1500	54 000
3./ ASZFALBURKOLAT MARÁSA K SZEGÉLYSOR MELLETT		
200,00 m2	D=1500	300 000
4./ MEGLEVŐ ÚTPÁLYA BURKOLAT ELŐKÉSZÍTÉSE ASZFALTOZÁSHOZ, BURKOLATTISZTÍTÁS		
1350,00 m2	D=100	135 000
5./ KÖZMŰFEDLAPOK BURKOLATSZINTRE TÖRTÉNŐ EMELÉSE		
8,00 db	D=20000	160 000
6./ ASZFALT KIEGYENLÍTŐ RÉTEG ÉPÍTÉSE AC-11 KÖTŐ 50/70 2,5 CM VTG-BAN, BITUMEN EMULZIÓS ALÁPERMETEZÉSSSEL		
33,00 m3	D=73450	2 423 850
7./ ASZFALT KOPÓRÉTEG ÉPÍTÉSE AC-11 KOPÓ 50/70 D 4,00 CM VTG-BAN		
54,00 m3	D=68000	3 672 000
8./ ÚTPADKA ÉPÍTÉSE M-22 JELŰ MÉSzkÖMURVÁBÓL, 10,00 CM VTG-BAN 1,00 M SZÉLESÉGGEL		
47,00 m3	D=8700	408 900
9./ IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKAI ESZKÖZÖK KIHELYEZÉSE ÉS BONTÁSA		
1,00 készlet	D=50000	50 000

A MUNKA NETTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	7 287 750
ÁFA 27%	1 959 593
A MUNKA BRUTTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	9 247 343

## ÁJÁNLAT

### Vámosszabadi, Kossuth Lajos utca járdaépítése, Temető utcai és 14-es út melletti temetők térkőburkolat építése

Tisztelt Réti Csaba Polgármester Úr!

Ajánlatkérését ezúton is köszönve, a Vámosszabadi, Kossuth utca járdaépítése, és temetők térkőburkolat építésének kivitelezésére az alábbi tételes árajánlatot adjuk:

Mennyiség	Mennyiségi egység	Anyag+Mu nkadíj egységár	Mindösszesen
<b>1. Kossuth utcai járdafelújítás Hossz.: 89,00 m Szélesség: 1,20 m</b>			
1.	Meglévő töredezett, gyomos aszfaltburkolatú járda bontása gépi erővel, hidraulikus kalapáccsal		
	20,0 m3	3200	64000
2.	Bontott törmelék elszállítása hulladéklerakóba, lerakóhelyi költséggel		
	20,0 m3	4000	80000
3.	Tükör készítése kézi erővel, járda helyén		
	133,0 m2	550	73150
4.	Tömörítés simító hengerléssel		
	133,0 m2	150	19950
5.	Burkolatalap építése M-22 j. mészkőmurvából, 10,0 cm vastagságban, tömörítve		
	14,0 m3	9390	131460
6.	Aszfaltburkolat építése AC-11 kopó 50/70 D jelű aszfaltból, 5,00 cm vastagságban, kézi erővel:		
	6,0 m3	74900	449400
7.	Tereprendezés járda mellett, kézi erővel, földműtökről kikerült anyagból		
	4,5 m3	3350	15075
<b>Vámosszabadi, Kossuth utcai járdafelújítás Nettó összesen</b>			<b>833035</b>
<b>ÁFA 27%</b>			<b>224919</b>
<b>Vámosszabadi, Kossuth utcai járdafelújítás Bruttó összesen</b>			<b>1057954</b>

### 2. Temető utcai temető térkőburkolat építésének kivitelezése

1.	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával burkolatépítés helyén		
	39,0 m3	2000	78000
2.	Kitérmelt föld tehergépkocsira rakása, szállítása Megrendelő által biztosított lerakóhelyre, 5,00 km-ig		
	39,0 m3	1670	65130
3.	Tükör készítése kézi erővel, térkőburkolat helyén		
	113,0 m2	550	62150
4.	Tömörítés simító hengerléssel		
	113,0 m2	150	16950
5.	Burkolatalap építése M-22 jelű mészkőmurvából, 15,0 cm vastagságban, tömörítve		
	17,0 m3	9390	159630
6.	CKt burkolatalap építése		
	2,5 m3	15500	38750
7.	Kerti szegélysor építése előre gyártott 100x5x20 szegélyelemekből, C10-24/FN beton alap és megtámasztással		
	46,0 fm	3250	149500
8.	Süllyesztett szegélysor építése előre gyártott 40x20x15 elemekből, C10-24/FN beton alap és megtámasztással, cem.hab. hézagolással		


6,0 fm	4000	24000
9. Aszfaltburkolat építése AC-11 kopó 50/70 D <sup>+</sup> jelű aszfaltból, 6,00 cm vastagságban, kézi erővel		
1,5 m3	74900	112350
10. Térburkolat építése 6 cm vtg. szürke színű Serpentino térkőből, 3,00 cm vasatag OK 4/8 ágyazatra, élelshomok besepréssel		
93,0 m2	4150	385950
11. Tereprendezés igénybevett terület mellett, kézi erővel		
50,0 m2	350	17500
<b>Vámosszabadi, Temető utcai temető térkőburkolat építésének kivitelezése Nettó összesen</b>		<b>1109910</b>
<b>ÁFA 27%</b>		<b>299676</b>
<b>Vámosszabadi, Temető utcai temető térkőburkolat építésének kivitelezése Bruttó összesen</b>		<b>1409586</b>

<b>3. 14-es út melletti temető térkőburkolat építésének kivitelezése</b>		
1. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kéz munkával burkolatépítés helyén		
26,0 m3	2000	52000
2. Kitérmett föld tehergépkocsira rakása, szállítása Megrendelő által biztosított lerakóhelyre, 5,00 km-ig		
26,0 m3	1670	43420
3. Tükör készítése kézi erővel, térkőburkolat helyén		
77,0 m2	550	42350
4. Tömörítés simító hengerléssel		
77,0 m2	150	11550
5. Burkolatalap építése M-22 jelű mészkőmurvából, 15,0 cm vastagságban, tömörítve		
12,0 m3	9390	112680
6. CKt burkolatalap építése 10,0 cm vtg		
8,0 m3	15500	124000
7. Kerti szegélysor építése előre gyártott 100x5x20 szegélyelemekből, C10-24/FN beton alap és megtámasztással		
11,0 fm	3250	35750
8. Süllyesztett szegélysor építése előre gyártott 40x20x15 elemekből, C10-24/FN beton alap és megtámasztással, cem.hab. hézagolással		
6,0 fm	4000	24000
9. Térburkolat építése 6 cm vtg. szürke színű Serpentino térkőből, 3,00 cm vasatag OK 4/8 ágyazatra, élelshomok besepréssel		
75,0 m2	4150	311250
10. Tereprendezés igénybevett terület mellett, kézi erővel		
11,0 m2	350	3850
<b>Vámosszabadi, 14-es út melletti temető térkőburkolat építésének kivitelezése Nettó összesen</b>		<b>760850</b>
<b>ÁFA 27%</b>		<b>205430</b>
<b>Vámosszabadi, 14-es út melletti temető térkőburkolat építésének kivitelezése Bruttó összesen</b>		<b>966280</b>

Az ajánlat érvényes: 2014. június 30.-ig!

Visszajelzését várva, üdvözlettel:

Horváth László  
 ügyvezető  
 NYUDUT Kft.



Győr; 2014. január 17.