

EREDETI PÉLDÁNY



A

PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cg. 13-09-061982

VÉGLEGES AJÁNLATA

a

*„A Klauzál utca Rákóczi út – Dohány utca közötti
szakaszának felújítása”*

kivitelezési munkáira

PUHI-TÁRNOK
ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

[Handwritten signature]



A MINŐSÉG GARANCIÁJA
MSZ EN ISO 9001:2008



MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON
MSZ 28001:2008



KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET
MSZ EN ISO 14001:2005



Reg.nr. OHS - 116/13

[Handwritten mark]


Tartalomjegyzék

1.	Fedőlap	1
2.	Tartalomjegyzék	2
3.	Felolvasólap	3-4
4.	Költségvetés	5-14

A végleges ajánlat 14 számozott oldalt tartalmaz.

Tárnok, 2014. április 2.

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT


cégszerű aláírás

Felolvasólap
(Végleges ajánlathoz)

1. Az ajánlattevő neve:

PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.

Az ajánlattevő székhelye:

2461 Tárnok, Fehérvári út 34.

Telefon:

06-23) 389-784, 389-884

Telefax:

06-23) 389-984

Kapcsolattartó neve:

Tóth György főépítésvezető

Kapcsolattartó telefonszáma:

06-23) 389-784, 389-884

Kapcsolattartó e-mail címe *(adott esetben)*:

puhitarn@puhitarn.hu

~~Konzorcium esetén~~

~~Konzorcium vezető neve:~~

.....

~~Székhelye:~~

.....

~~Telefon:~~

~~Telefax:~~

.....

~~Konzorciumi tag neve:~~

.....

~~Székhelye:~~

.....

~~Telefon:~~

~~Telefax:~~

.....

~~Kapcsolattartó neve:~~

.....

~~Kapcsolattartó telefonszáma:~~

.....

~~Kapcsolattartó e-mail címe *(adott esetben)*~~

.....

2. A végleges ajánlati ár (egyösszegű átalányár):

20.987.250.- Ft + áfa, azaz Húszmillió-kilencszáznolcvanhétezer-kettőszázötven forint + áfa.

3. Ajánlattevői nyilatkozat:


Alulírott, **Somogyi Lajos ügyvezető igazgató**, mint a(z) **PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.** cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően az ajánlatra vonatkozó szerződést – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra

kerülünk – a fent megjelölt összegű ellenszolgáltatásért teljesítjük. Kijelentjük továbbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel megkötjük, s azt az abban foglaltak szerint teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „A Klauzál utca Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban megindított, Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Tárnok, 2014. április 2.

PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT


.....
cégszerű aláírás


Budapest, VII. kerület Erzsébetváros,
Klauzál utca
útburkolat, szegély, és járda
felújítása, növényesítés
Rákóczi út- Dohány utca közötti szakasz

Kelt: 2014. április 2.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	11436317	9550933
1.1 Közvetlen önköltség összesen	11436317	9550933
2.1 ÁFA vetítési alap	20987250	
2.2 Áfa	27,00%	5666558
3. A munka ára	26653808	

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT


Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	14000	90000
Költségtérítés tételek	0	1144000
Irtás, föld- és sziklamunka	2874949	858351
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	640157	1060013
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	1840718	1386026
Kőburkolat készítése	1420926	3636296
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	4225855	1246493
Útpályatartozékok készítése	419712	129754
Összesen:	11436317	9550933

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1	db	0	35000	0	35000
2	12-021-1.1- 0121601	Gyalogos közlekedés biztosítása pallókkal, biztonsági korláttal, egyéb provizóriumokkal.	2	klt	7000	27500	14000	55000
Munkanem összesen:							14000	90000

J-11

Költségterítés tételek

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-064-1.3	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat. Földművön, ágyazaton, Ckt-n.	6	db		11000	0	66000
2	19-064-1.4	Izotópos tömörség vizsgálat földművön.	2	db		14000	0	28000
3	19-064-1.9	Kiviteli terv készítése	1	db		250000	0	250000
4	19-064-1.92	Megvalósulási terv készítése	1	db		50000	0	50000
5	19-064-1.93	Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyatása	1	db		90000	0	90000
6	19-064-1.99	Szakfelügyeletek megrendelése	4	db		40000	0	160000
7	19-099-9.99	Disszemináció költsége	1	db		500000	0	500000
Munkanem összesen:							0	1144000

föld- és sziklamunka

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerőhelyen töltés vagy depóniakészítés tömörítés nélkül I-IV. o. talajban, szállítás nélkül	145	m3	24	2254	3480	326830
	Kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal.	145	m3	10244	0	1485380	0
	Tükörkészítés tömörítés nélkül gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen, talajosztály: I-IV.	483	m2	0	282	0	136206
	Talajjavító réteg készítése útépítésnél vagy építményen belül szemcsés anyagból, 3 m szélességig M56	97	m3	9550	1686	926350	163542
21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely talajosztályban, gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok 95%, földmű	145	m3	47	832	6815	120640
21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely talajosztályban, gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok 95%, ágyazat	97	m3	47	832	4559	80704
	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén gépi erővel, fél járkerék szélességben	483	m2	13	63	6279	30429
21-011- 1.8	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m ³ -es konténerbe	3	db	88946	0	266838	0
21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	36	m3	4868	0	175248	0
Munkanem összesen:						2874949	858351

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-006- 449.99- 0158201	Szerelvények kiegészítő elemei tolózárszekrény szintbeemelése. Ivóvíz, gáz zárszekrény	11	db	849	13950	9339	153450
2	54-006- 449.99- 0158202	Szerelvények kiegészítő elemei Tűzcsapszekrény, csatornafedlap szintbehelyezése.	9	db	8752	17337	78768	156033
3	54-006- 449.99- 0158203	Szerelvények kiegészítő elemei hírközlő aknafedlapok szintbehelyezése.	10	db	55205	75053	552050	750530
Munkanem összesen:							640157	1060013

Handwritten signature or mark

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	61-001-5.1	Útpálya letakarítása, kézi erővel	833	m2	0	922	0	768026
		Ckt burkolatalap készítése	82	m3	17687	6180	1450334	506760
	61-005-1.2- 0012010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal	18	m3	21688	6180	390384	111240
Munkanem összesen:							1840718	1386026

burkolat készítése

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
62-002- 9.99- 0610702	Gránit, vagy andezit belvárosi szegély pótlása	10 m	13578	0	135780	0
62-002- 32.8- 0010781	Meglévő bazalt szegély bontása, elszállítással.	10 m	1112	1058	11120	10580
	Kockakő burkolat elbontása, telepre történő szállítása.	407 m ²	583	1704	237281	693528
62-002- 219.99- 0617732	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek bontása, teljes állagmegóvással. Telepre történő szállítással.	152 m	1218	1058	185136	160816
62-002- 219.99.9- 0617733	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek beépítése, C12 FN beton útszegélybe.	152 m	2158	4150	328016	630800
62-002- 119.9- 0617731	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek csiszolása, főzölása.	152 m	1218	12447	185136	1891944
62-003- 1.2	Vakvezetőkő készítése, 20x20x6 cm vastagságban, fehér színű, homok ágyazatra fektetve. Párizs segítőkő	24 m	1743	372	41832	8928
	Térkőburkolat elbontása, elszállítással	75 m ²	583	1704	43725	127800
	Térkőburkolat építése ágyazattal 20*10*6 cm-es szürke színű térkőből	75 m ²	3372	1492	252900	111900
Munkanem összesen:					1420926	3636296

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	11	m3	0	14368	0	158048
6	63-102- 1.21.3.4- 0750102	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	17	m3	77101	9827	1310717	167059
	63-102- 1.31.3.5- 0750215	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	17	m3	92830	10359	1578110	176103
	63-103- 1.61.2.2- 0760002	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30. MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	11	m3	121548	67753	1337028	745283
Munkanem összesen:							4225855	1246493

Útpályatartozékok készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	68-001-1.1	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal	4	db	0	8221	0	32884
	68-001-2.1	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	6	db	0	2105	0	12630
	68-002-1.1-0020444	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x2x2.5	4	db	12898	5426	51592	21704
	68-002-2.1-0020001	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium jelző tábla, fényvisszaverő	6	db	11704	1972	70224	11832
	68-003-1.1.1-0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér	14	m2	1290	1032	18060	14448
	68-004-13.99	Városszépítő Kft Jászberény II. típusú szemétygyűjtő, leemelhető kivitelben. Közterületi hulladékgyűjtő edény acéllemez kosárral csőcsonkos kivitelben, öntvény oszlopcsúcs lezáró elemmel, a kívánt RAL színskála szerinti színre porfestve. Csikktartóval, kutya ürülék tárolóval	4	db	69959	9064	279836	36256
Munkanem összesen:							419712	129754