

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Nettó anyag egységár	Nettó díj egységár	Nettó anyag összesen	Nettó díj összesen
1.	meglévő sérült, töredezett mészkő lapburkolat bontása	197,5	m2	0	0	0	0
2.	térbeton bontása 15 cm vtg-ban (becsült vastagság)	197,5	m2	0	0	0	0
3.	melvédőfalón lévő fa rácsos ülőke bontása 30 cm szélességben	52,4	fm	0	0	0	0
4.	lábtörlő bontása	1	db	0	0	0	0
5.	40x40 cm-es kavicsolt járólappurkolat bontása és helyszínen történő deponálása	20	m2	0	0	0	0
6.	vízvezető folyóka bontása 30 cm szélességben	16	fm	0	0	0	0
7.	melvédőfali felületek máló részeinek eltávolítása, kaparás, csiszolás teljes felületen	47,16	m2	0	0	0	0
8.	bontott anyagok deponálása, rakodása és elszállítása minősített lerakóhelyre (becsült mennyiség, függ az alépítmény betonvastagságától)	35	m3	0	0	0	0
9.	geodéziai kitűzés, szintezés	1	kvt.	0	0	0	0
10.	tükörkészítés, tömörítés	197,5	m2	0	0	0	0
11.	zúzottkő alapréteg készítése (0/32 mm, 15 cm)	29,63	m3	0	0	0	0
12.	ágyazóréteg készítése (0/4 mm, 4 cm)	7,9	m3	0	0	0	0
13.	süllyesztett kerti szegély beépítése kétoldali megtámasztással teraszbejárati részre	6	fm	0	0	0	0
14.	térkő burkolat fektetése 30x60x6 cm maximális méretű (vegyes méretű lapokból) beton térkőelemekből, megrendelő által kiválasztott térkőből	197,5	m2	0	0	0	0
15.	melvédőfal felület gőzborotvás tisztítása	47,16	m2	0	0	0	0
16.	melvédőfal felületek tapadóhíd felvitele	47,16	m2	0	0	0	0
17.	melvédőfal pozitív élek élvédőzése	118	fm	0	0	0	0
18.	üvegszövet háló beágyazása melvédőfalra	47,16	fm	0	0	0	0
19.	vízátvezető csőátteresz beépítése 100 mm átmérőben, 300 mm hosszban	8	db	0	0	0	0
20.	kültéri betonfestés szürke színben	47,16	m2	0	0	0	0
21.	előregyártott beton vízvezető folyóka, telepítése acél ráccsal és csatorna aknába történő bekötéssel	16	fm	0	0	0	0
22.	bontott, deponált 40x40-es kavicsolt járólappok visszaépítése, minden szükséges rétegrenddel és kivitelezési feladatával, kertiszegély megtámasztással, aknafedlapok körbevágásával, bontás közben sérült elemek pótlásával, folyókához történő csatlakozással	20	m2	0	0	0	0
23.	közlekedő rámpa és első terasz jobb oldalán található 40x40-es kavicsolt lappal burkolt járdafelületek súlyedésének, kimozdult lapjainak helyreállítása	5,8	m2	0	0	0	0
24.	meglévő, megmaradó felületek, közlekedőutak megvédése (fólia, OSB, geotextília)	1	kvt.	0	0	0	0
25.	műszaki átadási dokumentáció összeállítása	1	kvt.	0	0	0	0
26.	munkaközbeni rendszeres napi és végtakarítás	1	kvt.	0	0	0	0
	Munkanem összesen nettó (HUF)					0	0