

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Nettó anyag egységár	Nettó díj egységár	Nettó anyag összesen	Nettó díj összesen
Bontások							
1.	csempeburkolat bontása oldalfalról	25,5	m2	0	0	0	0
2.	vakolatleverés oldalfalról □	25,5	m2	0	0	0	0
3.	lábazatburkolat bontás	12	fm	0	0	0	0
4.	hideg padlóburkolat bontása	30	m2	0	0	0	0
5.	bontott padlóburkolat alatti betonfelület felület tisztítása véséssel, csiszolással □	30	m2	0	0	0	0
6.	előtérben beépített szekrény melletti pengefal visszabontása szekrénymagasságig	1,2	m2	0	0	0	0
7.	ajtó bontás válaszfalból (100x210)	1	db	0	0	0	0
8.	radiátor burkolat bontása □	2	db	0	0	0	0
9.	wc bontása tartállyal, tartozékaival együtt	2	db	0	0	0	0
9.	bilimosó bontása tartozékaival együtt	1	db	0	0	0	0
10.	mosdó bontás tartozékaival (mosdókagyló, csaptelep, szifon, sarokszelep)	5	db	0	0	0	0
11.	piperetárgyak kisebb berendezések bontása (szappanadagoló, papírtartó, gyógyszeres szekrény, tükör, falipolc, törülközőtartó, tűzoltókészülék, előtéri öltözőszekrény) □	1	kvt.	0	0	0	0
12.	kiemelt zuhanytálca és melvédőfal bontása	1	db	0	0	0	0
13.	mennyezetről térbe belógatott lámpatest bontás	4	db	0	0	0	0
14.	teljes gépészeti vezetékhálózat bontása (tájékoztató mennyiség: vízvezeték 18 fm, lefolyóvezeték 14 fm) □	1	kvt.	0	0	0	0
15.	teljes elektromos vezeték bontása, szerelvényekkel	1	kvt.	0	0	0	0
16.	bontott anyagok, sirt törmelék zsákolása □	50	db	0	0	0	0
17.	bontott anyagok munkahelyi mozgatása és felrakása szállítóeszközre kézi erővel □	8	m3	0	0	0	0
18.	bontott anyagok elszállítása lerakása, lerakóhelyi díjjal	8	m3	0	0	0	0
19.	megvédendő felületek, berendezések fóliatakarása □	1	kvt.	0	0	0	0
20.	munkahelyi közlekedőutak megvédése takarással	1	kvt.	0	0	0	0
21.	munka közbeni rendszeres napi takarítás és végső piperetakarítás □	1	kvt.	0	0	0	0
Építési munkák							
22.	oldalfalvakolat készítése 1,5 cm vastagságig □	27,5	m2	0	0	0	0
23.	szükséges horonyvakolások (előirányzat)	18	fm	0	0	0	0
24.	aljzatbeton felületelőkészítés (aljzatkiegyenlítés szükség szerinti vastagságban) burkolás alá, síkpontosság képzés □	30	m2	0	0	0	0
25.	oldalfalburkolás készítése megrendelő által kiválasztott lapból 60x30-as méretig	25,5	m2	0	0	0	0
26.	eloxált fém élvédő beépítése	13	fm	0	0	0	0
27.	padlóburkolás készítése megrendelő által kiválasztott lapból 60x60-as lapméretig feladatleírás szerint □	30	m2	0	0	0	0
28.	lábazat burkolat készítése 10 cm magasságban	14	fm	0	0	0	0
29.	negatív sarkok, szaniterak szilikon réstömítés	36	fm	0	0	0	0
30.	süllyesztett burkolatváltó beépítése	5	fm	0	0	0	0
31.	nyílás befalazás 10 cm vtg-ban	2	m2	0	0	0	0

Vakolás és rabilolás

32.	oldalfal és mennyezet festő szakipari munkák előkészítése (kaparás, glettelés repedésmentesítés szükség szerint, élvédő beépítés)□	170 m2	0	0	0	0
33.	oldalfal és mennyezet festése két rétegben fehér diszperziós festékkel	170 m2	0	0	0	0
34.	ablak, ajtó mázolás szükséges alpműveletekkel együtt	28 m2	0	0	0	0
35.	acél csővezetékek mázolása 100 NÁ-ig összes alpműveletekkel együtt	45 fm	0	0	0	0
36.	Meglévő nyílászáró szerkezet kisebb javítása, faanyag- és/vagy vasalatpótlással, ajtó állítás/passzítás, kilincs/cím/zár csere	6 db	0	0	0	0
	Gépészeti munkák					
37.	gépészeti víz nyomóvezeték ötrétegű csőből, kiépítve fölzárótól (2 db wc, 5 db mosdó, 1 db bilimosó, 1 db zuhanyzó telepítéséhez)□	1 kv.	0	0	0	0
38.	gépészeti PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba szerelve(2 db wc, 5 db mosdó, 1 db bilimosó, 1 db zuhanyzó és 2 db padlóösszefolyó telepítéséhez a helyiség csatornarendszer befogadó gerincvezetékéig)	1 kv.	0	0	0	0
39.	bölcsődei használatra bilimosó telepítése összes tartozékával (csapteleppel, zuhannyal gégecsővel, fali rögzítéssel) fehér színben	1 db	0	0	0	0
40.	bölcsődei használatra kisméretű alsó kifolyású gyermek wc, alacsonyra szerelhető öblítőtartállyal, műanyag tartós, könnyen tisztítható lecsapódás mentes wc ülőkével, összes tartozékával fehér színben	2 db	0	0	0	0
41.	bölcsődei használatra kisméretű alacsonyra szerelhető, lekerekített formavilágú mosdókagyló, karos keverő csapteleppel, szifonnal□	3 db	0	0	0	0
42.	60 cm-es lekerekített formavilágú mosdókagyló, karos keverő csapteleppel, szifonnal□	2 db	0	0	0	0
43.	egyedi bontható radiátorburkolat gyártása és elhelyezése 140x130x30 méretben	2 db	0	0	0	0
44.	80x80-as zuhanytálca telepítése 40cm aláfalazással összes tartozékával (csapteleppel,	1 db	0	0	0	0
45.	öntöttvas radiátor átvizsgálása, karbantartása, szükség szerinti javítása	2 db	0	0	0	0
46.	falra szerelt habszappan adagoló, zárható, műanyag, fehér, induló töltőanyaggal	4 db	0	0	0	0
47.	falra szerelt papírtörölő adagoló, zárható, műanyag, fehér, induló töltőanyaggal□	2 db	0	0	0	0
48.	falra szerelt szemetes, szinterezett acél, 25 l, fehér színben□	2 db	0	0	0	0
49.	falra szerelt wc papírtartó □	2 db	0	0	0	0
50.	falra szerelt egyedi kisméretű tükör (30x60 méretig)	2 db	0	0	0	0
51.	falra szerelt/ragasztott egyedi egybefüggő tükörsáv mosdók fölött 3,5 fm hosszban)	1 kv.	0	0	0	0
52.	falra szerelt zuhanykapaszkodó 40 cm méretben□	1 db	0	0	0	0

Vakolás és rabilolás

53.	falra szerelt korábban elbontott (törölközőtartók, gyógyszeres szekrény, polcok, tűzoltókészülék stb.)	1 kvt.	0	0	0	0
54.	álló falra szerelt tükör 40x150 méretben	1 db	0	0	0	0
55.	egyedi gyártású wc dobogó 80x150x10 cm méretben tartós vízmentes anyagból	1 db	0	0	0	0
56.	falra szerelt egyedi kisméretű tükör (30x60 méretig 6 db), (vagy egybefüggő tükörsáv mosdók fölött 3,5 fm hosszban)□	1 kvt.	0	0	0	0
57.	öltözőszekrény bölcsődei funkció 24 fő részére 100x180x50 és 236x100x50 méretben□	1 kvt.	0	0	0	0
Elektromos munkák						
58.	új elektromos hálózat vezetékkiépítése, horonyvással, védőcsövezéssel, huzalozással	1 kvt.	0	0	0	0
59.	vizesblokk ajtó fölötti kábelcsatorna helyett, falba süllyesztés	8 fm	0	0	0	0
60.	mennyezetről térbe belógatott led lámpatest felszerelése (30x150 méretben melegfehér 3000 K)	4 db	0	0	0	0
61.	meglévő kaputelefon bontása majd felszerelése kábelezéssel együtt	1 db	0	0	0	0
62.	érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése	1 db		0	0	0
63.	műszaki átadási dokumentáció készítése	1 db	0	0	0	0
					0	0
					0	0
	Munkanem összesen nettó (HUF)				0	0