

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Nettó anyag egységár	Nettó díj egységár	Nettó anyag összesen	Nettó díj összesen
1.	betonvágás 15 cm vastagságig	4,4	fm	0	0	0	0
2.	térbetonburkolat bontása 15 cm vastagságig	18	m2	0	0	0	0
3.	alépítmény, fagyvédő réteg bontása átlag 10 cm vastagságban	18	m2	0	0	0	0
4.	meglévő 10x20-as csatlakozó térkőburkolat visszabontása 50 cm szélességben, majd újra rakása hozzáigazítva az új térkőburkolat szintjéhez	2	m2	0	0	0	0
5.	bontott anyagok konténerbe rakása	5	m3	0	0	0	0
6.	bontott anyagok rakodása és elszállítása minősített lerakóhelyre	5	m3	0	0	0	0
7.	geodéziai kitűzés, szintezés	1	kv.	0	0	0	0
8.	tükörkészítés, tömörítés	18	m2	0	0	0	0
9.	zúzottkő alapréteg készítése (0/32 mm, 15 cm)	18	m2	0	0	0	0
10.	ágyazóréteg készítése (0/4 mm, 4 cm)	18	m2	0	0	0	0
11.	süllyesztett útszegély beépítése betonágyazatba rakva	2,2	fm	0	0	0	0
12.	térkő burkolat fektetése 10×20×6 cm méretű, szürke színű beton térkő	18	m2	0	0	0	0
13.	munkahelyi közlekedőutak megvédése takarással	1	kv.	0	0	0	0
14.	munka közbeni rendszeres napi takarítás és végső takarítás	1	kv.	0	0	0	0
						0	0
	Munkanem összesen nettó (HUF)					0	0