

Vakolás és rabilcolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Nettó anyag egységár	Nettó díj egységár	Nettó anyag összesen	Nettó díj összesen
1.	nyílás bontás CLASP vázszerkezetű épületben, 80x200 cm ajtó részére	1	db	0	0	0	0
2.	linóleum burkolat bontása	2	m2	0	0	0	0
3.	bontott anyagok, munkahelyi mozgatása, deponálása	1	m3	0	0	0	0
4.	bontott anyagok rakodása és elszállítása minősített lerakóhelyre	1	m3	0	0	0	0
5.	80x200 tömör ajtó fehér színben (kilincs, cím, biztonsági zár) beépítése CLASP rendszerű falszerkezetbe, minden szükséges rögzítési és takaróelemekkel együtt kompletten	1	db	0	0	0	0
6.	linóleum pótlás folyosón ragasztva, hegesztve, szükséges lábazatolással	2	m2	0	0	0	0
7.	lábazat pótlás padlóburkolatból 10 cm magasságban	1	fm	0	0	0	0
8.	elektromos szerelvénykeretek bontása, majd visszatétele festés miatt	1	kv.	0	0	0	0
9.	megvédendő felületek, ablakok, berendezések fóliatakarása	1	kv.	0	0	0	0
10.	munka közbeni rendszeres napi takarítás és végső piperetakarítás	1	kv.	0	0	0	0
11.	helyiségen belüli bútormozgatások	1	kv.	0	0	0	0
12.	fugahiány pótlás padlóburkolólapon	1	m2	0	0	0	0
13.	oldalfal festő szakipari munkák elvégzése min. 2 rtg vastagságban fehér színben diszperziós festékkel, minden szükséges munkafolyamatával együtt	219	m2	0	0	0	0
14.	mennyezeti kazettás (60x60 cm) állmennyezeti lapok leszedése, diszperzit festése fehér színben, majd visszarakása	52,76	m2	0	0	0	0
15.	ajtók és fa tokszerkezetek mázolása szükséges alapműveletekkel együtt fehér színben	26,46	m2	0	0	0	0
16.	acél csővezetékek mázolása NA 30 csőátmérőig	18	fm	0	0	0	0
17.	ajtó állítás/passzítás, kilincs/cím/csere szálciszolt eloxált alumínium szürke színben	7	db	0	0	0	0
18.	beépített ajtó környezetében festési munkák elvégzése a folyosóval megegyező színben	10	m2	0	0	0	0
						0	0
						0	0
						0	0
	Munkanem összesen nettó (HUF)					0	0