

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Nettó anyag egységár	Nettó díj egységár	Nettó anyag összesen	Nettó díj összesen
<b>Bontások</b>							
1.	csempeburkolat bontása oldalfalról	75	m2	0	0	0	0
2.	oldal vakolt felületeinek pikkelyezése, szűség szerinti vakolatleverése□	75	m2	0	0	0	0
3.	lábazatburkolat bontás	29	fm	0	0	0	0
4.	hideg padlóburkolat bontása	58	m2	0	0	0	0
5.	bontott padlóburkolat alatti betonfelület felület tisztítása véséssel, csiszolással□	58	m2	0	0	0	0
6.	pengefal visszabontása	1,5	m2	0	0	0	0
7.	lambéria bontása	2	m2	0	0	0	0
8.	radiátor burkolat bontása□	7	db	0	0	0	0
9.	wc elválasztó paravánfal bontása	9	db	0	0	0	0
10.	wc bontása tartállyal, tartozékaival együtt	9	db	0	0	0	0
11.	mennyezeti és oldalfali lámpatest bontás	4	db	0	0	0	0
12.	mosdó bontás tartozékaival (mosdókagyló, csaptelep, szifon, sarokszelep)	9	db	0	0	0	0
13.	piperetárgyak kisebb berendezések bontása (szappanadagoló, papírtartó, kapaszkodó, tükör, falipolc, törülközőtartó, előtéri öltözőszekrény)□	1	kvt.	0	0	0	0
14.	kiemelt zuhanytálca bontása	1	db	0	0	0	0
15.	mennyezetről térbe belógatott lámpatest bontás	8	db	0	0	0	0
16.	teljes gépészeti vezetékhálózat bontása (tájékoztató mennyiség: vízvezeték 54 fm, lefolyóvezeték 42 fm)□	1	kvt.	0	0	0	0
17.	teljes elektromos vezeték bontása, szerelvényekkel	1	kvt.	0	0	0	0
18.	bontott anyagok, sirt törmelék zsákolása□	100	db	0	0	0	0
19.	bontott anyagok munkahelyi mozgatása és felrakása szállítóeszközre kézi erővel□	16	m3	0	0	0	0
20.	bontott anyagok elszállítása lerakása, lerakóhelyi díjjal	16	m3	0	0	0	0
21.	megvédendő felületek, berendezések fóliatakarása□	1	kvt.	0	0	0	0
22.	munkahelyi közlekedőutak megvédése takarással	1	kvt.	0	0	0	0
23.	munka közbeni rendszeres napi takarítás és végső piperetakarítás□	1	kvt.	0	0	0	0
<b>Építési munkák</b>							
24.	oldalfalvakolat készítése 1,5 cm vastagságig□	47,5	m2	0	0	0	0
25.	szükséges horonyvakolások (előírányzat)	60	fm	0	0	0	0
26.	aljzatbeton felületelőkészítés (aljzatkiegyenlítés szükség szerinti vastagságban) burkolás alá, síkpontosság képzés□	58	m2	0	0	0	0
27.	oldalfalburkolás készítése megrendelő által kiválasztott lapból 60x30-as méretig	66	m2	0	0	0	0
28.	eloxált fém élvédő beépítése	30	fm	0	0	0	0
29.	padlóburkolás készítése megrendelő által kiválasztott lapból 60x60-as lapméretig feladatleírás szerint□	58	m2	0	0	0	0
30.	lábazat burkolat készítése 10 cm magasságban	29	fm	0	0	0	0
31.	negatív sarkok, szaniterek szilikon réstömítés	108	fm	0	0	0	0

Vakolás és rabilolás

32.	küszöbök rögzítése, majd rozsdamentes lemezzel való borítása	4 db	0	0	0	0
33.	pozitív falsarok mechanikai védelme lemezburkolattal 1,5 m magasságban	2 db	0	0	0	0
34.	oldalfal és mennyezet festő szakipari munkák előkészítése (kaparás, glettelés repedésmentesítés szükség szerint, élvédő beépítés)□	235 m2	0	0	0	0
35.	oldalfal és mennyezet festése két rétegben fehér diszperziós festékkel	235 m2	0	0	0	0
36.	ablak, ajtó mázolás szükséges alapműveletekkel együtt	37,5 m2	0	0	0	0
37.	acél csővezetékek mázolása 50 NÁ-ig összes alapműveletekkel együtt	66 fm	0	0	0	0
38.	Meglévő nyílászáró szerkezet kisebb javítása, faanyag- és/vagy vasalatópótlással, ajtó állítás/passzítás, kilincs/cím/zár csere	7 db	0	0	0	0
<b>Gépészeti munkák</b>						
39.	gépészeti víz nyomóvezeték ötrétegű csőből, kiépítve fölzárótól (9 db wc, 9 db mosdó, 3 db kiöntő telepítéséhez)□	1 kv.	0	0	0	0
40.	gépészeti PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba szerelve(9 db wc, 9 db mosdó, 3 db kiöntő, 3 db padlóösszefolyó telepítéséhez a helyiség csatornarendszer befogadó gerincvezetékéig)	1 kv.	0	0	0	0
41.	bölcsődei használatra falikút/kiöntő telepítése összes tartozékával (csapteleppel, szifonnal, fali rögzítéssel) rozsdamentes anyagból	3 db	0	0	0	0
42.	bölcsődei használatra kisméretű <b>alsó kifolyású</b> gyermek, alacsonyra szerelhető öblítőtartállyal, műanyag tartós, könnyen tisztítható lecsapódás mentes wc ülőkével, összes tartozékával fehér színben	3 db	0	0	0	0
43.	bölcsődei használatra kisméretű <b>hátsó kifolyású</b> gyermek, alacsonyra szerelhető öblítőtartállyal, műanyag tartós, könnyen tisztítható lecsapódás mentes wc ülőkével, összes tartozékával fehér színben	6 db	0	0	0	0
44.	bölcsődei használatra kisméretű alacsonyra szerelhető, lekerekített formavilágú mosdóagyló, karos keverő csapteleppel, szifonnal□	9 db	0	0	0	0
45.	öntöttvas radiátor bontása	6 db	0	0	0	0
46.	új lemezzradiátor telepítése, kötésátalakítással, összes tartozékával együtt DK 600/800 méretben	6 db	0	0	0	0
47.	meglévő lemezzradiátor le, majd visszaszerelése	2 db	0	0	0	0
48.	egyedi bontható radiátorburkolat gyártása és elhelyezése	8 db	0	0	0	0
49.	falon lévő bijler kötéseinek átalakítása, falbesúlyesztése	1 kv.	0	0	0	0
50.	öntöttvas lefolyóvezeték felülvizsgálata, majd elfalazása/rabilolása	2,8 fm	0	0	0	0

Vakolás és rabilolás

51.	falra szerelt habszappan adagoló, zárható, műanyag, fehér, induló töltőanyaggal	8 db	0	0	0	0
52.	falra szerelt papírtörölő adagoló, zárható, műanyag, fehér, induló töltőanyaggal <input type="checkbox"/>	3 db	0	0	0	0
53.	falra szerelt szemetes, szinterezett acél, 25 l, fehér színben <input type="checkbox"/>	3 db	0	0	0	0
54.	falra szerelt wc papírtartó <input type="checkbox"/>	9 db	0	0	0	0
55.	falra szerelt/ragasztott egyedi kisméretű tükör (30x60 méretig), opció: falra szerelt/ragasztott egyedi egybefüggő tükörsáv mosdók fölött 2,1 fm hosszban/vizesblokkban)	9 db	0	0	0	0
56.	falra szerelt fogmosópohár tartó és törülközőtartó (2,1 fm/vizesblokk)	1 kvt.	0	0	0	0
57.	wc elválasztó paravánfalak műszaki leírás szerint	9 db	0	0	0	0
58.	falra szerelt korábban elbontott vagy intézményáltal biztosított egyéb berendezési tárgyak <input type="checkbox"/>	1 kvt.	0	0	0	0
59.	padkaképzés, elfalazás hátsó kifolyású wc lefolyó gyűjtő vezeték	5 fm	0	0	0	0
<b>Elektromos munkák</b>						
60.	új elektromos hálózat vezetékkiépítése, horonyvéséssel, védőcsövezéssel, huzalozással	1 kvt.	0	0	0	0
61.	kábelcsatorna helyett, falba süllyesztés	8 fm	0	0	0	0
62.	mennyezetről térbe belógatott led lámpatest felszerelése (30x150 méretben melegfehér 3000 K)	8 db	0	0	0	0
63.	mennyezetre szerelt led lámpatest felszerelése (60x60 méretben melegfehér 3000 K) <input type="checkbox"/>	4 db	0	0	0	0
64.	érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése	1 db		0	0	0
65.	műszaki átadási dokumentáció készítése	1 db	0	0	0	0
					0	0
					0	0
	Munkanem összesen nettó (HUF)				0	0