

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Nettó anyag egységár	Nettó díj egységár	Nettó anyag összesen	Nettó díj összesen
1.	PVC burkolat gépi bontása tekerceses anyagból ragasztva labazattal	325	m2	0	0	0	0
2.	bontott pvc deponálás, kihordása gyűjtőhelyre	325	m2	0	0	0	0
3.	egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának a maradék ragasztószer, sérült, elporladt repedezett aljzatkiegyenlítő eltávolítása, gépi csiszolása felkaparása porelszívással, gyémántfejes marógéppel	325	m2	0	0	0	0
4.	opciós tétel Aljzatbeton nedvességzárása nedvességzáró réteg felhordása, két rétegben kvarchomokszórással	325	m2	0	0	0	0
5.	meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek, betonpadló felület előkészítése, foltszerű, lyukak és felületi hibák kitöltése, felület 30 % ával számolva	97	m2	0	0	0	0
6.	aljzat kiegyenlítése, alapozással aljzatkiegyenlítő anyaggal 5 mm vastagságban	325	m2	0	0	0	0
7.	kiegyenlített aljzat, gépi csiszolása portalanítása porszívózással	325	m2	0	0	0	0
8.	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, heterogén PVC-lemezből, lábazat felhalytásaal 10 cm magasan fehér műanyagprofilba bujtatva, Összevágott illesztések kihegesztésével	325	m2	0	0	0	0
9.	kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál szintbeli hidegburkolat váltások esetén, eloxált alumíniumból	2	fm	0	0	0	0
10.	pvc burkolat javítása pvc bontás aljzat finom simítás pvc ragasztás pvc hegesztés	8	m2	0	0	0	0
11.	radiátor takarók bontása visszaszerelése (4,73x0,8x0,4) méretben	10	db	0	0	0	0
12.	meglévő, megmaradó felületek, nyílászárók, egyéb berendezési tárgyak, közlekedőutak megvédése	1	kvt.	0	0	0	0
13.	lambéria ontás oldalfalról	53,17	m2	0	0	0	0
14.	lambéria alatti falfelület festése, összes alapl művelettel együtt	53,17	m2	0	0	0	0
15.	bontott anyag munkahelyi rakodása és elszállítása lerakóhelyre	1	kvt.	0	0	0	0
16.	napi rendszeres és végső piperetakarítás	1	kvt.	0	0	0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
	Munkanem összesen nettó (HUF)					0	0