

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Nettó anyag egységár	Nettó díj egységár	Nettó anyag összesen	Nettó díj összesen
1.	Alagsori tornaterem ipari páramentesítő berendezés telepítése oldalfalra mennyezet alá, beépített víztartállyal, automata üritéssel falon kívüli csatornahálózatba kötve. Helyiség légköbmétere 300 m3	1	kv.	0	0	0	0
2.	Játszóudvari kerti csap felújítása és párapu telepítése. Kerti csap bontásával víz nyomó gerinc vezeték feltárásával, elzáró fagytanító beépítésével, párapu tápláló vízvezeték leágazás készítésével. Párapu ellátó vízvezeték telepítése 18 fm hosszban földmunkával, tereprendezéssel együtt. Párapu telepítése. Meglévő udvari kút visszaépítése.	1	kv.	0	0	0	0
	Munkanem összesen nettó (HUF)					0	0