

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Nettó anyag egységár	Nettó díj egységár	Nettó anyag összesen	Nettó díj összesen
1.	hideg padlóburkolat bontása	68,5	m2	0	0	0	0
2.	bontott padlóburkolat alatti betonfelület felület tisztítása véséssel, csiszolással□	68,5	m2	0	0	0	0
3.	csempe bontás oldalfalról	4	m2	0	0	0	0
4.	vakolatleverés oldalfalról (megszűnő csempe felület)	2,3	m2	0	0	0	0
5.	bontott anyagok zsákolása, munkahelyi mozgatása, deponálása	8	m3	0	0	0	0
6.	bontott anyagok rakodása és elszállítása minősített lerakóhelyre	8	m3	0	0	0	0
7.	mosdó bontás tartozékaival (mosdókagyló, csaptelep, szifon, sarokszelep)	1	db	0	0	0	0
8.	píperetárgyak bontása (szappanadagoló, papírtartó)□	2	db	0	0	0	0
9.	mennyezeti lámpatestek bontása	14	db	0	0	0	0
10.	lábazat bontás 10 cm szélességben	32	fm	0	0	0	0
11.	gépészeti vezetékhalózat bontása (tájékoztató mennyiség: vízvezeték 6 fm, lefolyóvezeték 3 fm)□	1	kvt.	0	0	0	0
12.	elektromos kábelcsatornák és vezetékek bontása	15	fm	0	0	0	0
13.	elektromos szerelvények bontása	5	db	0	0	0	0
14.	megvédendő felületek, ablakok, berendezések fóliatakarása	1	kvt.	0	0	0	0
15.	munkahelyi közlekedőutak megvédése takarással	1	kvt.	0	0	0	0
16.	munka közbeni rendszeres napi takarítás és végső píperetakarítás□	1	kvt.	0	0	0	0
17.	oldalfalvakolat készítése 1,5 cm vastagságig□	2,3	m2	0	0	0	0
18.	horonyvakolás	15	fm	0	0	0	0
19.	aljazatbeton felületelőkészítés (aljazatkiegyenlítés szükség szerinti vastagságban) burkolás alá□	68,5	m2	0	0	0	0
20.	víz nyomóvezeték kiépítése 1 db mosdó részére, sarokszeleppel együtt, (becsült mennyiség 3 fm)	1	kvt.	0	0	0	0
21.	gépészeti lefolyóvezeték kiépítése, (becsült mennyiség 2 fm)	1	kvt.	0	0	0	0
22.	lekerekített 60 cm-es mosdókagyló, karos keverő csapteleppel, sarokszeleppel, szifonnal	1	db	0	0	0	0
23.	falra szerelt habszappan adagoló	1	db	0	0	0	0
24.	falra szerelt papírtörölő adagoló	1	db	0	0	0	0
25.	falra szerelt tükör (60x40 méretig)	1	db	0	0	0	0
26.	műanyag billenőfedelű szemetes 80L	2	db	0	0	0	0
27.	olajlábazat felületének átvizsgálása, javítása a teljes felület 15%-ban. A teljes felület 49,89m2	7,5	m2	0	0	0	0
28.	hideg padlóburkolás készítése megrendelő által kiválasztott lapból 60x60-as lapméretig	68,5	m2	0	0	0	0
29.	oldalfalburkolás készítése mosdó körül megrendelő által kiválasztott lapból 60x30-as méretig, fém élvédővel ellátva	2	m2	0	0	0	0
30.	lábazatburkolat készítése 10 cm magasságban	32	fm	0	0	0	0
31.	elektromos hálózat vezetékkiépítése, horonyvéséssel, védőcsövezéssel, huzalozással oldalfalon kábelcsatornák megszüntetése miatt	15	fm	0	0	0	0

Árazatlan költségvetés Virányos Ált.Isk. étkező padlóburkolat felújítás

Vakolás és rabilolás

32.	elektromos szerelvények telepítése (kapcsoló, dugalj)	5 db	0	0	0	0
33.	falon kívüli kötődoboz felszerelése mennyezetre	2 db	0	0	0	0
34.	új hangszóró telepítés	1 db		0	0	0
35.	új led falon kívüli lámpatest felszerelése mennyezetre (30x120-as méretben meleg fény)	14 db		0	0	0
36.	érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése	1 db		0	0	0
37.	oldalfal és mennyezet festő szakipari munkák előkészítése, majd festése min. 2 rtg vastagságban fehér színben diszperziós festékkel (kaparás, glettelés repedésmentesítés szükség szerint, élvédő beépítés)□	102,37 m2	0	0	0	0
38.	olajlábazat festése alapműveleteivel együtt bézs színben	49,89 m2	0	0	0	0
39.	festett színhatárárképzés 2 cm szélességben	25 fm	0	0	0	0
40.	ajtók és fa tokszerkezetek mázolósa szükséges alapműveletekkel együtt	16 m2	0	0	0	0
41.	acél csővezetékek mázolósa 1col csőátmérőig	53,8 fm	0	0	0	0
42.	öntöttvas radiátor mázolás (650/1000)	6 db	0	0	0	0
43.	ajtó állítás/passzítás, faanyagpótlásos javítás, kilincs/cím/zár csere	3 db	0	0	0	0
44.	küszöb csere, rozsdamentes fémlemezburkolattal 0,9 fm	3 db	0	0	0	0
45.	oldalfal védelmére székháttámla magasságban elhelyezett 20 cm széles, 3 cm vastag mechanikai védelem fém borítással	15 fm	0	0	0	0
46.	bejárati ajtónyílás pozitív élvédelme rozsdamentes fémlemezburkolattal (1,50 magasságban 5-5 cm szélességben)	4 db	0	0	0	0
47.	negatív sarkok színazonos szilikontömítés készítése	32 fm	0	0	0	0
					0	0
	Munkanem összesen nettó (HUF)				0	0