

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Nettó anyag egységár	Nettó díj egységár	Nettó anyag összesen	Nettó díj összesen
1.	hideg padlóburkolat bontása 30x30-as lapokból	147	m2	0	0	0	0
2.	lábazat bontás 10 cm szélességben	157	fm	0	0	0	0
3.	bontott padlóburkolat alatti betonfelület felület tisztítása véséssel, csiszolással	147	m2	0	0	0	0
4.	radiátor burkolat bontása tartószerkezettel (70 cm magas és 42 cm széles)	58	fm	0	0	0	0
5.	bontott anyagok munkahelyi mozgatása, deponálása első emeletről	5	m3	0	0	0	0
6.	bontott anyagok rakodása és elszállítása minősített lerakóhelyre	5	m3	0	0	0	0
7.	bútormozgatások	1	kvt.	0	0	0	0
8.	munkahelyi közlekedőutak megvédése takarással	1	kvt.	0	0	0	0
9.	munka közbeni rendszeres napi takarítás és végső piperetakarítás	1	kvt.	0	0	0	0
10.	aljzatbeton felületelőkészítés (aljzatkiegyenlítés szükség szerinti vastagságban)	147	m2	0	0	0	0
11.	dilatációs profilok alkalmazása	8,6	fm	0	0	0	0
12.	lábazat burkolás készítése nehezített körülmények mellett	157	fm	0	0	0	0
13.	eloxált fém élvédő beépítése lábazati padkaképzésre	68	fm	0	0	0	0
14.	hideg padlóburkolás készítése 30x60-as lapméretben	147	m2	0	0	0	0
15.	ajtókhoz burkolatváltók, beépítése	24	fm	0	0	0	0
16.	oldalfal és mennyezet festése két rétegben, fehér diszperziós festékekkel szükséges alpműveletekkel együtt nehezített körülmények mellett	561	m2	0	0	0	0
17.	folyosói pillérek színre festése	36	m2	0	0	0	0
18.	ablak, ajtó, öltözőszekrények, radiátorok, üvegfalak és egyéb megmaradó berendezések megvédése fóliatakarással	250	m2	0	0	0	0
19.	negatív sarkok színazonos szilikontömítés	157	fm	0	0	0	0
	Munkanem összesen nettó (HUF)					0	0