NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT

a képviselő-testület 2026. március 31-én megtartott
rendes, nyílt képviselő-testületi készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: „A Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című projekt megvalósításával kapcsolatos döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2026. (III.31.) számú határozata

A Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozza:
A Képviselő-testület a projekt megvalósítását támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításának megindítására, valamint a szükséges beszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására a vonatkozó jogszabályok szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Petrovics László polgármester

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Molnár-Fábián Ágnes s.k.
aljegyző

A kivonat hiteléül:

NAGYMAROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2

dr. Molnár-Fábián Ágnes
aljegyző

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT

a képviselő-testület 2026. május 12-én megtartott
rendkívüli, nyílt képviselő-testületi készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: „A Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című projekt kivitelezési beszerzési eljárásához meghívandó ajánlattevők köréről döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Z 92/2026. (V.12.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című, V/220-2/2026/CSTF támogatói okiratszámú projekt kivitelezésére irányuló beszerzési eljárást megindítja.

A Képviselő-testület a versenyeztetési eljárás keretében ajánlattételre az előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt gazdasági szereplőket kéri fel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás kiküldésére, valamint a beszerzési eljárás lefolytatására a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Petrovics László s.k.
polgármester

Előryné dr. Mezei Orsolya s.k.
jegyző

NAGYMAROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2

A kivonat hiteléül:

dr. Molnár-Fábián Ágnes
aljegyző

1. sz. melléklet

Javasolt ajánlattevők köre:

1. Zoller-86 Kft.
Cím: 2626 Nagymaros, Király utca 13.
Cégjegzékszám : 13 09 135110
Adószám: 10978081-2-13
Képviselő: @gmail.com

2. Borsa-Build Kft.
Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 63.
Cégjegyzékszám: 13 09 153671
Adószám: 23794816-2-13
Képviselő: gmail.com

3. Hód Kft.
Cím: 2626 Nagymaros, Tégla utca 6.
Cégjegyzékszám: 13 09 064722
Adószám: 10672778-2-13
Képviselő: ldcsoport.hu

4. Maros Ács Kft.
Cím: 2626 Nagymaros, Komáromi utca 3/b
Cégjegyzékszám: 13 09 108420
Adószám: 13742818-2-13
Képviselő: nail.com

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR 5.
Kapcsolattartó:
Telefonszám:
E-mail cím: agymaros.hu

Iktatószám: H/160- /2026
20

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Tárgy: Ajánlati felhívás a „Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című projekt keretében építési kivitelezési feladatok ellátására

Tisztelt Ajánlattevő!

Kérjük, szíveskedjen árajánlatot adni Nagymaros Város Önkormányzata (2626 Nagymaros, Fő tér 5.; adószám: 15731113-2-13, továbbiakban: Ajánlatkérő) számára a tárgyi munkákra.

1. **A beszerzés tárgya:** „Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című projekt építési kivitelezési feladatainak ellátására.

2. **Eljárás típusa:** egyszerű versenyeztetési eljárás

3. **Az ajánlatok bírálati szempontja:** A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

4. **Elvégzendő feladatok:**

- A megépítendő terasz helyén jelenleg lévő babakocsitároló bontása, hulladékelszállítás.
- A mellékelt Terv szerinti építési kivitelezési munkák elvégzése.
- A kivitelezést követő terület-helyreállítás.

5. **Szerződés meghatározása:** vállalkozási szerződés

6. **Teljesítés határideje:** Az építés az óvodai nyári szünethez igazodva a projektnek 2026.06.22. – 2026.08.28, között kell megvalósulnia. A befejezési határidő 2026.08.28.

7. **Ajánlattételi határidő:** 2026.06.07. (vasárnap)

8. A beérkezett ajánlatok kiértékelésének tervezett időpontja: 2026.06.08. A nyertes ajánlattevőről a Képviselő-testület határozattal dönt. Eredményhirdetés a Képviselő-testület döntését követően 1 napon belül.

9. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül.

10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, határideje: A Tejesítésigazolás kiállítását követően 1 összegben. Anyagköltségre igény szerint előleg kérhető.

11. Ajánlati ár érvényessége (kötelem): Ajánlatadás dátumától számított 30 nap.

12. Ajánlat benyújtásának módja: Az Ajánlatkérő nevére szóló, **tételes költségvetés a csatolt melléklet szerint, kiegészítve a bontási feladatok költségeivel (ez utóbbi egyösszegű ajánlatként elfogadható)**, elektronikus úton a polgarmester@nagymaros.hu e-mail címre van lehetőség.

13. Alkalmassági feltételek:

Építési kivitelezési tevékenységre való jogosultság.

14. Egyéb:

- Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően indokolás nélkül jogosult a beszerzéstől elállni;
- Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejáratát követően indoklás nélkül jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítani és a szerződéskötéstől elállni;
- Az Ajánlatkérő szükség szerint egyszeri alkalommal valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét;
- Az ajánlattétel nyelve magyar;
- Jelen ajánlatkérésre csak az ajánlattételre felkértek tehetnek ajánlatot;
- Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget részajánlattételre;
- Ajánlatadó köteles tételes ajánlatot adni, amely tartalmazza az adott kivitelezés elvégzésével összefüggő valamennyi költséget;
- Ajánlatkérő az eljárás lebonyolítása és alkalmazása során figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi környeztet, valamint a projekthez kapcsolódóan az elszámolási útmutatóban foglalt kötelezettségeket;

Az ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá.

Nagymaros, 2026. június 1.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2626 NAGYMAROS, PARK SÉTÁNY 5.

Petrovics László

polgármester

11/160-21/2026

BÖLCSŐDEI FEDETT TERASZ
NAGYMAROS, MAGYAR U. 15.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2626 NAGYMAROS, FŐTÉR 5.

AXIS
ÉPÍTÉSZIRODA KFT
1024 BUDAPEST, MARGIT KRT. 5/A
+36-1-789 6515 www.axisep.hu

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		9 081 649	9 439 762
2.1 ÁFA vetítési alap		18 521 411	
2.2 ÁFA	27,00%	5 000 781	
3 A munka ára (HUF)		**23 522 192**	

A kiviteli terv minden elemének költségelése szükséges, a kifrásban foglaltaktól függetlenül.
Véglegesítés előtt a képletek ellenőrzése szükséges.

Borsza-build Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 63.
Adószám: 25794818-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-153671
OTP: 11742094-20182807

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	14 816	157 600
21	Irtás, föld- és sziklamunka	404 640	794 293
23	Síkalapozás	23 667	316 565
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	369 775	1 109 891
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	621 020
35	Ácsmunka	3 037 256	2 110 720
36	Vakolás és rabicolás	15 168	97 140
41	Tetőfedés	0	132 000
42	Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	1 127 900	476 640
43	Bádogozás	1 806 467	1 692 438
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	786 520	162 990
47	Felületképzés	330 945	863 950
48	Szigetelés	158 580	267 240
62	Kőburkolat készítése	1 005 915	637 275
	Összesen (HUF)	**9 081 649**	**9 439 762**

Ssz.	Tételszám	Tételszövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 15-004-51.1	Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal	8	m²	1 852	19 700	14 816	157 600	
		Munkanem összesen (HUF)					14 816	157 600	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 21-003-1.1.2.2	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, III. talajosztály	3	m		32 670	0	98 010	
2	M 21-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület	7	m³		7 590	0	53 130	
3	ÖN 21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	30	m²		686	0	20 580	
4	ÖN 21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	11	m³		8 503	0	93 528	
5	ÖN 21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe	5	db	79 520		397 600	0	
6	ÖN 21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	40	m³		13 200	0	528 000	
7	ÖN 21-011-7.2-0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	0,25	m³	28 160	4 180	7 040	1 045	Alapok alatt
		Munkanem összesen (HUF)					404 640	794 293	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	M.	Mc.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 23-000-2	Beton-, sáv-, gerenda- vagy köbetonalapok bontása	2,9 m³			100 870	0	292 523	
2	ÖN 23-003-3-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	0,65 m³		36 410	36 987	23 667	24 042	
		Munkanem összesen (HUF)					23 667	316 565	

Ssz.		Tételszám	Tétel szövege	M.	Mc.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	8 m²			13 420	0	107 360	Külső járda szegélyvágás után, csak az alapszélességig
2	ÖN	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	30 m²			13 420	0	402 600	Melléképület terében
3	ÖN	31-002-1.1.2-0310144	Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, betonacél szerelés előtt kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 180-260 mm között, Melegen hengerelt I idomacél, 200 mm, RST 37-2	0,15 t		642 310	484 968	96 347	72 745	4 db IPE200-1400 L7 szerint
4	K	31-002-1.1.3-9000001	Melegen hengerelt merev vasbetétek előkészítése darabolása, furatolása IPE200 4x1400 mm	1 klt		138 700	49 500	138 700	49 500	
5	K	31-002-1.1.3-9000002	Melegen hengerelt merev vasbetétek szerelése, acélgerendák összefeszítése előre fúrt helyen és kiékelése 3 x d=70 x 2,9-104 + d=20-410 M20 anya + M20 alátét	1 klt		47 500	194 000	47 500	194 000	L8+L9 szerint
6	ÖN	31-021-10.1.1.1-0231110	Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel, C20/25 - XC1 - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,5 finomsági modulussal	1,6 m³		36 650	84 260	58 640	134 816	
7	M	31-090-2.4-0130710	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 10 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva, C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal	8 m2		2 211	12 440	17 688	99 520	Meglévő járda pótlása
8	K	31-090-2.8-9000001	Betonozott váll kiképzése falazatban, acélgerendák alatt, 8 cm vastagságban C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 két részletben kivitelezve	0,5 m²		21 800	98 700	10 900	49 350	
			Munkanem összesen (HUF)					369 775	1 109 891	

Ssz.	Tételszám	Tételszövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 33-000-1.1.2.1.1	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	10,8	m³		40 370	0	435 996	Meglévő melléképület falazata
2	ÖN 33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	1,2	m³		114 400	0	137 280	Új ajtó helyén
3	ÖN 33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	0,16	m³		298 400	0	47 744	Áthidalók sávja
		Munkanem összesen (HUF)					0	621 020	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 35-000-1.1	Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig	40	m²		3 670	0	146 800	
2	ÖN 35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	40	m²		1 210	0	48 400	
3	ÖN 35-000-4	Tetődeszkázat bontása	4	m²		6 911	0	27 644	
4	K 35-003-4-9000001	Egyedi szarufák gyártása és elhelyezése egyedi mintázott szaruvég-kialakításokkal SZ01-SZ13 szerint 4,10 méter hosszban taréjszelemenhez rögzítve: 10x300 hatlapfejű állványcsavarral, talpszelemenhez rögzítve: 10x200 hatlapfejű állványcsavarral	13	db	67 100	23 200	872 300	301 600	
5	K 35-003-4-9000002	Egyedi gyalult oszlop 10/25 ~2,55 méter hosszban	5	db	28 400	24 600	142 000	123 000	
6	K 35-003-4-9000003	Egyedi gyalult talpgerenda 7,5/20 d=16-300 fűzőcsavarral rögzítve, kalapos anyáva, alátéttel lezárva	5,4	m	9 240	8 040	49 896	43 416	Alsó rácsok alatt
7	K 35-003-4-9000004	Egyedi gyalult közbensö gerenda 7,5/20 d=16-300 fűzőcsavarral rögzítve, kalapos anyáva, alátéttel lezárva	16	m	9 240	8 040	147 840	128 640	Az építmény teljes kerületén
8	K 35-003-4-9000005	Egyedi gyalult talpszelemen 7,5/20 d=16-300 fűzőcsavarral rögzítve, kalapos anyáva, alátéttel lezárva	10	m	9 240	8 040	92 400	80 400	oszlopok felett
9	K 35-003-4-9000006	Egyedi gyalult taréjszelemen 7,5/20 szaruközönként M16-os csavar + zárfejű anya rögzítéssel, fém dübel beragasztással a falba	10	m	9 240	8 040	92 400	80 400	
10	K 35-003-4-9000007	Egyedi gyalult pallómerevítés 7,5/20 átlós keresztmerevítéssel 2x2 db	12	m	9 040	7 100	108 480	85 200	Alsó rácsozatok mögött
11	K 35-003-4-9000008	Egyedi gyalult takarópalló 3/20	30	m	3 970	7 100	119 100	213 000	Rácsos betétek mellett
12	K 35-003-4-9000009	Egyedi gyalult léc-rácselem 4,5/4,5 oszlopközökben, különféle formában, azonos elrendezéssel	17	m2	9 800	8 400	166 600	142 800	Rácsos betétek
13	K 35-003-4-9000011	Egyedi gyalult keményfa szegély készítése és elhelyezése, lekerekített éllel, olaj pórustömítéssel, acél elemekkel pontalaphoz és homlokzathoz rögzítve	16	m	12 780	9 760	204 480	156 160	
14	K 35-003-5-9000001	Egyedi rozsdamentes oszloptalp elhelyezése Rothoblaas R40 S70 állítható oszloptartó	5	db	21 100	12 400	105 500	62 000	
15	K 35-003-5-9000002	Egyedi rozsdamentes gerendarögzítő elhelyezése Rothoblaas Ahumidi 160L	4	db	19 600	10 940	78 400	43 760	
16	K 35-004-1.9-0000002	Gyalult pallóborítás teles átlapolással 4,5/20	42	m2	15 630	5 700	656 460	239 400	
17	M 35-011-1.3.2-0211290	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal, KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen, színtelen	95	m2	2 120	1 980	201 400	188 100	
		Munkanem összesen (HUF)					**3 037 256**	**2 110 720**	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	M.	Mc.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 36-003-1.1.1.1.1-0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152221	6 m²		1 264	8 950	7 584	53 700	Új nyílásnál
2	ÖN 36-003-1.1.1.1.2-0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban, Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152221	6 m²		1 264	7 240	7 584	43 440	Új nyílásnál
		Munkanem összesen (HUF)					15 168	97 140	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	M. Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 41-000-4	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	40 m²		3 300	0	132 000	
		Munkanem összesen (HUF)				0	132 000	

Ssz.		Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	K	42-012-1.2.1-9000001	Lépcsőburkolat készítése kültérben, beton alapfelületen, 3-5 mm vtg. S1 ragasztóba rakva, szorított fugával, 3 cm vastagságban, lapjára fektetve, Forrás Tégla 205x205x30, gyártói felületkezeléssel, színazonos gyártói fugával	6	m²	22 400	17 440	134 400	104 640	
2	K	42-031-1.10.1.1.1	Előregyártott működő oszloptalp készítése, mattcsiszolt felülettel, d16 acél tüskékkel, 25x10x60 cm méretben	5	db	198 700	74 400	993 500	372 000	
			Munkanem összesen (HUF)					1 127 900	476 640	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	8	m		3 240	0	25 920	
2	ÖN 43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	3	m		2 640	0	7 920	
3	ÖN 43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	10,2	m		5 390	0	54 978	
4	K 43-001-3.1.1.2.1.6-0149117	Kettős állókorcos fedések, lemezszalagból fémlemez fedés készítése, 25°-os tető lejtésszögig, 500 m²-ig, 430-530 mm korctávolság között, műanyagbevonatú alumínium lemezből, PREFA PREFALZ kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből	42	m²	27 900	29 400	1 171 800	1 234 800	
5	ÖN 43-002-11.5-0149465	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA lefolyócső Ø80 körszelvényű, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színekben	3	m	7 062	13 420	21 186	40 260	
6	ÖN 43-002-12.1.6-0149351	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab, stb. alumínium lemezből, PREFA esővíz kivezető elem 100 standard színekben	1	db	20 218	8 580	20 218	8 580	
7	ÖN 43-002-12.1.6-0149591	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab, stb. alumínium lemezből, PREFA lefolyócső bilincs M10 menettel, szár nélkül ø80 mm, standard színben	3	db	2 085	8 580	6 255	25 740	
8	M 43-002-32.2.3-0149474	Fekvő ereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű, bevonatos ötvözött alumíniumlemezből, összefolyó, mozgóképes kapcsolatok beépítésével, 70-80 cm kiterített szélességben, Fekvőereszcsatorna, félkör PREFA bevonatos ötvözött alumíniumlemezből, 1,00 mm vtg., Ksz.: 80 cm, grafitszürke felületű	10	m	44 200	14 100	442 000	141 000	
9	ÖN 43-002-33.2-0149535	Fekvő ereszcsatorna kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA fekvő ereszcsatorna betorkolló elem standard színekben átm. 100 mm	1	db	39 870	12 780	39 870	12 780	
10	ÖN 43-002-33.2-0149536	Fekvő ereszcsatorna kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA fekvő ereszcsatorna végelem standard színekben	2	db	23 219	7 980	46 438	15 960	

11	ÖN 43-003-4.3.3.1-0149665	Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 33 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 33, standard színekben	10 m	5 870	12 450	58 700	124 500	
		Munkanem összesen (HUF)				1 806 467	1 692 438	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	1	m²		6 050	0	6 050	
2	ÖN 44-000-1.3	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m² között	6,4	m²		3 300	0	21 120	
3	K 44-001-2.2.1-0190001	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 100/220 méretben 4-14-4-14-4 mm-es hőszigetelő üveg külső oldalon betörés elleni biztonsági fóliával, felületkezelve RAL 6024, zárral vasalattal, küszöbbel, védőlemezzel A1 konszignáció szerint	1	db	688 720	67 420	688 720	67 420	
4	K 44-001-4-0180061	Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz, Küszöb tölgyfából 1000x460 mm, 24 mm vtg.,	1	db	97 800	68 400	97 800	68 400	
		Munkanem összesen (HUF)					786 520	162 990	

Sz.		Tételszám	Tétel szövege	M. Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	K	47-000-7.5	Helyiségek padlószerkezetének és beépített berendezéseinek takarása, vastag, létrázható PE fóliával	30 m²	590	2 470	17 700	74 100	
2	ÖN	47-013-3.1.1.1.1.1-0148201	Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, fehér színcsoport (0018, 0019), Cikkszám: 2553070L	20 m²	3 250	4 150	65 000	83 000	
3	ÖN	47-023-1.1.1.2-0180020	Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 30 perc tűzállósági határérték esetén, DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti tűzvédő festék	4 m²	8 980	12 600	35 920	50 400	IPE tartókon
4	K	47-031-3.3.9.2.1-0141864	Külső falfelületek fedőmázolása, természetes alapú Induline T-770 Plus, vízesbázisú bevonat felületi védelemmel kültéri faanyagokra, tagolatlan felületen, két rétegben, RAL 6024	95 m²	2 235	6 910	212 325	656 450	Minden faszerkezeten
			Munkanem összesen (HUF)				**330 945**	**863 950**	

Ssz.		Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN	48-002-1.4.1.1-0118014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 3,5 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással,az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, MASTERPLAST Ecobit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-10400000	2	m²	2 450	9 870	4 900	19 740	Lépcső mellett
2	M	48-005-1.41.2.2.1	Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, rétegek lefektetése, bitumenes csupaszlemez, egy rétegben, átlapolással, hidegragasztással rögzítve,	42	m²	2 870	4 890	120 540	205 380	
3	ÖN	48-007-21.1.1.5-0321369	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítőanyag, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vastagvakolat alatti fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő maggal (polisztirol, kőzetgyapot, cellulóz), HERATEKTA-C3 031 háromrétegű fagyapot építőlap, grafitos polisztirolhab hőszigetelő maggal, 2000x600x50 mm	1,2	m²	14 300	21 400	17 160	25 680	Áthidaló körül
4	ÖN	48-007-45.1.3-0110117	Beton és vasbeton alaptest hőszigetelése, lemezalap alatt, extrudált polisztirolhab lemezzel, RAVATHERM XPS 300SL (ROOFMATE SL-A) 100 extrudált polisztirolhab lemez, lépcsős élképzéssel, 100x600x1250 mm, λ|D=0,034 W/mK, RTH300SL100	2	m²	7 990	8 220	15 980	16 440	Lépcső mellett
			Munkanem összesen (HUF)					158 580	267 240	

Ssz.		Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	K	62-003-6-0110804	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 10 cm vastagságban, Zúzottkő bazalt, Z 0/22	3,15	m³	21 600	14 100	68 040	44 415	
2	K	62-003-6-0110806	Térburkolathoz fagyálló, fagyvédő réteg készítése, 15 cm vastagságban, Zúzottkő bazalt, Z 0/45	6,3	m³	22 400	14 200	141 120	89 460	
3	K	62-003-61.9-9000001	Térburkolat készítése színezett, 205x205x30 ForrásTégla prémium lap gyártói felületkezeléssel, szorított fuga kialakítással	30	m²	25 600	16 450	768 000	493 500	
4	ÖN	62-011-2.5.1.1.3-0446571	Természetes kőből készült út- és térburkolatok befejező fugázása (fugázás utáni felesleg letisztítása) kvarchomokkal, gyalogos és időnkénti személygépkocsi közlekedésnek kitett felületeken, 60 mm fugamélységgel, 17x17 cm-es burkolókövek esetén, METON KVARCHOMOK osztályozott 0,1-0,6 mm szemcsenagyságú szárított homok, Cikkszám: 5411	3 10	m²	9 585	3 300	28 755	9 900	
			Munkanem összesen (HUF)					1 005 915	637 275	

MAROS ÁCS
ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2626 Nagymaros, Komáromi u. 3/b ■ 30/258-7471, 30/243-2497 ■ marosacs@gmail.com ■ www.marosacs.hu

Árajánlat
Nagymaros Város Önkormányzata
részére
Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozására

Munkadíj

Gerendák kiválogatása, gyalulása, csiszolása, élek letörése, 40 m2 padló platolása		850.000 Ft
Minden faanyag 2x festése		280.000 Ft
Oszloptartó legyártatása műkőből	5db x 50.000 Ft	250.000 Ft
55x60cm-es gödör kiásása, bebetonozása	5 db x 40.000 Ft	200.000 Ft
Féltető megácsolása		1.400.000 Ft
Bádogos munka Csatorna, lefolyó, orombádogok, falszegő, cseppentő bádogok felrakása		540.000 Ft
Korcolt lemezfedés		930.000 Ft

Összesen **4.450.000 Ft**

Anyagköltség (mellékletben) **2.471.087 Ft**

Az ár az áfát nem tartalmazza!

Nagymaros 2026.06.02

Schült Ferenc

Maros Ács Kft.
2626 Nagymaros, Komáromi u. 3/b.
Adószám: 13742818-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-108420
Bankszámla szám: 66000114-11066396

Piramis Építőház Kft. • 2626 Nagymaros, Váci út 58.
Telefon: +36 27/354-699 | E-mail: nagymaros@piramisepitohaz.hu
Web: www.piramisepitohaz.hu
Adószám: 12659962-2-13 | EU adószám: HU12659962

Ajánlat

Ajánlatkérő:	Maros Ács Kft.	**Ajánlat szám:**	**VA26-07590**
Kód:	1681	**Hivatkozás:**	Bölcsöde
Cím:	2626 Nagymaros KOMÁROMI U.3/B.	**Adószám:**	12659962-2-13
Adószám:	13742818-2-13	**Érvényes:**	2026.06.09
Ügyintéző:		**Dátum:**	2026.06.02
Telefon/Fax:		**Fizetési mód:**	Átutalás
Szállítási mód:	Vevő	**Ügyintéző:**	
Projekt/Paritás:		**ÁFA érték:**	**528 819,00 Ft**
Átvevő:	Maros Ács Kft. 2626 Nagymaros KOMÁROMI U.3/B.	**Nettó érték:**	**2 471 087,38 Ft**
		Bruttó érték:	**2 999 905,97 Ft**

	Saját(idegen) cikkszám	Kisz.	Mennyiség	Bruttó ár	Bruttó érték
1.	FA10x25x5 10x25 gerenda 5 fm 0,125 m3/szál EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A	1.00	3,00 szál	24 810,00	74 430,00
2.	FA7.5x20x5 7,5x20 gerenda 5 fm 0,075 m3/szál EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A	1.00	6,00 szál	14 890,00	89 340,00
3.	FA7.5x20x6 7,5x20 gerenda 6 fm 0,09 m3/szál EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A	1.00	4,00 szál	17 870,00	71 480,00
4.	FA7.5x20x4 7,5x20 gerenda 4 fm 0,06 m3/szál EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A	1.00	14,00 szál	11 910,00	166 740,00
5.	FA15x20x6VÖRÖS 15x20 gerenda 6 fm vörösfenyő 0,18 m3/szál EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A	1.00	1,00 szál	53 074,00	53 074,00
6.	FA15x20x5VÖRÖS 15x20 gerenda 5 fm vörösfenyő 0,15 m3/szál EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A	1.00	2,00 szál	44 226,00	88 452,00
7.	FA5x20x5 5x20 padló 5 fm 0,05 m3/szál EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A Online: termék súly (kg): 35	1.00	54,00 szál	9 930,00	536 220,03
8.	FA5x20x6 5x20 padló 6 fm 0,06 m3/szál EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A Online: termék súly (kg): 42	1.00	3,00 szál	11 910,00	35 730,00

	Saját(idegen) cikkszám	Klsz.	Mennyiség	Bruttó ár	Bruttó érték
9.	FA5x5x5 5x5 stafni 5 fm 0,0125 m3/szál EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A	1.00	60,00 szál	2 560,00	153 600,00
10.	UH-562460 ÚjHáz Dachler Kronfol 140 2R Páraáteresztő tetőfólia két ragasztócsíkkal 1,6x50 m EAN kód2: 5903909636903 Gyártói cikkszám: 80XA68 Nagykiszerelés: tekercs Online: termék súly (kg): 11,2	1.60	80,00 m2	581,00	46 479,97
11.	BLACHO-RETROPLUS 7016 Blacho High-Tech panel klikk Mikro Wave teljes szélesség 555mm fedőszélesség 0,520mm EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A	1.00	55,00 m2	7 500,00	412 500,00
12.	BLACHO-BEAKSZEGÉLY Blacho beakasztó szegély klikk lemezhez 2m-es EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A	1.00	6,00 db	6 500,00	39 000,00
13.	BLACHO-SÍKTÁBLA7016 Blacho síktáblalemez Matt 7016 Antracit 1250x2000x0,5 mm 4,5 kg/db matt 7016 EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: N/A	1.00	10,00 lbl	10 000,00	100 000,00
14.	2 Milesi RAL 6024	1.00	2,00 db	160 000,00	320 000,00
15.	2 Fekvő ereszcsatorna	1.00	10,00 db	50 000,00	500 000,00
16.	HIK-753636 Hikoki D-fejű szeg szegbetövőhöz L=90mm x D=3,1mm, 34°, gyűrűs, 2500 db EAN kód2: 8717574059106 Gyártói cikkszám: 753636 Nagykiszerelés: N/A Online: termék súly (kg): 13,4	1.00	1,00 db	27 710,00	27 710,00
17.	REISSERR53198 Reisser TKS faszerkezet-építő csavar acél, shorg. 10x300 EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: N/A Nagykiszerelés: doboz	1.00	100,00 db	990,00	99 000,06
18.	REISSERB48399 Reisser TKS faszerkezet-építő csavar acél, shorg. 8.0x240 EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: B51231 Online: termék súly (kg): 0,025	1.00	100,00 db	270,00	26 999,95
19.	REISSERB51231 Reisser TKS faszerkezet-építő csavar acél, shorg. 8.0x120 EAN kód2: N/A Gyártói cikkszám: B51231 Online: termék súly (kg): 0,04	1.00	50,00 db	120,00	5 999,99
20.	REISSERR45645 Reisser DNS Plus 5,0*120 duplamenetes facsavar, részmenetes, TX-ltap, acél, Zn., EAN kód2: 4005674456456 Gyártói cikkszám: R45645 Online: termék súly (kg): 0,03	1.00	400,00 db	50,00	19 999,96
21.	UH-128444 Menetesszár horganyzott M16 EAN kód2: 5998796118397 Gyártói cikkszám: 55160 Online: termék súly (kg): 1,19	1.00	10,00 db	1 750,00	17 500,00
22.	UH-125181 Anya M16 horganyzott 8 min EAN kód2: 5996479116340 Gyártói cikkszám: 00934016000000801000 Nagykiszerelés: N/A Online: termék súly (kg): 0,03	1.00	50,00 db	78,00	3 899,98

	Saját(Idegen) cikkszám	Kisz.	Mennyiség	Bruttó ár	Bruttó érték
23.	UH-125111 Alátét fakötésű, M16 horganyzott EAN kód2: 5996479011973 Gyártói cikkszám: 20110555 Nagykiszerelés: N/A	1.00	50,00 db	111,00	5 550,03
24.	UH-827642 Fischer injektáló ragasztó FIS VL 300 T EAN kód2: 4048962282177 Gyártói cikkszám: 540983 Nagykiszerelés: N/A	1.00	4,00 db	4 200,00	16 800,00
25.	UH-554868 Baumit FixBeton 25 kg 1200 kg/raklap EAN kód2: 5997430521470 Gyártói cikkszám: 152147 Online: termék súly (kg): 25	1.00	30,00 zsák	2 980,00	89 400,01

Tisztelt leendő Vásárlónk!

Ajánlatunkban szereplő termék árak a teljes mennyiség megvásárlása, valamint előre történő fizetés esetén érvényesek. Az előre nem látható, a helyszínen esetlegesen felmerülő átrakási, daruzási és egyéb költségekről utólag állítunk ki számlát.
A rendeltetési helyre szállítást darus, pótkocsis gépjárművel, a megrendeléstől számított rövid határidővel végezzük.

Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a szállítási címnek 3,5 m széles, 4 m magas ürszelvénnyel megközelíthetőnek kell lennie. A Budapesten kívüli behajtási engedély megszerzéséről a vevőnek kell gondoskodnia. A cím pontatlan megjelöléséből, a behajtó út használhatatlanságából, az úthasználati díjból vagy a súlykorlátozásokból fakadó többletköltség a vevőt terheli. Amennyiben a megadott szállítási cím pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve lerakodásra alkalmatlan - és emiatt a teljesítés meghiúsul -, az ismételt kiszállítás költségét a vásárló viseli.
Az általunk kiszállított betétdíjas, összekészített raklapokat fél éven belül visszavásároljuk vagy jóváírjuk.

Az árat garantálni tudjuk a mindenkor hivatalos MNB középárfolyam 410 Ft/EUR értékhatárig, amennyiben az árfolyam az adott értékhatár fölé emelkedik az ajánlat újratárgyalás tárgyát képezi.

Folyamatosan raktározott termékek esetében a vevői megrendeléstől számított 1 hónapig díjmentes tárolást biztosítunk.
Az egyedileg a vevő részére berendelt termékeket az áru telephelyre történő beérkezésétől számított 2 hétig díjmentesen raktározzuk.

Figyelem! A fenti raktározási feltételek faanyagokra, polisztirol és szálas szigetelő anyagokra nem vonatkoznak; Ezeket a termékeket – a keresleti viszonyokhoz igazodva – jelenleg nem áll módunkban raktározni.

Ezt követően napi tárolási díjat számítunk fel, amely az áru értékének 0,1 %-a.
Értékcsökkent, II. minőségi osztályú termékeinkre reklamációt nem fogadunk el.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az áru átvételére csak a szállítólevél keltének (kiállításának) napján van lehetősége!

Az árváltozás jogát fenntartjuk, különös tekintettel az árajánlat érvényességi ideje alatt bekövetkező, a megszokott általános beszállítói árak alakulásától jelentősen eltérő piaci ármozgás (magasabb, mint 12%/év), továbbá vis maior (kényszerített körülmények) bekövetkezése esetén – ideértve, de nem korlátozva természeti katasztrófákra, háborús cselekményekre, vagy egyéb kormányzati, gazdasági intézkedésekre – az ajánlati ár külön értesítés nélkül felülvizsgálat tárgyát képezi.

Termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét, észrevételét, kérdését örömmel fogadjuk.

Tisztelettel:
Piramis Építőház csapata

.....
Készítette

41/160 25/2026

BÖLCSŐDEI FEDETT TERASZ
NAGYMAROS, MAGYAR U. 15.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2626 NAGYMAROS, FŐTÉR 5.

AXIS
ÉPÍTÉSZIRODA KFT
1024 BUDAPEST, MARGIT KRT. 5/A
+36-1-769-0515 www.axisepitesz.hu

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		7 403 869	4 781 334
2.1 ÁFA vetítési alap		12 185 203	
2.2 ÁFA	27,00%	3 290 005	
3 A munka ára (HUF)		15 475 208	

A kiviteli terv minden elemének költségelése szükséges, a kiírásban foglaltaktól függetlenül.
Véglegesítés előtt a képletek ellenőrzése szükséges.

HÓD KFT.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Adószám: 10672778-2-13
Bank: 11742094-20183028

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	24 176	84 448
21	Irtás, föld- és sziklamunka	480 835	426 176
23	Síkalapozás	40 156	190 408
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	368 455	362 491
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	280 334
35	Ácsmunka	3 624 358	1 617 691
36	Vakolás és rabicolás	12 480	121 596
41	Tetőfedés	0	66 120
42	Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	346 762	145 716
43	Bádogozás	608 312	721 807
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	286 525	40 817
47	Felületképzés	268 433	369 656
48	Szigetelés	104 164	71 354
62	Kőburkolat készítése	1 239 213	282 720
	Összesen (HUF)	**7 403 869**	**4 781 334**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 15-004-51.1	Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal	8	m²	3 022	10 556	24 176	84 448	
		Munkanem összesen (HUF)					24 176	84 448	

		Tételszám	Tétel szövege	M.	Mc.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN	21-003-1.1.2.2	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, III. talajosztály	3 m		0	14 074	0	42 222	
2	M	21-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület	7 m³		0	14 074	0	98 518	
3	ÖN	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	30 m²		0	1 333	0	39 990	
4	ÖN	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	11 m³		0	969	0	10 659	
5	ÖN	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe	5 db		95 079	0	475 395	0	
6	ÖN	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	40 m³		0	5 803	0	232 120	
	ÖN	21-011-7.2-0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	0,25 m³		21 760	10 667	5 440	2 667	Alapok alatt
			Munkanem összesen (HUF)					**480 835**	**426 176**	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 23-000-2	Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása	2,9	m³	0	55 134	0	159 889	
2	ÖN 23-003-3-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	0,65	m³	61 778	46 953	40 156	30 519	
		Munkanem összesen (HUF)					40 156	190 408	

Sz.

Sz	Törzsszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	8	m²	0	3 600	0	28 800	Külső járda szegélyvágás után, csak az alapszélességig
2	ÖN 31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	30	m²	0	3 600	0	108 000	Melléképület terében
3	ÖN 31-002-1.1.2-0310144	Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, betonacél szerelés előtt kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 180-260 mm között, Melegen hengerelt I idomacél, 200 mm, RST 37-2	0,15	t	593 637	186 667	89 046	28 000	4 db IPE200-1400 L7 szerint
4	K 31-002-1.1.3-9000001	Melegen hengerelt merev vasbetétek előkészítése darabolása, fúratolása IPE200 4x1400 mm	1	klt	104 615	64 000	104 615	64 000	
5	K 31-002-1.1.3-9000002	Melegen hengerelt merev vasbetétek szerelése, acélgerendák összefeszítése előre fúrt helyen és kiékelése 3 x d=70 x 2,9-104 + d=20-410 M20 anya + M20 alátét	1	klt	45 383	22 222	45 383	22 222	L8+L9 szerint
6	ÖN 31-021-10.1.1.1-0231110	Lépcső készítése betonból, X0b(H), X0v(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel, C20/25 - XC1 - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,5 finomsági modulussal	1,6	m³	54 926	42 356	87 882	67 770	
7	M 31-090-2.4-0130710	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 10 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva, C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal	8	m2	4 880	4 409	39 040	35 272	Meglévő járda pótlása
8	K 31-090-2.8-9000001	Betonozott váll kiképzése falazatban, acélgerendák alatt, 8 cm vastagságban C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 két részletben kivitelezve	0,5	m³	4 978	16 853	2 489	8 427	
		Munkanem összesen (HUF)					368 455	362 491	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	ML	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 33-000-1.1.2.1.1	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	10,8	m³	0	19 280	0	208 224	Meglévő melléképület falazata
2	ÖN 33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	1,2	m³	0	53 022	0	63 626	Új ajtó helyén
3	ÖN 33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	0,16	m³	0	53 022	0	8 484	Áthidalók sávja
		Munkanem összesen (HUF)					0	280 334	

		Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
9	ÖN	35-000-1.1	Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig	40	m²	0	1 600	0	64 000	
	ÖN	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres homyolt cserépfedés alatt	40	m²	0	853	0	34 120	
10										
11	ÖN	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	4	m²	0	1 111	0	4 444	
12	K	35-003-4-9000001	Egyedi szarufák gyártása és elhelyezése egyedi mintázott szarúvég-kialakításokkal SZ01-SZ13 szerint 4,10 méter hosszban tarejszelemenhez rögzítve: 10x300 hatlapfejű állványcsavarral, talpszelemenhez rögzítve: 10x200 hatlapfejű állványcsavarral	13	db	35 659	18 899	463 567	245 687	
13	K	35-003-4-9000002	Egyedi gyalult oszlop 10/25 ~2,55 méter hosszban	5	db	43 378	22 990	216 890	114 950	
14	K	35-003-4-9000003	Egyedi gyalult talpgerenda 7,5/20 d=16-300 fúzőcsavarral rögzítve, kalapos anyával, alátéttel lezárva	5,4	m	11 342	6 012	61 247	32 465	Alsó rácsok alatt
15	K	35-003-4-9000004	Egyedi gyalult közbensö gerenda 7,5/20 d=16-300 fúzőcsavarral rögzítve, kalapos anyával, alátéttel lezárva	16	m	11 342	6 012	181 472	96 192	Az épitmény teljes kerületén
16	K	35-003-4-9000005	Egyedi gyalult talpszelemen 7,5/20 d=16-300 fúzőcsavarral rögzítve, kalapos anyával, alátéttel lezárva	10	m	11 342	6 012	113 420	60 120	oszlopok felett
17	K	35-003-4-9000006	Egyedi gyalult tarejszelemen 7,5/20 szaruközönként M16-os csavar + zárfejü anya rögzítéssel, fém dübel bérgasztással a falba	10	m	11 342	6 012	113 420	60 120	
18	K	35-003-4-9000007	Egyedi gyalult pallómerevítés 7,5/20 átlós keresztmerevítéssel 2x2 db	12	m	11 342	6 012	136 104	72 144	Alsó rácsozatok mögött
11	K	35-003-4-9000008	Egyedi gyalult takarópalló 3/20	30	m	4 169	2 210	125 070	66 300	Rácsos betétek mellett
12	K	35-003-4-9000009	Egyedi gyalult léc-rácselem 4,5/4,5 oszlopközökben, különféle formában, azonos elrendezéssel	17	m2	16 747	8 876	284 699	150 892	Rácsos betétek
13	K	35-003-4-9000011	Egyedi gyalult keményfa szegély készítése és elhelyezése, lekerekített éllel, olaj pórustömítéssel, acél elemekkel pontalaphoz és homlokzathoz rögzítve	16	m	53 138	2 800	850 208	44 800	
14	K	35-003-5-9000001	Egyedi rozsdamentes oszloptalp elhelyezése Rothoblaas R40 S70 állítható oszloptartó	5	db	14 436	7 651	72 180	38 255	
15	K	35-003-5-9000002	Egyedi rozsdamentes gerendarögzítő elhelyezése Rothoblaas Alumidi 160L	4	db	9 413	4 989	37 652	19 956	
16	K	35-004-1.9-9000002	Gyalult pallóborítás feles átlapolással 4,5/20	42	m2	19 242	10 198	808 164	428 316	
17	K	35-011-1.3.2-3211290	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal, KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen, színtelen	95	m2	1 687	894	160 265	84 930	
			Munkanem összesen (HUF)					3 624 358	1 617 691	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 36-003-1.1.1.1.2-0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152221	6	m²	1 040	10 133	6 240	60 798	Új nyílásnál
2	ÖN 36-003-1.1.1.1.2-0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban, Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152221	6	m²	1 040	10 133	6 240	60 798	Új nyílásnál
		Munkanem összesen (HUF)					12 480	121 596	

Sor	Tételszám	Tétel szövege	M. Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	[illegible] 41-000-4	Cserépfedés bontása (bánnely rendszerű)	40 m²	0	1 653	0	66 120	
		Munkanem összesen (HUF)				0	66 120	

Tételszám

Megjegyzés

Sz.		Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	K	42-012-1.2.1-9000001	Lépcsőburkolat készítése kültérben, beton alapfelületen, 3-5 mm vtg. S1 ragasztóba rakva, szorított fugával, 3 cm vastagságban, lapjára fektetve, ForrásTégla 205x205x30, gyártói felületkezeléssel, színazonos gyártói fugával	6	m²	25 602	14 071	153 612	84 426	
2	K	42-031-1.10.1.1.1	Előregyártott működ oszloptalp készítése, mattcsiszolt felülettel, d16 acél tüskékkel, 25x10x60 cm méretben	5	db	38 630	12 258	193 150	61 290	
			Munkanem összesen (HUF)					346 762	145 716	

Tételszám

Sz.	Tétel azonosító	Tétel szövege	M.	Mc.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 42 000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	8 m		0	2 569	0	20 552	
2	ÖN 43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	3 m		0	2 569	0	7 707	
3	ÖN 43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	10,2 m		0	2 924	0	29 825	
4	K 43-001-5.1.1.7.1.6-0149117	Kettős állókorcos fedések, lemezszalagból fémlemez fedés készítése, 25°-os tető lejtésszögig, 500 m²-ig, 430-530 mm korctávolság között, műanyagbevonatú alumínium lemezből, PREFA PREFALZ kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből	42 m²		11 180	12 169	469 560	511 098	
5	ÖN 43-002-11.5-0149465	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA lefolyócső Ø80 körszelvényű, bevonatos alumínium 0,7/3000, standard színekben	3 m		7 202	4 356	21 606	13 068	
6	ÖN 43-002-12.1.6-0149535	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab, stb. alumínium lemezből, PREFA esővíz kivezető elem 100 standard színekben	1 db		4 267	1 333	4 267	1 333	
7	ÖN 43-002-12.1.6-0149591	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab, stb. alumínium lemezből, PREFA lefolyócső bilincs M10 menettel, szár nélkül ø80 mm, standard színben	3 db		1 067	1 333	3 201	3 999	
8	K 43-002-22.2.3-0149474	Fekvő ereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű, bevonatos ötvözött alumíniumlemezből, összefolyó, mozgóképes kapcsolatok beépítésével, 70-80 cm kiterített szélességben, Fekvőereszcsatorna, félkör PREFA bevonatos ötvözött alumíniumlemezből, 1,00 mm vtg., Ksz.: 80 cm, grafitszürke felületű	10 m		6 124	8 676	61 240	86 760	
9	ÖN 43-002-33.2-0149535	Fekvő ereszcsatorna kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA fekvő ereszcsatorna betorkolló elem standard színekben átm. 100 mm	1 db		5 058	2 489	5 058	2 489	
10	ÖN 43-002-33.2-0149536	Fekvő ereszcsatorna kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA fekvő ereszcsatorna végelem standard színekben	2 db		1 600	1 333	3 200	2 666	

11	ÖN 43-603-4.5.3.1-3149605	Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 33 cm kiterített szélességig, PREFA kétoldali poliészter bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 33, standard színekben	10 m	4 018	4 231	40 180	42 310
		Munkanem összesen (HUF)				608 312	721 807

Tételszám	Megjegyzés
ÖN [illegible]	
ÖN [illegible]	
ÖN [illegible]	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 44-660-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	1	m²	0	1 004	0	1 004	
2	ÖN 44-660-1.3	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m² között	6,4	m²	0	1 004	0	6 426	
3	K 44-001-2.2.1-0190001	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 100/220 méretben 4-14-4-14-4 mm-es hőszigetelő üveg külső oldalon betörés elleni biztonsági fóliával, felületkezelve RAL 6024, zárral vasalattal, küszöbbel, védőlemezzel A1 konszignáció szerint	1	db	264 578	31 467	264 578	31 467	
4	K 44-001-4-018:061	Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz, Küszöb tölgyfából 1000x460 mm, 24 mm vtg..	1	db	21 947	1 920	21 947	1 920	
		Munkanem összesen (HUF)					286 525	40 817	

Sor	Tételszám	Tétel szövege	M. Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	[illegible]	47-000-7.5 Helyiségek padlószerkezetének és beépített berendezéseinek takarása, vastag, letrázható PE fóliával	30 m²	222	578	6 660	17 340	
2	ÖN	47-013-3.1.1.1.1.1-0148201 Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen, Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, fehér színcsoport (0018, 0019), Cikkszám: 2553070L	20 m²	1 954	3 333	39 080	66 660	
3	ÖN	47-023-1.1.1.2-0180020 Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 30 perc tűzállósági határérték esetén, DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti tűzvédő festék	4 m²	17 032	5 769	68 128	23 076	IPE tartókon
	[illegible]	47-031-[illegible] Külső fafelületek fedőmázolása, természetes alapú Indufine T-770 Plus, vízesbázisú bevonat felületi védelemmel kültéri faanyagokra, tagolatlan felületen, két rétegben, RAL 6024	95 m²	1 627	2 764	154 565	262 580	Minden faszerkezet
		Munkanem összesen (HUF)				268 433	369 656	

Sz.	Azonosító	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 48-002-1.4.1.1-0113014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 3,5 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással,az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, MASTERPLAST Ecobit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-10400000	2	m²	3 458	2 213	6 916	4 426	Lépcső mellett
2	ÖN 48-005-1.61.2.2.1	Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, rétegek lefektetése, bitumenes csupaszlemez, egy rétegben, átlapolással, hidegragasztással rögzítve,	42	m²	1 680	1 467	70 560	61 614	
3	ÖN 48-007-21.1.1.5-0121369	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítőanyag, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vastagvakolat alatti fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő maggal (polisztirol, kőzetgyapot, cellulóz), HERATEKTA-C3 031 háromrétegű fagyapot építőlap, grafitos polisztirolhab hőszigetelő maggal, 2000x600x50 mm	1,2	m²	11 687	2 222	14 024	2 666	Áthidaló körül
4	ÖN 48-007-45.1.3-0110117	Beton és vasbeton alaptest hőszigetelése, lemezalap alatt, extrudált polisztirolhab lemezzel, RAVATHERM XPS 300SL (ROOFMATE SL-A) 100 extrudált polisztirolhab lemez, lépcsős élképzéssel, 100x600x1250 mm, λID=0,034 W/mK, RTH300SL100	2	m²	6 332	1 324	12 664	2 648	Lépcső mellett
		Munkanem összesen (HUF)					104 164	71 354	

Ssz.	Típus	Tételszám	Tétel szövege	Mj.	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	K	62-003-C-0110[illegible]4	Térburkolathoz fagyálló, tehcrhordó alap készítése, 10 cm vastagságban, Zúzottkő bazalt, Z 0/22	3,15 m³		21 760	9 600	68 544	30 240	
2	K	62-003-C-0110[illegible]	Térburkolathoz fagyálló, fagyvédő réteg készítése, 15 cm vastagságban, Zúzottkő bazalt, Z 0/45	6,3 m³		21 760	9 600	137 088	60 480	
3	K	62-005-51.9-2060001	Térburkolat készítése színezett, 205x205x30 FornásTégla prémium lap gyártói felületkezeléssel, szorított fuga kialakításával	30 m²		34 186	6 080	1 025 580	182 400	
4	ÖN	62-011-2.5.4.1.3-0445571	Természetes kőből készült út- és térburkolatok befejező fugázása (fugázás utáni felesleg letisztítása) kvarchomokkal, gyalogos és időnkénti személygépkocsi közlekedésnek kitett felületeken, 60 mm fugamélységgel, 17x17 cm-es burkolókövek esetén, METON KVARCHOMOK osztályozott 0,1-0,6 mm szemcsenagyságú szárított homok, Cikkszám: 5411	3,10 m²		2 667	3 200	8 001	9 600	
			Munkanem összesen (HUF)					1 239 213	282 720	

Tétel-szám

ÖN [illegible]

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT

a képviselő-testület 2026. június 15-én megtartott
rendkívüli, zárt képviselő-testületi készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: **„A Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című projekt kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása**

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Z 124/2026. (VI.15.) számú határozata

„A Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című projekt kivitelezési beszerzési eljárás eredményének megállapításáról és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. tárgyi beszerzési eljárást **eredményesnek nyilvánítja**;
2. a beszerzési eljárás nyertesének a **legalacsonyabb bruttó ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt** hirdeti ki:
   HÓD Kft. 2626 Nagymaros, Tégla utca 6. Ajánlati ár: bruttó 15 475 208 Ft
3. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel.
4. A beruházáshoz szükséges önerőt, **bruttó 5 475 208 Ft-ot a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.**

Határidő: azonnal
Felelős: Petrovics László polgármester

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Molnár-Fábián Ágnes s.k.
aljegyző

A kivonat hiteléül:

dr. Molnár-Fábián Ágnes
aljegyző

Nagymaros Város Önkormányzata * Jegyző *

ELŐTERJESZTÉS – 3.

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete alapján

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2026. június 15.
A napirendet tárgyaló ülés:	Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	Tölgyes Ildikó pályázati referens
Előterjesztő:	Petrovics László polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	nyílt / **zárt**
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:	rendes / **rendkívüli**
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	**egyszerű** / minősített
A szavazás módja:	**nyílt** / titkos

A tárgyalandó témakör:

„A Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című projekt kivitelezési beszerzési eljárásában nyertes ajánlattevőről döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő Testület határozattal döntött tárgyi beszerzési eljárás megindításáról és a versenyeztetési eljárásba meghívandó ajánlattevők köréről.
A beszerzési eljárás a vonatkozó jogszabályok és az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint lefolytatásra került.
A beérkezett ajánlati lapokat az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

	Ajánlattevő neve és címe/székhelye	Nettó ajánlati ár (Ft)	Adók és járulékok vagy ÁFA (Ft)	Bruttó ajánlati ár (Ft)	Az ajánlat megfelelt (I/N)
1.	Maros Ács Kft.	6 921 087	1 868 694	8 789 780	N – részajánlat
2.	HÓD Kft.	12 185 203	3 290 005	15 475 208	I
3.	Borsza-Build Kft.	18 521 411	5 000 781	23 522 192	I

Nagymaros Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata V./4.b alapján a nettó 1 millió Ft-ot meghaladó értékű beszerzések esetében a beszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg.

Dönteni szükséges továbbá a beruházáshoz szükséges önerő biztosításáról. A pályázaton elnyert összeg bruttó 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás, a legkedvezőbb kivitelezési ajánlati ár bruttó 15 475 208 Ft. A szükséges önerő 5 475 208 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Petrovics László
Polgármester

1. sz. melléklet: Ajánlati lap

II/160-27/2026

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Nagymaros Város Önkormányzata (címe: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Képviseli: Petrovics László polgármester, törzskönyvi azonosító: 731113, adószám: 15731113-1-13), mint **Megrendelő**, (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről
a **Hód Kft.** (székhelye: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6. adószám: 10672778-2-13 cégjegyzékszám: 13-09-064722 képviseli: Mihály Gábor ügyvezető) mint **Vállalkozó**, (a továbbiakban Vállalkozó)

Megrendelő és Vállalkozó együttesen, mint Felek között az alábbi feltételek szerint.

1. Előzetes megállapítások, Szerződéses feltételek

1.1) Egyszerű versenyeztetés keretében lezajlott eljárás a „Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című projekt eredményeként köti meg a jelen szerződést az eljárás nyertesével.
A beszerzési eljárásban Vállalkozó tette a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot, így a beszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett.

1.2) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Nagymaros Város belterületén **2626 Nagymaros, Magyar utca 15.** címen lévő óvoda és bölcsőde udvarán fedett terasz építését a mellékelt alaprajzok (1. sz. melléklet) **és a felhívásban megadott költségvetés szerint,** valamint a Vállalkozó árajánlata alapján, az árazott költségvetésében meghatározott vállalkozói díjért (2. sz. melléklet).

2.) Elvégzendő feladatok (költségvetés szerint):
A Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvégzi az 1.) pont szerinti kivitelezési feladatokat.

3.) A teljesítés időtartama:
A kivitelezésnek, az óvoda és bölcsőde nyári szünetéhez igazodva 2026.június 29. és 2026. augusztus 29. között kell megvalósulnia.

4.) Vállalkozói díj:
A 2. sz. melléklet szerinti költségvetésben meghatározott díj, **nettó 12.185.203 Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 15.475.208 Ft,** a vállalkozói díj magában foglalja az ajánlati dokumentációban és a szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos valamennyi munkaművelet esetében a felhasznált anyagok, eszközök és humán erőforrás költségét, valamint az adókat ás járulékokat, kivéve az általános forgalmi adót. A kivitelezés nem építési engedély köteles, így az ÁFA megfizetése a Vállalkozót terheli.

5.) Vállalkozó a szerződéskötéstől számított 10 napon belül **10%-os előlegszámla** benyújtására jogosult. Az előlegszámla összege a végszámlából kerül levonásra.
Vállalkozó a kivitelezés során a teljesítés arányában 50%-os készültségnél teljesítés igazolás ellenében **1 db részszámla** leadására, a munka befejeztével teljesítésigazolás ellenében **végszámla** leadására jogosult.

10.) A Felek megegyeznek arról, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő két írásbeli figyelmeztetése után sem teljesíti a jelen szerződés szerinti kötelezettségét a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondani.

11.) A Kapcsolattartó személyek:
Vállalkozó részéről: Krichenbaum Gergő
Tel: + 36 20/9570-186

Megrendelő részéről: Tölgyes Ildikó
Tel: +620/241-7910

12.) A jelen szerződés csak a szerződő felek együttes akaratával és kizárólag írásban módosítható.

13.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a Váci Járásbíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

14.) A jelen támogatásból megvalósuló beruházás során a vállalkozó köteles tűrni az Irányító hatóság ellenőrzését.

16.) A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint az akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

17.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Nagymaros, 2026. június 24. napján

Megrendelő


Vállalkozó

Jogilag ellenjegyzem.


2026.06.24.

Pénzügyileg ellenjegyzem

2026.06.24.



E - 1
ALAPRAJZ
M=1:50



E - 2
TETŐSZERKEZET ALAPRAJZ
M=1:50

2. számú melléklet – Vállalkozói árajánlat

Szt.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	24 176	84 448
21	Ipás, föld- és sziklamunka	480 835	426 176
23	Síkalapozás	40 156	190 408
31	Helyszini beton és vasbeton munkák	368 455	362 491
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	280 334
35	Ácsmunka	3 624 358	1 617 691
36	Vakolás és rabicolás	12 480	121 596
41	Tetőfedés	0	66 120
42	Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	346 762	145 716
43	Bádogozás	608 312	721 807
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	286 525	40 817
47	Felületképzés	268 433	369 656
48	Szigetelés	104 164	71 354
62	Kőburkolat készítése	1 239 213	282 720
	Összesen (HUF)	7 493 869	4 781 334

Sor.		Tételszám	Tétel szövege	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN	21-003-1.1.2.2	Lyukfúrás vagy kimaróval fúrólyuk-készítés, szerkezet vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, III. talajosztály	3 m		0	14 074	0	42 222	
2	M	21-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése műtárgyak helyén bármely kategóriájú, I-IV. osz. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, elszállítással	7 m³		0	14 074	0	98 518	
3	ÖN	21-031-5.1.1.1	Talajtömörítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával terjesztés: I-IV.	30 m²		0	1 333	0	39 990	
4	ÖN	21-003-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	11 m³		0	969	0	10 659	
5	ÖN	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, terakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe	5 db		95 079	0	475 395	0	
6	ÖN	21-011-12	Munkahelyi depónjából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, emelői munka nélkül elszállítás, konténer szállítás nélkül	40 m³		0	5 803	0	232 120	
7	ÖN	21-011-7.2-0120115	Felületek alap- és illóvattal falak közé és alapgyűrű vagy alátétes pincefenék fűldrámú padozatok alá, az anyag szétterítésével, nivellálásával, ásatlényzatos kavicsból, Nyers homokos kavics, MSZ 6043 0-TT, Nyílt lejtésű	0,25 m³		21 760	10 667	5 440	2 667	Alapok alatt
			Munkanem összesen (HUF)					480 835	436 176	

Sza.	Tételszám	Tétel megnevezése	M.	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák készítése 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, sávkötetből	m²	0	3 600	0	28 800	Külső járda szegélyvonás után, csak az alapozásért
2	ÖN	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák készítése 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, zsaluzatból	m²	0	3 600	0	108 000	Mellékhelyiségi terület
3	ÖN	31-002-1.1.2-0310111	Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csavarozott kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, betonacél szerelő emelőn kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 130-160 mm között. Melegen hengerelt I idomacél, 200 mm, BSt 37-2	t	593 637	186 667	89 046	28 000	4 db IPE200-1400 L7 szerint
4	K	31-002-1.1.3-9000001	Melegen hengerelt merev vasbetétek előkészítése darabolása, fúrásokkal IPE200 4x1400 mm	t	101 615	64 000	104 615	64 000	
5	K	31-002-1.1.3-9000002	Melegen hengerelt merev vasbetétek szerelése, acélgerendák összeállítása előre fúrt helyen és kiékelése 3 x d=70 x 2,9-BH + d=20-110 M20 anya + M20 ellát	kg	45 333	22 222	45 333	22 222	1,8+1,9 szerint
6	ÖN	31-021-10.1.1.1-0231110	Lejtős kétszikes betonból, X0(H), X0x(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszínű keveréssel és bedolgozással, kézi elosztással. C20/25 - XC1 - 16 - F2 - CEM 42.5, m = 6,5 finomsági modulussal	m³	51 926	42 356	87 882	67 770	
7	M	31-090-2.1-0130710	Betonaljzatok és betonburkolatok felületének javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 10 cm vastagságban, fatalpúval elválasztva, C20/25 - X0(H) - 32 - F2 - CEM 52.5, m = 7,1 finomsági modulussal	m²	4 830	4 469	39 010	35 221	Meglévő járda pótlása
8	K	31-090-2.8-9000001	Betonozott vált kiképzése felszabat, acélgerendák alatt, 8 cm vastagságban C20/25 - X0(H) - 32 - F2 kő részletben kivitelezve	m³	4 978	16 853	2 469	8 427	
		Munkarnem összesen (HHF)					368 455	364 491	


Sz.		Tételszám	Tétel szövege	Mi.	Me.	Anyag egységár	Bfj egységár	Anyag összesen	Bfj összesen	Megjegyzés
1	ÖH	35-000-1.1	Facölöszerkezet bontása 0,036 m³/m² faszenyhéjda	40 m²		0	1 600	0	64 000	
2	ÖH	35-000-2.1	Tetőfedés bontása hullámos egyszeres hornyolt cserépléc alól	49 m²		0	853	0	38 120	
3	ÖH	35-000-1	Tetőfedőszerkezet bontása	4 m²		0	1 111	0	4 444	
4	K	35-003-1-9000001	Egyedi szomlók gyártása és elhelyezése egyedi műtervek szerint, készítéssel SZ01-SZ13 szerint 4,10 méter hosszban terjeszkedéshez rögzítve: 10x300 hidegpárti illesztés szerint, talpszelemenhez rögzítve: 10x200 hőhatásra állítható szerint	13 db		35 650	18 869	463 567	245 497	
5	K	35-003-1-9000002	Egyedi gyalult oszlop 10/25 ~2,55 méter hosszban	5 db		43 373	22 930	216 890	114 650	
6	K	35-003-1-9000003	Egyedi gyalult talpgerenda 7,5/20 d=16-300 fűrészavarral rögzítve, kelepes anyával, alátéttel kezelve	5,4 m		11 342	6 012	61 247	32 465	Alsó részek alatt
7	K	35-003-1-9000004	Egyedi gyalult kötőgerenda 7,5/20 d=16-300 fűrészavarral rögzítve, kelepes anyával, alátéttel kezelve	16 m		11 342	6 012	181 472	96 192	Az épületben teljes kerületén
8	K	35-003-1-9000005	Egyedi gyalult talpszelemen 7,5/20 d=16-300 fűrészavarral rögzítve, kelepes anyával, alátéttel kezelve	10 m		11 342	6 012	113 420	60 120	oszlopok felett
9	K	35-003-1-9000006	Egyedi gyalult terjeszkedő 7,5/20 szerkezetekhez M16-os csavar + zártfejű anya rögzítéssel, fém dübel beragyasztással a falba	10 m		11 342	6 012	113 420	60 120	
10	K	35-003-1-9000007	Egyedi gyalult pallóoszlop 7,5/20 fából keresztmetszetével 2x2 db	12 m		11 342	6 012	136 104	72 144	Alsó részeitek mögött
11	K	35-003-1-9000008	Egyedi gyalult takarópalló 3/20	30 m		4 169	2 210	125 070	66 300	Rácsos betétek mellett
12	K	35-003-4-9000009	Egyedi gyalult fűrészelem 4,5/1,5 merőlegességben, kétoldalt formázva, azonos elrendezéssel	17 m2		16 747	8 876	284 699	150 892	Rácsos betétek
13	K	35-003-4-9000011	Egyedi gyalult kenőanyag szegély készítése és elhelyezése, lekerekített éllel, alsó párnadultéssel, acél elemekkel pontilapokra és homlokzatokra rögzítve	16 m		53 133	2 809	850 209	44 800	
14	K	35-003-5-9000001	Egyedi rozsdamentes oszlopcipő elhelyezése Rothoblaas R40 S70 állítható oszlopszám	5 db		14 436	7 651	72 180	38 255	
15	K	35-003-5-9000002	Egyedi rozsdamentes gerendatartó elhelyezése Rothoblaas Alumidi 160L	4 db		9 413	4 989	37 652	19 956	
16	K	35-011-1.9-0000002	Gyalult pallóburító fűrészdeszkával 4,5/20	42 m2		19 242	10 198	808 164	428 316	
17	M	35-011-13.2-021129A	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égésgátlóként is működő mentes, beszívásos, ihlásztéses technológiával felvitt anyaggal, KEMIKÁL Total Ibenyagvédő égésgátlóként, gomba, rovarkártevők ellen, szintetes	95 m2		1 637	893	160 265	84 930	
			Munkanem összesen (HUF)					3 624 358	1 617 691	

Sor.	Tételszám	Tételmegnevezés	M. Me.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ON 41-000-1	Cserépkályha beépítése (hőmosó rendszerű)	40 m²	0	1 653	0	65 120	
		Munkanem összesen (HUF)				0	65 120	


Sz.	Tételszám	Tétel rövid leírása	M.	Me.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN	43-030-1	Függőcsőszerelvény horgára, 50 cm kiterített szélességig	8	m	0	2 569	0	10 552
2	ÖN	43-030-5	Lefolyó csőtörzs horgára 50 cm kiterített szélességig	3	m	0	2 569	0	7 707
3	ÖN	43-030-7	Szegélyek, párkány könyöklő horgára, 100 cm kiterített szélességig	10,2	m	0	3 923	0	19 825
4	K	43-001-3.1.1.2.1.6-0149117	Kettős állóvarrású fedések, horganyzott acéllemezből (bevonata fedés készítése, 25°-os tető lejtésszögig, 500 m²-ig, 430-530 mm hasznos szélességben, műanyagbevonatú alumínium lemezből, PREFA PREFALZ kétoldali pallérozás hornyozás alumínium lemezből	42	m²	11 180	12 169	469 560	511 098
5	ÖN	43-002-11.5-0149165	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszetű, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA lefolyócső Ø80 könyelvényű, hornyozás alumínium 0,7 Ø80, standard színekben	3	m	2 202	4 356	21 606	13 068
6	ÖN	43-002-12.1.6-0149351	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, tölcsérdarab elem, elágazó elem, könyökdarab, ón. alumínium lemezből, PREFA csővíz kivezető elem Ø90 standard színekben	1	db	4 267	1 333	4 267	1 333
7	ÖN	43-002-12.1.6-0149591	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, tölcsérdarab elem, elágazó elem, könyökdarab, ón. alumínium lemezből, PREFA lefolyócső bővítés M10 menettel, szín nélkül ø80 mm, standard színekben	3	db	1 067	1 333	3 201	3 999
8	M	43-002-33.2.3-0149174	Fekvő ereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű, hevederes átvezetés alumíniumlemezből, összetolós, mozgáskéjes kapcsolatok beépítésével, 70-80 cm kiterített szélességben. Fekvőereszcsatorna, félkör PREFA hevederes átvezető alumíniumlemezből, 1,00 mm vtg., K.sz.: 80 cm, gratiszvarrás fóliával	10	m	6 124	8 676	61 240	86 760
9	ÖN	43-002-33.2-0149335	Fekvő ereszcsatorna kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA fekvő ereszcsatorna betorkolló elem standard színekben ón. 100 mm	1	db	5 058	2 489	5 058	2 489
10	ÖN	43-002-33.2-0149536	Fekvő ereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA fekvő ereszcsatorna végelem standard színekben	2	db	1 600	1 333	3 200	2 666

Sor.	Tételszám	Tétel szövege	M. Me.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek beállása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	1 m²	0	1 001	0	1 001	
2	ÖN 44-000-1.3	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek beállása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m² között	6,1 m²	0	1 101	0	6 426	
3	K 44-001-2.2.1-0190001	Fa külső nyílászáró elhelyezése, hőszigetelt falszerkezet kiegészítő beépítési nyílás, előre kifragyott falnyílásba, előlapos elhelyezéssel (szerkezetcsavar, tipusu beállítással), 1000x2100 méretben 4-14-4-14-4 mm-es hőszigetelő üveg külső oldalon beltéri oldali biztonsági fóliával, RAL 6021, zöld színű alapozással, kiszállással, védőfóliázással A1 kategóriájú szerint	1 db	264 578	31 467	264 578	31 467	
4	K 44-001-4-0180N51	Kiegészítő szerelések elhelyezése ajtóhoz, kültéri, vakitok, bármilyen méretű nyílászáróhoz. Kültéri tolgyfából 1000x1600 mm, 21 mm vas	1 db	21 947	1 920	21 947	1 920	
		Munkanem összesen (HUF)				286 525	40 814	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Me.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN 48-092-1.4.1.1-0118014	Teljesítményelőírás szigetelés: Homlokzatszigetelő lemezes rendszerek Rlect 20 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 3,5 mm vastag oxidált bitumenes keverék, az díjszabhoz teljes felületű ragasztóvarratos egyesítéssel az alapfelületekhez teljes felületen ragasztással rögzítve, MASTERPLAST Ecobit 01 GV önragasztó hordozóréteggel, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez. Cikkszám: 6612-[illegible]	2 m²	3 458	2 213	6 916	4 426	Lépcsőn mellett
2	M 48-005-1.41.2.2.1	Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, rétegek lefektetése. Bitumenes anyagrendszer, egy rétegben, átlapolással, hőlégfúvós hegesztéssel olvasztva.	42 m²	1 650	1 467	70 560	61 614	
3	ÖN 48-007-21.1.1.5-0121369	Külső fal; Homlokzati falhő- és/vagy hangszigetelése, felcsavart vagy mechanikai rögzítésű szerkezetben, függőleges felületen, (tűgyapotlap, vakolás, lépés kialakítása külön tételben) vasbetonszerkezet előtti fagyapot lemezekkel illesztett hőszigetelő anyaggal (padlásfödél, kézi gyapot, cellulóz), HERATEKTA-C3 031 hőszigetelő fagyapot építőlap, grafitos polisztirolhab hőszigetelő anyaggal, 2400x600x50 mm	5,2 m²	11 687	2 222	14 824	2 666	Állványozás nélkül
4	ÖN 48-007-45.1.3-0110117	Beton és vasbeton alapozat hőszigetelése, kenőanyag alatt, extrudált polisztirolhab lemezzel, RAVATHERM XPS 300SL (ROOFMATE SL-A) 100 extrudált polisztirolhab lemez, Kyésös élképzéssel, 100x600x1250 mm, $\lambda(D)=0,033$ W/mK, ROOFMATE [illegible]	2 m²	6 332	1 321	12 664	2 648	Lépcső mellett
		Munkarész összesen (HUF)				104 164	71 354	



E - 5
NYUGATI HOMLOKZAT
M=1:50



E - 6
ÉSZAKI HOMLOKZAT
M=1:50

4/160-26/2026
07

MUNKATERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Nagymaros Magyar utcai Bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása

Projekt időtartama: 2026.06.29. - 2026.08.29.

Készült: Nagymaros, 2026.07.02.07.20

Szerződő felek

Nagymaros Város Önkormányzata (megrendelő)

Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Képviselő: Petrovics László polgármester

Hód Kft. (kivitelező)

Cím: 2626 Nagymaros, Tégla utca 6.

Képviselő: Mihály Gábor ügyvezető

Az érintett munkaterület:

2626 Nagymaros, Magyar utca 15.

A Felek a tárgyi projekt munkaterület átedás-átvételi eljárás időpontját a vállalkozási szerződéseknek megfelelően a mai napra tűzték ki, mely során a munkaterületet közösen bejárták és az alábbi nyilatkozatokat teszik.

Megrendelő nyilatkozata:

A helyszínen megállapítottuk, hogy a munkaterületen a biztonságos és balesetmentes munkavégzés feltételei biztosíthatóak. A munkaterületet a munkavégzés időtartamára a Kivitelező részére átadjuk. A mai naptól a tárgyi munkálatokkal kapcsolatos kárelhárítási és kárviselési kötelezettség a Kivitelezőt terheli. A Kivitelező a projekt során e-építési naplót vezet. A kivitelező a munkaterületen köteles az élet-, tűz-, baleset- és munkavédelmi előírások szigorú betartására.

Kivitelező nyilatkozata:

A munkaterületet megtekintettük, az munkavégzésre alkalmas állapotban van, így az a mai nappal a kivitelezés időtartamára a Megrendelőtől átvesszük. A munkavégzés során betartjuk az érvényben lévő építési és munkavédelmi szabályokat. Valamint a Megrendelő által szabott, jelen munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyven előírt dokumentumokat elkészítjük és átadjuk ellenőrzésre a Megrendelőnek.

Melléklet:

- Jelenléti ív

Kmf.

Nagymaros Város Önkormányzata

HÓD KFT.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Adószám: 10672778-2-13
Bank: 11742094-20183028

HÓD Kft.

1.számú melléklet

Jelenléti ív

Projekt: Nagymaros Magyar utcai Bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása

Téma: Munkaterület átadás-átvétel

Helyszín: 2626 Nagymaros, Magyar utca 15.

Időpont: 2026. 07. 02. 7:30

Név	Képviselt szervezet	Aláírás
Büttner Miklós	Nagymaros Város Önkományzata	
HAUER PÉTER	Hód Kft.	

SZÁMLA

Példány: 1 (Eredeti)

6084

Eladó:

Hód Kft.
2626 Nagymaros, Tégla utca 6.
Bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: HU56 11742094-20183028-00000000
Adószám: 10672778-2-13
Közösségi adószám: HUHU10672778
SWIFT: OTPVHUHB
Tel.: 27/354-195 Fax: 27/594-141
E-mail: hod@hodcsoport.hu

Vevő:

Nagymaros Város Önkormányzata
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Számlaszám: 11742094-15394033-00000000
Adószám: 15731113-2-13
Levelezési cím:
2626 Nagymaros, Fő tér 5.

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Sorszám
Átutalás (15 nap)	2026. 07. 10.	2026. 07. 10.	2026. 07. 10.	HOD/EL-300002/26

Megnevezés VTSZ/SZJ/ TEÁOR/TESZOR	Cikkszám	Mennyiség	Menny. egység	Egységár Ft	Nettó Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Előleg		1,00	db	1 218 520,00	1 218 520,00	27,00	329 000,00	1 547 520,00

Munka megnevezése: „Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása"
Szerződés dátuma: 2026.06.24.

ÁFA összesítés:

27 százalékos	1 218 520,00	329 000,00	1 547 520,00
Végösszesen (Ft):	1 218 520,00	329 000,00	1 547 520,00

Azaz: egymillió-ötszáznegyvenhétezer-ötszázhúsz forint

PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST NEM IGÉNYEL!

A ÉH/160-25/2026 az szerződés, megrendelés alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt kiadás jogosságát, összegszerűségét, teljesítését igazolom.
Dátum: 2026.07.24. Aláírás:

Záradék:
„Kulturális és Innovációs Minisztérium felé 1.547.520 Ft (azaz egymillióötszáznegyvenhétezerötszázhúsz forint) összegben a V/220-2/2026/CSTF iktatószámú szerződés keretében elszámolva."

Nagymaros Város Önkormányzata

HÓD KFT.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Adószám: 10672778-2-13
Bank: 11742094-20183028

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Teljesítés igazolás

Tárgy: Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása

Szerződésszám: H/160-25/2026

Megrendelő: Nagymaros Város Önkormányzata, 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Vállalkozó: Hód Kft., 2626 Nagymaros, Tégla utca 6.

Megrendelő részéről igazolom, hogy Vállalkozó a H/160-25/2026 iktatószámú szerződés szerinti feladat tekintetében előleg jogcímen számla benyújtására jogosult bruttó 1 547 520 Ft értékben.

Nagymaros, 2026.07.24.

Nagymaros Város Önkormányzata

Petrovics László

Polgármester

HÓD Ipari-Kereskedelmi Kft.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Tel.: 06-27/354-195 Fax: 27/594-141
E-mail: hod@hodcsoport.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-064722
Adószám : 10672778-2-13
Bsz:11742094-20183028

Név :
Nagymarosi bölcsöde
Cím :
2626 Nagymaros Magyar utca

Kelt: 2026.08.31.

A munka leírása:
Bölcsöde terasz építése, pótmunkák

Készítette : Krichenbaum Gergő

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		442.820	497.111
1.1 Közvetlen önköltség összesen		442.820	497.111
2.1 ÁFA vetítési alap			939.931
2.2 Áfa	27.00%		253.781
3. A munka ára			1.193.712

HÓD KFT.
2626 Nagy[illegible] Tégla u. 6.
Adószám: 10[illegible]-2-13
Bank: 117[illegible]20183028

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	9.435	26.590
36	Vakolás és rabicolás	12.900	63.640
42	Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	357.600	218.900
45	Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	23.885	63.211
47	Felületképzés	20.040	109.800
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	18.960	14.970
I. Fejezet munkanemei összesen		442.820	497.111

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály Vízelvezetés földmunkái és szerelvényei 0,5 m3 szikkasztó ásása, árokásás, támfal átfúrása, csatorna lefektetése 1 db tisztítóval				
	1 kltsg	**9.435**	**26.590**	**9.435**	**26.590**
	Munkanem összesen:			**9.435**	**26.590**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	36-051-5.1 (21) ÖN Élvédő profilok elhelyezése rozsdamentes acélból, pozitív sarkokhoz 10 m	1.290	3.400	12.900	34.000
2	36-090-9 (55) Kő-, műkő vagy gipsz díszes felületek megtisztítása a rárakódott szennyeződésektől, vetületi területben elszámolva Lábazat mechanikai tisztítása 6 m²	0	4.940	0	29.640
	Munkanem összesen:			12.900	63.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	K42-002-1.1.1.3-0123313 (3) Aljzatburkolat váltása, ragasztott burkolatra, új rétegrend elkészítésével, vasalt beton lemezzel 1 kltsg	140.000	140.000	140.000	140.000
2	K42-062-2.1-0122502 (2) EPS kéreghabosított épületdíszek elhelyezése 12 fm párkány 16 db kváder 1 kltsg	217.600	78.900	217.600	78.900
	Munkanem összesen:			357.600	218.900

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	45-004-2-0180301 (2) Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Fa kapaszkodó elhelyezése, lépcső két oldalán 1,5 m	3.490	10.214	5.235	15.321
2	45-004-22.1-0137221 (21) Kerítés bontása, áthelyezése, kapualap bontása, új alappont betonozása 1 kltsg	18.650	47.890	18.650	47.890
	Munkanem összesen:			23.885	63.211

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**47-000-1.99.1.2.1.1-0218027 (166) ÖN** Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális felületkiegyenlítő **20 m²**	**683**	**3.450**	**13.660**	**69.000**
2	**47-011-15.1.1.1-0160011 (90) ÖN#** Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós, beltéri, fehér falfesték **20 m²**	**319**	**2.040**	**6.380**	**40.800**
	Munkanem összesen:			**20.040**	**109.800**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	K71-001-1.1.1.1.1-0110111 (1) Beltérben aljzat bontása és áthelyezése 1 aljzat, 5 fm védőcső, 1 elosztódoboz, 5 fm vezeték, kötőelemek				
	1 kltsg	18.960	14.970	18.960	14.970
	Munkanem összesen:			18.960	14.970

HÓD Ipari-Kereskedelmi Kft.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Tel.: 06-27/354-195 Fax: 27/594-141
E-mail: hod@hodcsoport.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-064722
Adószám : 10672778-2-13
Bsz:11742094-20183028

Név :
Nagymarosi bölcsöde
Cím :
Nagymaros Magyar u.

Kelt: 2026.08.31.

A munka leírása:
Bölcsödei terasz, többletmunkák.

Készítette : Krichenbaum Gergő

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		363.748	428.559
1.1 Közvetlen önköltség összesen		363.748	428.559
2.1 ÁFA vetítési alap			792.307
2.2 Áfa	27.00%		213.923
3. A munka ára			1.006.230

HÓD KFT.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6
Adószám: 10672778-2-13
Bank: 11742094-20183028

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
35 Ácsmunka	162.289	86.003
47 Felületképzés	201.459	342.556
I. Fejezet munkanemei összesen	363.748	428.559

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	35-011-1.3.2-0211290 (6) Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben Az eredeti kiírásban 95 m2 szerepelt, a valóságban 191,2 m2 fafelület volt				
	96,2 m²	**1.687**	**894**	**162.289**	**86.003**
	Munkanem összesen:			**162.289**	**86.003**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**47-013-3.1.1.1.1.1-0148201 (17)** Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, fehér színcsoport (0018, 0019), Cikkszám: 2553070L 34m2 sárga, 9m2 fehér Kiírásban 20 m2 szerepelt **23 m²**	**1.954**	**3.333**	**44.942**	**76.659**
2	**47-031-3.3.8.2.1 (97)** Külső fafelületek fedőmázolása, természetes alapú Induline T-770 Plus, vizesbázisú bevonat felületi védelemmel kültéri faanyagokra, tagolatlan felületen, két rétegben, RAL 6024 **96,2 m²**	**1.627**	**2.764**	**156.517**	**265.897**
	Munkanem összesen:			**201.459**	**342.556**

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT

a képviselő-testület 2026. szeptember 9-én megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi készült jegyzőkönyvéből

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
180/2026. (IX.09.) határozata

a Magyar utcai bölcsőde fedett terasz ügyéről

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című projekt kialakítása során felmerült, a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti **pótmunka bruttó 1 193 712 Ft összegű**, valamint a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti **többletmunka bruttó 1 006 230 Ft összegű** költségének finanszírozásához szükséges, összesen **bruttó 2 199 942 Ft többletforrást** biztosít.

1. A Képviselő-testület a szükséges többletforrást Nagymaros Város Önkormányzatának **2026. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékkeret terhére** biztosítja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterét a pót- és többletmunka elvégzéséhez szükséges szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Petrovics László polgármester
Határidő: azonnal

Petrovics László s.k.
polgármester

Dr. Tóth Ibolya s.k.
jegyző

Nagymaros Város Önkormányzata 2612

A kivonat hiteléül:
Dr. Tóth Ibolya
jegyző

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

2626 NAGYMAROS, Fő tér 5. Tel.: 27/595-100;
E-mail: polgarmester@nagymaros.hu;
KRID: 254574366

Iktatószám: H/ 2026	**Tárgy:** Előterjesztés 4. napirendi pont

Szakmai előkészítő: Tölgyes Ildikó pályázati ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2026. szeptember 9.-i rendkívüli, nyílt ülésére

„A Magyar utcai bölcsőde udvarán fedett terasz létrehozása" című projekt kivitelezése során felmerült pótmunka és többletmunka elvégzéséhez szükséges többletforrás biztosítására

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

I.A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA, AZ ELŐTERJESZTÉS ELŐZMÉNYEI:

I.1. A Képviselő Testület határozattal döntött tárgyi beruházási projekt megvalósításáról, a kivitelezéssel a HÓD Kft.-t bízta meg.
A kivitelezési munkák az eredeti vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalomnak megfelelően elkészültek, a műszaki átadás-átvételre ugyanakkor még nem került sor. Az átadás-átvételt megelőzően a beruházás műszaki tartalmának véglegesítése során olyan munkák elvégzésének szükségessége merült fel, amelyek az eredeti költségvetésben nem, illetve az eredeti mennyiségekhez képest eltérő mennyiségben szerepelnek.

I.2. A felmerült munkák az alábbiak:

1. **Pótmunka:**
   Az 1. számú melléklet szerinti költségvetésben részletezett pótmunka díja **bruttó 1 193 712 Ft.**
2. **Többletmunka:**
   A 2. számú melléklet szerinti költségvetésben részletezett többletmunka díja **bruttó 1 006 230 Ft.**

A pótmunka és a többletmunka együttes költsége: **bruttó 2 199 942 Ft.**

A többletforrás biztosítása a beruházás műszaki tartalmának teljes körű lezárása, valamint a műszaki átadás-átvétel szabályszerű lebonyolítása érdekében szükséges.

I.3. A munkák elvégzéséhez szükséges többletforrás az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében a **tartalékkeret terhére** biztosítható.

.NTÉST IGÉNYLŐ TÁRGYKÖR:

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bölcsődei terasz kialakítása során felmerült pót- és többletmunka elvégzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról dönteni szíveskedjen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Petrovics László
Polgármester

1. sz. melléklet: Költségvetés - Bölcsőde terasz építése, pótmunkák
2. sz. melléklet: Költségvetés - Bölcsőde terasz építése, többletmunkák

11/160-31/2026

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Nagymaros Város Önkormányzata (címe: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Képviseli: Petrovics László polgármester, törzskönyvi azonosító: 731113, adószám: 15731113-1-13), mint Megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről
a Hód Kft. (székhelye: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6. adószám: 10672778-2-13 cégjegyzékszám: 13-09-064722 képviseli: Mihály Gábor ügyvezető) mint Vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó)

Megrendelő és Vállalkozó együttesen, mint Felek között az alábbi feltételek szerint.

1.) Előzmény:
Nagymaros Város belterületén 2626 Nagymaros, Magyar utca 15. címen lévő óvoda és bölcsőde udvarán fedett terasz építése. A kivitelezés során pótmunkák és többletmunkák merültek fel.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt, 2026.08.29-én jelezte a jelen módosítás 1. sz., illetve 2. sz. mellékletében részletezett pót- és többletmunka igényét. Tekintettel arra, hogy a felek közötti konszenzus a Szerződés lejárta előtt kialakult, Felek jelen módosítás hatályát közös akarattal az igénybejelentés napjára visszamenőleges hatállyal léptetik életbe, egyúttal a Szerződés véghatáridejét 2026. szeptember 14. napjára módosítják.

2.) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a kivitelezés során felmerült pótmunkák elvégzését az elfogadott költségvetés szerint, mely a szerződés 1. sz. mellékletét képezi.
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a kivitelezés során felmerült többletmunkák elvégzését a Megrendelő által elfogadott költségvetés szerint, mely a szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

3.) Vállalkozói díj:
A 1. sz. melléklet szerinti költségvetésben meghatározott pótmunka díja:
nettó 939.931 Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 1.193.712 Ft.

A 2. sz. melléklet szerinti költségvetésben meghatározott többletmunka díja:
nettó 792.307 Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 1.006.230 Ft.

4.) A teljesítés határideje: 2026. szeptember 14.
Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.

5.) A Megrendelő az ellenszolgáltatást az igazolt teljesítést követően a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, leigazolt számlák ellenében 15 napos átutalással teljesíti, a Vállalkozó OTP pénzügyi intézménynél vezetett **11742094-20183028** számú számlájára.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. rendelkezései irányadóak.

6.) Vállalkozót a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései szerint jótállási és kellékszavatossági kötelezettség terheli. A jótállás időtartama **24 hónap** a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számítottan.

7.) A Vállalkozó köteles a munkaterületén a munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat maradéktalanul betartani, az ideiglenesen szükséges elkorlátozásokat elhelyezni.

8.) A Kapcsolattartó személyek:
Vállalkozó részéről:
Tel: +

Megrendelő részéről:
Tel:

9.) A jelen szerződés csak a szerződő felek együttes akaratával és kizárólag írásban módosítható.

10.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a Váci Járásbíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

11.) A jelen támogatásból megvalósuló beruházás során a vállalkozó köteles tűrni az Irányító hatóság ellenőrzését.

12.) A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint az akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

13.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Nagymaros, 2026. szeptember 10. napján

Nagymaros Város Önkormányzata

.....
Megrendelő

HÓD KFT.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Adószám: 10672178-2-13
Bankszámlaszám: 11742094-20183028

.....
Vállalkozó

PÉNZÜGYILEG ELLENJEGYZEM 2026.09.10.

1. számú melléklet – Pótmunka költségvetés
2. számú melléklet – Többletmunka költségvetés

Nagymaros Város Önkormányzata
2026.09.
Jegyző

HÓD Ipari-Kereskedelmi Kft.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Tel.: 06-27/354-195 Fax: 27/594-141
E-mail: hod@hodcsoport.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-064722
Adószám : 10672778-2-13
Bsz:11742094-20183028

Név :
Nagymarosi bölcsöde
Cím :
2626 Nagymaros Magyar utca

Kelt: 2026.08.31.

A munka leírása:
Bölcsöde terasz építése, pótmunkák

Készítette : Krichenbaum Gergő

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		442.820	497.111
1.1 Közvetlen önköltség összesen		442.820	497.111
2.1 ÁFA vetítési alap			939.931
2.2 Áfa	27.00%		253.781
3. A munka ára			1.193.712

HÓD KFT.
2626 Nagy... Tégla u. 6.
Adószám: 10672778-2-13
Bank: 11742094-20183028

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	9.435	26.590
36	Vakolás és rabicolás	12.900	63.640
42	Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése	357.600	218.900
45	Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	23.885	63.211
47	Felületképzés	20.040	109.800
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	18.960	14.970
I. Fejezet munkanemei összesen		442.820	497.111

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály Vízelvezetés földmunkái és szerelvényei 0,5 m3 szikkasztó ásása, árokásás, támfal átfúrása, csatorna lefektetése 1 db tisztítóval 1 kltsg	9.435	26.590	9.435	26.590
	Munkanem összesen:			9.435	26.590

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	36-051-5.1 (21) ÖN Élvédő profilok elhelyezése rozsdamentes acélból, pozitív sarkokhoz 10 m	1.290	3.400	12.900	34.000
2	36-090-9 (55) Kő-, műkő vagy gipsz díszes felületek megtisztítása a rárakódott szennyeződésektől, vetületi területben elszámolva Lábazat mechanikai tisztítása 6 m²	0	4.940	0	29.640
	Munkanem összesen:			12.900	63.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	K42-002-1.1.1.3-0123313 (3) Aljzatburkolat váltása, ragasztott burkolatra, új rétegrend elkészítésével, vasalt beton lemezzel 1 kltsg	140.000	140.000	140.000	140.000
2	K42-062-2.1-0122502 (2) EPS kéreghabosított épületdíszek elhelyezése 12 fm párkány 16 db kváder 1 kltsg	217.600	78.900	217.600	78.900
	Munkanem összesen:			357.600	218.900

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	45-004-2-0180301 (2) Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Fa kapaszkodó elhelyezése, lépcső két oldalán 1,5 m	3.490	10.214	5.235	15.321
2	45-004-22.1-0137221 (21) Kerítés bontása, áthelyezése, kapualap bontása, új alappont betonozása 1 kltsg	18.650	47.890	18.650	47.890
	Munkanem összesen:			23.885	63.211

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	47-000-1.99.1.2.1.1-0218027 (166) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális felületkiegyenlítő 20 m²	683	3.450	13.660	69.000
2	47-011-15.1.1.1-0160011 (90) ÖN# Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Imtaler diszperziós, beltéri, fehér falfesték 20 m²	319	2.040	6.380	40.800
	Munkanem összesen:			20.040	109.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	K71-001-1.1.1.1.1-0110111 (1) Beltérben aljzat bontása és áthelyezése 1 aljzat, 5 fm védőcső, 1 elosztódoboz, 5 fm vezeték, kötőelemek				
	1 kltsg	18.960	14.970	18.960	14.970
	Munkanem összesen:			18.960	14.970

HÓD Ipari-Kereskedelmi Kft.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Tel.: 06-27/354-195 Fax: 27/594-141
E-mail: hod@hodesoport.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-064722
Adószám : 10672778-2-13
Bsz:11742094-20183028

Név :
Nagymarosi bölcsöde
Cím :
Nagymaros Magyar u.

Kelt: 2026.08.31.

A munka leírása:
Bölcsödei terasz, többletmunkák.

Készítette : Krichenbaum Gergő

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		363.748	428.559
1.1 Közvetlen önköltség összesen		363.748	428.559
2.1 ÁFA vetítési alap			792.307
2.2 Áfa	27.00%		213.923
3. A munka ára			1.006.230

HÓD KFT.
2626 Nagy... Tégla u. 6.
Adószám ... 2-13
Bank ... 20183028

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
35 Ácsmunka	162.289	86.003
47 Felületképzés	201.459	342.556
I. Fejezet munkanemei összesen	363.748	428.559

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	35-011-1.3.2-0211290 (6) Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fűrösztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben Az eredeti kiírásban 95 m2 szerepelt, a valóságban 191,2 m2 felület volt				
	96,2 m²	1.687	894	162.289	86.003
	Munkanem összesen:			162.289	86.003

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	47-013-3.1.1.1.1.1-0148201 (17) Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, fehér színcsoport (0018, 0019), Cikkszám: 2553070L 34m2 sárga, 9m2 fehér Kiírásban 20 m2 szerepelt 23 m²	1.954	3.333	44.942	76.659
2	47-031-3.3.8.2.1 (97) Külső falfelületek fedőmázolása, természetes alapú Induline T-770 Plus, vizesbázisú bevonat felületi védelemmel kültéri faanyagokra, tagolatlan felületen, két rétegben, RAL 6024 96,2 m²	1.627	2.764	156.517	265.897
	Munkanem összesen:			201.459	342.556

35085 2026 SZEP 15 4068

SZÁMLA

Példány: 1 (Eredeti)

9165

Eladó:

Hód Kft.
2626 Nagymaros, Tégla utca 6.
Bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: HU56 11742094-20183028-00000000
Adószám: 10672778-2-13
Közösségi adószám: HUHU10672778
SWIFT: OTPVHUHB
Tel.: 27/354-195 Fax: 27/594-141
E-mail: hod@hodcsoport.hu

Vevő:

Nagymaros Város Önkormányzata
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Számlaszám: 11742094-15394033-00000000
Adószám: 15731113-2-13
Levelezési cím:
2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Tárgy: HOD-20260515-01

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Sorszám
Átutalás (15 nap)	2026. 09. 14.	2026. 09. 15.	2026. 09. 30.	HOD/A-00071/26

Megnevezés VTSZ/SZJ/ TEÁOR/TESZOR	Cikkszám	Mennyiség	Menny. egység	Egységár Ft	Nettó Ft	ÁFA %	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Pótmunkák		1,00	egys.	939 931,00	939 931,00	27,00	253 781,11	1 193 712,11
Nagymaros Város belterületén 2626 Nagymaros, Magyar utca 15. címen lévő óvoda és bölcsőde udvarán fedett terasz építése								
többletmunkák		1,00	egys.	792 307,00	792 307,00	27,00	213 922,89	1 006 229,89
Nagymaros Város belterületén 2626 Nagymaros, Magyar utca 15. címen lévő óvoda és bölcsőde udvarán fedett terasz építése								
ÁFA összesítés:			27 százalékos		1 732 238,00		467 704,00	2 199 942,00
			Végösszesen (Ft):		1 732 238,00		467 704,00	2 199 942,00

Azaz: kettőmillió-egyszázkilencvenkilencezer-kilencszáznegyvenkettő forint

AH/160-31/226 sz. szerződés megrendelés alapján a számlán (bizonylaton) megjelölt teljesítés jogosságát, összegszerűségét, teljesítését igazolom.
Dátum: 2026.09.15. Aláírás:

HÓD KFT.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Adószám: 10672778-2-13
Bank: 11742094-20183028

11/160-52/2026

PÜ

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Szerződés tárgya: Nagymaros Város belterületén 2626 Nagymaros, Magyar utca 15. címen lévő óvoda és bölcsőde udvarán fedett terasz építésével kapcsolatos pótmunkák és többletmunkák

Szerződéskötés: 2026. szeptember 10.

Készült: Nagymaros Város belterületén 2626 Nagymaros, Magyar utca 15. címen lévő óvoda és bölcsőde udvarán fedett terasz építés kivitelezési munkák pót- és többletmunkáinak teljesítés igazolására.

Megrendelő: Nagymaros Város Önkormányzata

Címe: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Vállalkozó: HÓD Ipari - Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.

Jelenlévők: Megrendelő részéről: Petrovics László – polgármester

Büttner Miklós: műszaki ügyintéző

Vállalkozó részéről: Krichenbaum Gergő - műszaki ügyintéző

Teljesítés dátuma: 2026. szeptember 14.

Munka megnevezése: 100%-os készültségi fok

Összege (ÁFA nélkül): 1.732.238,- Ft

A Megrendelő fenti munkák elvégzését igazolja, és hozzájárul, hogy Vállalkozó a felek között fennálló szerződés alapján számlát bocsásson ki a Megrendelő felé.

A Megrendelő kötelezi magát, hogy a számla ellenértékét szerződés szerinti határidőben kiegyenlíti.

Vállalkozói nyilatkozat az elvégzett munka megfelelőségére:

- A kivitelezési munkákat Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott építész, statikai, gépész, elektromos tervdokumentációk alapján, és a Megrendelővel kötött szerződésben foglaltak szerint készítette el.
- Vállalkozó a kivitelezési munkák során mindenkor betartotta az MSZ-ekben, és a vonatkozó ágazati utasításokban, technológiai leírásokban foglaltakat. Vállalkozó a munkához mindenkor I. osztályú anyagokat használt fel, és az elvégzett munka minősége I. osztálynak megfelelő.

kmf.

Nagymaros Város Önkormányzata

.....
Megrendelő képviseletében
Petrovics László - polgármester

.....
Megrendelő képviseletében
Büttner Miklós – műszaki ügyintéző

HÓD KFT.
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Adószám: 10672778-2-13
Bank: 11742094-20183028

.....
Vállalkozó képviseletében
Krichenbaum Gergő
műszaki ügyintéző

E-FŐNAPLÓ

Sorszám: 2026/3173/8-2
Nagymaros, Magyar utca 15. bölcsőde terasz építése

Azonosító adatok

E-napló

Építmény megnevezése:	Nagymaros, Magyar utca 15. bölcsőde terasz építése
Építési helyszínek	
Cím (1):	2626 Nagymaros, Magyar utca 15
- típus:	Elsődleges helyszín
Naplórész-azonosító:	2026/3173/8-2 (2)
A naplórész	
- megkezdésének időpontja:	2026.07.08.
- lezárásának időpontja:	2026.09.29.
- állapota:	Munkaterület visszaadva és lezárva

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Nyilvántartási rész
(Szerződés)

Az építés-szerelési munka

Megnevezése: Nagymaros, Magyar utca 15. bölcsőde terasz építése
Jellege: egyéb

Helyszínek:

Helyszin (1) Elsődleges helyszín
- hrsz.: 1955
- cím: 2626 Nagymaros, Magyar utca 15

A szerződés főbb adatai

Kivitelező vállalkozó: Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364)
Kivitelező cég: HÓD kft. (adószám:10672778-2-13, cégjegyzékszám:Cg. 13-09-064722)

Kelte: 2026.06.24.

Munkaterület átadás:
- szerződés szerint: 2026.06.29.
- tényleges: 2026.07.08.
Befejezési határidő:
- szerződés szerint: 2026.08.29.
- tényleges: -
Rögzítés időpont: 2026.07.08. 14:20:49

Szerződésmódosítások:

**** Nincsenek szerződésmódosítás adatok! ****

Részhatáridők:

**** Nincsenek részhatáridő adatok! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Nyilvántartási rész
(Építtető/Megrendelő)

Építtető jogi személy adatai — 2026.07.06. -

Név	Nagymaros Város Önkormányzata
Adószám	15731113-2-13
Cégjegyzékszám	731113
Székhely	2626, Nagymaros Fő tér 5 HU

Meghatalmazott — 2026.07.03. -

Név	Büttner Miklós András (NÜJ: 379506455)
Jogcím	Meghatalmazottként

E-naplóhoz rendelt szerepek

*** Nincsen E-naplóhoz rendelt szerep rögzítve! ***

Egyéb építtető

Egyéb építtetői szerepek:

Neve:	
- címe:	
- utca, házszám:	
- ország:	Magyarország
- telefonszáma:	
- e-mail címe:	l.com
- szerep:	Építtető meghatalmazottja
Megbízás kezdete / vége:	- / -

Műszaki ellenőr

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki ellenőr:

*** Nincsenek műszaki ellenőr adatok! ***

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Nyilvántartási rész
(Vállalkozó)

A vállalkozó-kivitelező

Vállalkozó-kivitelező adatai:

Cég neve:	HÓD kft. (adószám:10672778-2-13)
- címe (székhelye):	2626 Nagymaros
- utca, házszám:	Tégla u. 6.
- ország:	Magyarország
- MKIK regisztrációs szám:	34A01516
Vállalkozói engedély vagy cégjegyzékszám:	Cg. 13-09-064722

Naplóbejegyzésért felelős képviselője:

Neve:	Krichenbaum Gergő
- telefonszáma:	
- e-mail címe:	@gmail.com
Megbízás kezdete / vége:	2026.07.08. / -

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Neve:	Kriston Judit (NÜJ:409232927)
- telefonszáma:	
- e-mail címe:	
Megbízás kezdete / vége:	2026.07.09. / -

Felelős műszaki vezető

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki vezető:

**** Nincsenek felelős műszaki vezető adatok! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Nyilvántartási rész
(Tervező)

Tervezői művezető

Tervezői művezetők:

**** Nincsenek tervező művezető adatok! ****

Tervezők

Az építmény rendeltetése szerinti tervezők:

**** Nincsenek tervező adatok! ****

Építész tervező

Egyszerű bejelentés esetében szükséges építész tervező:

**** Nincsen építész tervező adat! ****

Mellékletek

Hatósági naplók

*** Nincsenek hatósági napló adatok! ***

Teljesítésigazolási naplók

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Munkaszerződés generál munkák
- típusa (kódja): kivitelezési szerződés (10)
- leírás:
- megjegyzés:
- dátum: 2026.07.08.
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:

Azonosító	Filenév / Megjegyzés	Méret
26518569	HOD-20260515-01 ; 2026_06_24__03 ; Szerződés ; _M ; _A_D_¤.pdf	3 215,2 KB

- rögzítette: Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364)
- rögzítés időpontja: 2026.07.08. 14:10:44

Napló sorszáma, megnevezése: 2, Generálkivitelezési munkálatok
- típusa (kódja): kivitelezési szerződés - ellenértéket nem tartalmaz (11)
- leírás:
- megjegyzés:
- dátum: 2026.07.08.
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:

Azonosító	Filenév / Megjegyzés	Méret
26518637	HOD-20260515-01 ; 2026_06_24__03 ; Szerződés ; _M ; _A_D_¤.pdf	3 215,2 KB

- rögzítette: Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364)
- rögzítés időpontja: 2026.07.08. 14:21:46

Gyűjtőnaplók

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Munkaterület átadása
- típusa (kódja): Munkaterület átadás-átvételi dokumentumok (12)
- leírás: Csatolmány munkaterület átadásához
- megjegyzés: Megjegyzes
- dátum: 2026.07.08.
- csatolmányok száma: 0
- rögzítette: Büttner Miklós András (NÜJ:379506455)
- rögzítés időpontja: 2026.07.08. 14:23:23

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napló sorszáma, megnevezése: 2, Többlet és pótmunka tételei
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:
- megjegyzés:
- dátum: 2026.08.31.
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:

Azonosító	Filenév / Megjegyzés	Méret
26987753	Többlet és pótmunka tételei.pdf	264,8 KB

- rögzítette: Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364)
- rögzítés időpontja: 2026.09.23. 11:00:25

Napló sorszáma, megnevezése: 3, Munkaterület átadása
- típusa (kódja): Munkaterület átadás-átvételi dokumentumok (12)
- leírás: Csatolmány munkaterület átadásához
- megjegyzés: Megjegyzes
- dátum: 2026.09.29.
- csatolmányok száma: 0
- rögzítette: Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364)
- rögzítés időpontja: 2026.09.29. 12:49:49

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.08.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.08. 14:27
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 12 °C, **délután=** 26 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Északnyugat (ÉNy); **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	2

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.08. szerdai bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 14:23. **Típus:** online, építési munkaterület átadás-átvétele.
- **Rögzítette:** Büttner Miklós András (NÜJ:379506455). **Rögzítés időpont:** 2026.07.08. 14:23
- **Szerepkör:** Építtető meghatalmazottja. **Szöveg:**

A munkaterületet munkára alkalmas állapotban a vállakozónak átadom.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

Napi jelentés

- **Időpont:** 14:25. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364). **Rögzítés időpont:** 2026.07.08. 14:25
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

A munkaterületen az előtető bontási munkálatokat és a gépmunka előkészítését megkezdtük.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.09.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.09. 18:08
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 21 °C, **délután=** 24 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Élénk; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	2

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.09. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 18:10. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.07.09. 18:10
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Tetőszerkezet, falak bontása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.10.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.10. 18:44
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 23 °C, **délután=** 26 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Élénk; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	2

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.10. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 18:44. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.07.10. 18:44
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Lépcső zsaluzás, betonozás, vasalás. Régi alaptestek bontása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.13.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.13. 11:46
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 16 °C, **délután=** 28 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Észak (É); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	2

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.13. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 11:46. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364). **Rögzítés időpont:** 2026.07.13. 11:46
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Új alappontok kitűzése, régi alaptest vésése, alappontok ásása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.15.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.15. 09:32
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 20 °C, **délután=** 30 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Nyugat (Ny); **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Eső; **megjegyzés:** szorványosan esős nap.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Segédmunkás	1
Összlétszám (fő):	1

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.15. szerdai bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 09:28. **Típus:** online, napi jelentésre kötelezett/jogosult eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364). **Rögzítés időpont:** 2026.07.15. 09:30
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Tegnapi napon nem sikerült elérnem a rendszert így a mai napon pötlom a napi jelentést:

Napi jelentés fejléc adatok:
- Rögzítette: Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364) - online. Rögzítés időpont: 2026.07.15. 9:29
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 08:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 16 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Észak (É); égkép: Derült égbolt; csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Segédmunkás 3
Összlétszám (fő): 3

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2026.07.14. keddi bejegyzések:
Napi jelentés
- Időpont: ----. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364). Rögzítés időpont: 2026.07.15. 9:29
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Alappontok ásásának befejezése, alappontok betonozása, anyagszállítás.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

Napi jelentés

- **Időpont:** 09:32. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364). **Rögzítés időpont:** 2026.07.15. 09:32

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2026.07.15. szerdai bejegyzések:

- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Beton utókezelési munkálatok

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

Bejegyzés dátum: 2026.07.16.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.16. 13:42
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 10:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 17 **°C, délután=** 29 **°C.**
- **Időjárás adatok: szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Nyugat (Ny); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Segédmunkás	1
Összlétszám (fő):	1

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.16. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 13:42. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364). **Rögzítés időpont:** 2026.07.16. 13:42
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Beton utókezelés

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.17.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.17. 08:13
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 10:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 20 °C, **délután=** 33 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Délkelet (DK); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Segédmunkás	1
Összlétszám (fő):	1

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.17. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 08:32. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364). **Rögzítés időpont:** 2026.07.17. 08:32
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Beton utókezelés

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.20.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.20. 21:59
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 25 °C, **délután=** 28 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Élénk; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Segédmunkás	1
Összlétszám (fő):	1

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.20. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 22:00. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.07.20. 22:00
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Lépcső zsaluzat bontása, zúzott kő terítése.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

Bejegyzés dátum: 2026.07.21.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.21. 18:54
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 23 °C, **délután=** 25 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Élénk; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

-

**** Nincs napi bejegyzés adat! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.22.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.22. 20:09
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 24 **°C, délután=** 25 **°C.**
- **Időjárás adatok: szélerő:** Élénk; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

-

**** Nincs napi bejegyzés adat! ****

Bejegyzés dátum: 2026.07.23.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.23. 19:36
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 23 **°C, délután=** 25 **°C.**
- **Időjárás adatok: szélerő:** Élénk; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Közepesen felhős; **csapadék:** Eső; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

-

**** Nincs napi bejegyzés adat! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.24.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.24. 20:13
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 20 °C, **délután=** 22 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Élénk; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

-

**** Nincs napi bejegyzés adat! ****

Bejegyzés dátum: 2026.07.27.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.27. 17:23
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 25 °C, **délután=** 27 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Erős; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

-

**** Nincs napi bejegyzés adat! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.28.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.28. 17:54
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 25 °C, **délután=** 28 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	1
Összlétszám (fő):	2

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.28. keddi bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 17:55. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.07.28. 17:55
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Külső homlokzat javítás.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.29.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.29. 19:45
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 28 °C, **délután=** 30 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	1
Összlétszám (fő):	2

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.29. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 19:46. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.07.29. 19:46
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Külső homlokzat javítás.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.30.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.30. 22:26
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 28 °C, **délután=** 34 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	1
Összlétszám (fő):	2

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.30. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 22:26. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.07.30. 22:26
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Külső homlokzaton vakolatjavítás.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.07.31.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.07.31. 17:39
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 30 °C, **délután=** 37 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Összlétszám (fő):	1

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.07.31. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 17:39. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.07.31. 17:39
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Vakolatjavítási munkák.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

Bejegyzés dátum: 2026.08.03.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.03. 19:24
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 33 °C, **délután=** 38 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

-

**** Nincs napi bejegyzés adat! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.04.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.04. 18:58
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 30 °C, **délután=** 38 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

-

**** Nincs napi bejegyzés adat! ****

Bejegyzés dátum: 2026.08.05.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.05. 19:01
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 06:00 - 14:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 33 °C, **délután=** 40 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	3
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.08.05. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 19:01. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.05. 19:02
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Faanyag gyalulása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.06.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.06. 19:12
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 06:00 - 14:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 33 °C, **délután=** 40 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.08.06. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 19:13. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.06. 19:14
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Faanyag gyalulása, keményfa szegély gyalulása. Működő talpak elhelyezése.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.07.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.07. 21:13
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 06:00 - 14:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 30 °C, **délután=** 35 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.08.07. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 21:13. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.07. 21:14
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Keményfa szegély elhelyezés. Zúzott kő terítése. Acél áthidaló elhelyezése főfalban.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.08.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.08. 22:43
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 06:00 - 12:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 28 **°C, délután=** 31 **°C.**
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.08.08. szombati bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 22:43. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.08. 22:44
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Acél áthidaló elhelyezése főfalban.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

Bejegyzés dátum: 2026.08.10.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.10. 19:26
- **Munkavégzés történt:** nem, **munkaidő (tól-ig):** <nincs adat!> - <nincs adat!>
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 30 **°C, délután=** 35 **°C.**
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

-

**** Nincs napi bejegyzés adat! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.11.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.11. 20:54
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 06:30 - 14:30
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 30 °C, **délután=** 35 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.08.11. keddi bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 20:55. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.11. 20:55
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Acél áthidaló elhelyezése főfalban.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.12.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.12. 16:45
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 06:30 - 14:30
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 27 °C, **délután=** 30 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.08.12. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 16:45. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.12. 16:48
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Acél áthidaló elhelyezése főfalban. Ajtónyílás kivésése, ajtó beépítése.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.13.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.13. 16:25
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 27 °C, **délután=** 30 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.08.13. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 16:25. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.13. 16:27
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Betonozási munkák. Tető faanyag előkészítő munkái.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.14.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.14. 17:50
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 27 °C, **délután=** 30 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	1
Összlétszám (fő):	2

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.08.14. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 17:51. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.14. 17:51
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Apró javítási munkák, spalettázás.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.17.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.17. 20:20
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 27 °C, **délután=** 30 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2026/3173/8-3	Duna-Gród Ács Kft.	2
	Összlétszám (fő):	2

2026.08.17. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 20:20. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.17. 20:22
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Tetőanyag előkészítése. Horonyvésés, faljavítás. Lépcső zsaluzása.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.18.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.18. 18:33
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 15:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 27 °C, **délután=** 28 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Élénk; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2026/3173/8-3	Duna-Gród Ács Kft.	2
2026/3173/8-4	DALIGOLD KFT.	3
	Összlétszám (fő):	5

2026.08.18. keddi bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 18:33. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.18. 18:34
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Szegélykövezés, zúzott kő terítése, térkövezés.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.19.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.19. 15:33
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:30 - 15:30
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 27 °C, **délután=** 30 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Élénk; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Gyengén felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2026/3173/8-3	Duna-Gród Ács Kft.	2
	Összlétszám (fő):	2

2026.08.19. szerdai bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 15:33. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.19. 15:33
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Szegélykövezés, térkövezés.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.25.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.08.25. 15:53
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 16 °C, **délután=** 29 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Gyenge; **szélirány:** Északnyugat (ÉNy); **égkép:** Derült égbolt; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	2
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.08.25. keddi bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 15:51. **Típus:** online, egyéb bejegyzések.
- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364). **Rögzítés időpont:** 2026.08.25. 15:52
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

2026.08.24. -án technikai okok miatt napi jelentést tettünk, a tárgyi napon a következő munkák kerültek elvégzésre
Előtető ácsmunkáinak folytatása, belső glettelés, külső homlokzat előkészítés

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

Napi jelentés

- **Időpont:** 15:54. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364). **Rögzítés időpont:** 2026.08.25. 15:55
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Ácsszerkezet bádogfedésének indítása, alátétlemezezés, fekvőereszcsatorna készítése, belső glettelés csiszolása, második réteg felhordása, külső homlokzat festése

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.26.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 5 nappal!

- **Rögzítette:** -. **Rögzítés időpont:** 2026.08.31. 20:36

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

2026.08.26. szerdai bejegyzések:

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 5 nappal!

- **Időpont:** 20:35. **Típus:** online, napi jelentésre kötelezett/jogosult eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.31. 20:36
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Technikai okok miat az elmarad napi jelentést az alábbiak szerint pótoljuk 2026. 08. 26-ra
Időjárás: Derült égbolt, hőmérséklet: 29-30 C
'1 fő egyéb szakipari foglalkozású, 1 fő segédmunkás
6:30-14:30-ig külső térburkolat készítése

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

Bejegyzés dátum: 2026.08.27.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 4 nappal!

- **Rögzítette:** -. **Rögzítés időpont:** 2026.08.31. 20:37

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

2026.08.27. csütörtöki bejegyzések:

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 4 nappal!

- **Időpont:** 20:36. **Típus:** online, napi jelentésre kötelezett/jogosult eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.31. 20:37
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Technikai okok miat az elmarad napi jelentést az alábbiak szerint pótoljuk 2026. 08. 27-re
Időjárás: Derült égbolt, hőmérséklet: 29-30 C
'1 fő egyéb szakipari foglalkozású, 1 fő segédmunkás
6:30-14:30-ig külső térburkolat készítése

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.08.28.

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 3 nappal!

- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2026.08.31. 20:38

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

2026.08.28. pénteki bejegyzések:

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 3 nappal!

- Időpont: 20:37. **Típus:** online, napi jelentésre kötelezett/jogosult eseti bejegyzés.

- Rögzítette: Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.08.31. 20:38

- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Technikai okok miat az elmarad napi jelentést az alábbiak szerint pótoljuk 2026. 08. 28-ra
Időjárás: Derült égbolt, hőmérséklet: 29-30 C
'1 fő egyéb szakipari foglalkozású, 1 fő segédmunkás
6:30-14:30-ig külső térburkolat befejezése, ajtóküszöb és lépcsőkorlát elhelyezése. Levonulás munkaterületről.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.09.10.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.09.10. 18:28
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 21 °C, **délután=** 25 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Közepesen felhős; **csapadék:** Nincs csapadék; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	2

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.09.10. csütörtöki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 18:28. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.09.10. 18:28
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Lépcsőkorlát elhelyezés, homlokzati díszek elhelyezése, villanyszerelési munkák.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.09.11.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.09.11. 21:10
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 17 °C, **délután=** 19 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Borult; **csapadék:** Eső; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Műszaki	1
Segédmunkás	1
Összlétszám (fő):	3

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.09.11. pénteki bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 21:08. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.09.11. 21:10
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Esővíz elvezetéssel kapcsolatos munkálatok.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2026.09.14.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927) - online. **Rögzítés időpont:** 2026.09.14. 18:44
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 08:00 - 16:00
- **Hőmérséklet: délelőtt=** 20 °C, **délután=** 24 °C.
- **Időjárás adatok: szélerő:** Mérsékelt; **szélirány:** <nincs adat!>; **égkép:** Közepesen felhős; **csapadék:** Eső; **megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb építési szakipari foglalkozású	1
Műszaki	1
Segédmunkás	2
Összlétszám (fő):	4

Alvállalkozói létszám adatok:

**** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ****

2026.09.14. hétfői bejegyzések:

Napi jelentés

- **Időpont:** 18:45. **Típus:** online, napi jelentés.
- **Rögzítette:** Kriston Judit (NÜJ:409232927). **Rögzítés időpont:** 2026.09.14. 18:46
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésre jogosult. **Szöveg:**

Esővíz szikkasztó kialakítása, csatorna bekötése. Külső elektromos doboz elosztók felszerelése.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

Bejegyzés dátum: 2026.09.29.

Napi jelentés fejléc adatok:

- **Rögzítette:** -. **Rögzítés időpont:** 2026.09.29. 15:11

Saját létszám adatok:

**** Nincsenek saját létszám adatok! ****

2026.09.29. keddi bejegyzések:

Eseti bejegyzés

- **Időpont:** 12:49. **Típus:** online, műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének napján az építési napló lezárása.
- **Rögzítette:** Krichenbaum Gergő (NÜJ:319466364). **Rögzítés időpont:** 2026.09.29. 12:49
- **Szerepkör:** Kivitelező - napijelentésért felelős. **Szöveg:**

Kivitelező a munkaterületet a munkálatok elvégzése után visszaadja Megrendelő részére.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

**** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ****

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.