

Terv és iratjegyzék

	Tervezői nyilatkozat	
ML-01	Műszaki leírás	
ÁT-01	Áttekintő térkép	M = 1:10 000

ÚTÉPÍTÉS


ÁR-01	Állapot felvételi helyszínrajz	M = 1:500
HR-01	Általános helyszínrajz	M = 1:500
HSZ-01	Általános hossz-szelvény, Babits M. u.	M _H = 1:500 M _V = 1:50
HSZ-02	Általános hossz-szelvény, Kölcsey u.	M _H = 1:500 M _V = 1:50
MKSZ-01	Mintakeresztmetszelvények	M = 1:100
KSZ-01	Keresztmetszelvények, Babits M. u.	M = 1:100
KSZ-02	Keresztmetszelvények, Kölcsey u.	M = 1:100

Forgalomtechnika

FT-01	Forgalomtechnikai helyszínrajz	M = 1:500
IDFT-01	Ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz	M = 1:500

KÖZMŰVEK

KR-01	Közmű generál helyszínrajz	M = 1:500
-------	----------------------------	-----------




VICAFA KFT.

2113 ERDŐKERTES, SZŐLŐSOR UTCA 58.

VICAFA Kft.
2113 Erdőkertes, Szőlősor utca 58.
Adószám: 23444267-2-13
Cg.: 13-09-215314
HU 23444267

Béla János
ALÁÍRÁS, BH.



MEGRENDELŐ:

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2131 Göd, Pesti út 81.

TERVSZÁM:
39-6/2021.

RAJZSZÁM:
ML-01

TÁRGY:

"ÚTÉPÍTÉSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE GÖDÖN"
(Babits M. utca útéptés)

LÉPTÉK:

-

RAJZNÉV:

MŰSZAKI LEÍRÁS

DÁTUM:

2022. 03. hó

ÚTTERVEZŐK:

BÓBIS FERENC
okl. építőmérnök
KÉ-K 13-4426
Tel.: +36-20-344-8431

Bóbis Ferenc
aláírás

ESPÁR ZSOLT
okl. infrastruktúra-építőmérnök
KÉ-K 13-13727
Tel.: +36-30-386-1546

Espar Zsolt
aláírás

TARTALOMJEGYZÉK

1	ELŐZMÉNYEK.....	2
2	A TERVEZÉSI TERÜLET ÉS A KÖRNYEZETI KÖRÜLMÉNYEK LEÍRÁSA.....	2
3	A TERVEZETT ÚTSZAKASZ BEMUTATÁSA	2
3.1	AZ UTAK OSZTÁLYBA SOROLÁSA.....	2
3.2	A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY LEÍRÁSA.....	2
3.3	HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS	3
3.4	HOSSZ-SZELVÉNYI ÉS KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS.....	3
3.5	ÚTSZEGÉLYEK.....	5
3.6	JÁRDÁK	6
3.7	BUSZMEGÁLLÓK	7
3.8	VÍZTELENÍTÉS	7
3.9	NÖVÉNYZET	8
4	PÁLYASZERKEZETEK	8
4.1	MÉRETEZÉS.....	8
4.2	ÚTPÁLYASZERKEZET	9
4.3	EGYÉB PÁLYASZERKEZETEK	9
5	ÉRINTETT INGATLANOK.....	9
6	FORGALOMTECHNIKA	10
6.1	MEGLÉVŐ ÁLLAPOT	10
6.2	BURKOLATJELEK.....	10
6.3	TÁBLÁZÁS.....	10
6.4	IDEIGLENES FORGALMI REND	10
7	KÖZMŰVEK.....	11
8	KÖRNYEZETVÉDELME.....	11
8.1	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	11
8.2	HULLADÉKKEZELÉS.....	12
8.3	A VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSI ELŐÍRÁSAI	17
8.4	A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSI ELŐÍRÁSAI	17
8.5	DOLGOZÓK KOMMUNÁLIS HULLADÉKA	17
8.6	JÁRMŰVEK, MUNKAGÉPEK OKOZTA SZENNYEZŐDÉSEK.....	17
8.7	A TERMÉSZETES VIZEK VÉDELME.....	17
8.8	A LEVEGŐ VÉDELME	18
8.9	ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME	18
9	MINŐSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK	18
10	MUNKAVÉDELME	18

A DOKUMENTÁCIÓBAN ÉS TERVLAPOKON FELTÜNTETETT SZELVÉNSZÁMOK MINDEN ESETBEN A TERVEZETT ÚTTENGELY SZERINTIEK, MELYNEK 0+000 SZELVÉNYÉT A BÉKE ÚT – BABITS MIHÁLY UTCA CSOMÓPONT KÖVETKEZŐ EOVS KOORDINÁTÁINAK HELYÉN VETTÜK FEL: X = 253314.63; Y = 656796.33.

1 Előzmények

Göd Város Önkormányzata megbízta a VICAFER Kft-t az **Útépítési tervek elkészítése Gödön, Babits Mihály utca útépítés** engedélyezési-kiviteli tervdokumentációjának elkészítésével. Jelen tervdokumentáció a Babits Mihály utca Béke út – Nemeskéri-Kiss Miklós út közötti szakasz és a hozzá kapcsolódó Kölcsey utca Babits Mihály utca – Nemeskéri-Kiss Miklós út közötti szakasz útépítési terveit tartalmazza.

2 A tervezési terület és a környezeti körülmények leírása

A Babits Mihály utca Béke utca – Nemeskéri-Kiss Miklós út ill. a Kölcsey utca Babits Mihály utca – Nemeskéri-Kiss Miklós út közötti szakaszán jelenleg nem található szilárd burkolat. Ez alól kivételt képez a Lázár Vilmos és Pöltenberg Ernő utcák csomópontja, melyek aszfaltburkolattal ellátottak, ill. a Babits Mihály utca 3-as szám előtti szakasz.

Az ingatlanhatár mellett szakaszosan gyalogos járda húzódik.

A terület vízelvezetése nem rendezett, a terephajlást kihasználva folyik el a területre jutó csapadékvíz.

A tervezési szakaszon családi házak találhatóak, az ingatlanok előtti közterület több helyen növényzettel sűrűn benőtt.

A tervezés megkezdése előtt a területet bejárva az útállapot jellemzői felvételre kerültek, az útszakasz geodéziai felmérése megtörtént.

3 A tervezett útszakasz bemutatása

3.1 Az utak osztályba sorolása

Kezelő:	Göd Város Önkormányzata
Útkategória:	B.VI.D Belterületi mellékút, Lakóút, kiszolgáló út, vegyes használatú út
Tervezési sebesség /Vt/:	30 km/h
Forgalmi sávok száma:	2
Burkolatszélesség:	4,50 m

3.2 A tervezett létesítmény leírása

A tervek megrendelői igények szerint szilárd burkolatú összeköttetést biztosítanak a Babits Mihály utcában a Béke út – Nemeskéri-Kiss Miklós út között és a Kölcsey utca Babits Mihály utca – Nemeskéri-Kiss Miklós út között újonnan létesített útpálya segítségével.

A tervezett útpálya 4,50 m széles szilárd burkolattal rendelkezik, melyet mindkét oldalon vegyesen süllyesztett/K/kiemelt szegély határol, melyhez mindkét oldalon a teljes szakaszon padka, a padkához pedig szakaszosan tározó-párologtató árok kapcsolódik.

3.3 Helyszínrajzi kialakítás

A Babits Mihály utcában a tervezett útszakasz szelvényezése a Béke út burkolatszélétől indul és a Nemeskéri-Kiss Miklós út burkolatszéléig tart. Az útpálya 4,50 m széles burkolattal rendelkezik, melyhez süllyesztett/K/kiemelt szegély és padka kapcsolódik. Az útszakasz helyszínrajzi nyomvonalvezetését az alábbi táblázat mutatja be:

Jelleg	Kezdőszelvény	Végyszelvény	Körív sugara (R)	Szakasz hosszúsága (l)
Egyenes	0+000	0+256,31	-	256,31
Egyenes	0+256,31	0+378,44	-	122,13
Egyenes	0+378,44	0+438,74	-	60,30
Egyenes	0+438,74	0+508,74	-	70,00
Egyenes	0+508,74	0+543,89	-	35,15

1. táblázat: Helyszínrajzi vonalvezetés, Babits Mihály utca

A Kölcsey utcában a tervezett útszakasz szelvényezése a Babits Mihály út tervezett tengelyéből indul és a Nemeskéri-Kiss Miklós út burkolatszéléig tart. Az útpálya 4,50 m széles burkolattal rendelkezik, melyhez süllyesztett/kiemelt szegély és padka kapcsolódik. Az útszakasz helyszínrajzi nyomvonalvezetését az alábbi táblázat mutatja be:

Jelleg	Kezdőszelvény	Végyszelvény	Körív sugara (R)	Szakasz hosszúsága (l)
Egyenes	0+000	0+023,87	-	23,87

2. táblázat: Helyszínrajzi vonalvezetés, Kölcsey utca

A tervezett burkolatszél és a meglévő süllyesztett szegélyek közötti átmenetet az útépítési helyszínrajzon ábrázolt körívsugarakkal kell megoldani.

A szilárd burkolattal rendelkező kapubehajtók 1m szélességben kerülnek felújításra saját anyagukból. A tervezett helyszínrajzi kialakítás szélességében igazodik a meglévő állapothoz és a tervezett süllyesztett ill. K szegélyekhez 1m sugarú lekerekítőívvel csatlakozik.

A tervezett kialakítást a mellékelt *Általános helyszínrajz* mutatja be (HR-01).

3.4 Hossz-szelvényi és keresztmetszeti kialakítás

A tervezési terület síkvidéki, lakóépületeket tartalmaz.

A Babits Mihály utca tervezett útburkolata a Béke út aszfalt burkolatához igazodva a Nemeskéri-Kiss Miklós út szilárd burkolatáig tart. Nyomvonalát tekintve szakasz közben igazodik a Lázár Vilmos utca és Pöltenberg Ernő utca meglévő szilárd burkolatához.

A hossz-szelvényi kialakítást az alábbi táblázat mutatja be:

Útépítési tervek elkészítése Gödön
Babits Mihály utca építés

Kezdőszelvény	Végyszelvény	Elem megnevezése	Szakasz jellemzői
0+000	0+123,56	Em 2,32 %	L = 123,56 mh
0+123,56	0+127,38	Em 4,27%	L = 3,82 mh
0+127,38	0+152,85	Em 2,70%	L = 25,47 mh
0+152,85	0+165,42	Domború lekerekítő ív	R = 700 m L = 12,57 mh
0+165,42	0+251,03	Em 0,91%	L = 85,61 mh
Lázár Vilmos utca csomópont, burkolatépítés nem történik			
0+256,44	0+288,90	Em 1,62 %	L = 32,46 mh
0+288,90	0+317,23	Domború lekerekítő ív	R = 1000 m L = 28,33 mh
0+317,23	0+347,79	Es 1,21 %	L = 30,56 mh
0+347,79	0+361,68	Homorú lekerekítő ív	R = 800 m L = 13,90 mh
0+361,68	0+378,44	Em 0,53 %	L = 16,76 mh
Pöltenberg Ernő utca csomópont, burkolatépítés nem történik			
0+383,27	0+427,27	Es 0,75%	L = 44,00 mh
0+427,27	0+444,66	Homorú lekerekítő ív	R = 800 m L = 17,38 mh
0+444,66	0+473,99	Em 1,42 %	L = 29,33 mh
0+473,99	0+494,31	Domború lekerekítő ív	R = 1000 m L = 20,33 mh
0+494,31	0+532,45	Es 0,61 %	L = 38,13 mh
0+532,45	0+538,10	Domború lekerekítő ív	R = 200 m L = 5,65 mh
0+538,10	0+543,89	Es 3,44 %	L = 5,79 mh

3. táblázat: Magassági vonalvezetés, Babits Mihály utca

A Babits Mihály utca tervezett kialakítását a mellékelt *Általános hossz-szelvény, Babits M. u.* mutatja be (HSZ-01).

A Kölcsey utca útburkolata a Babits Mihály utca tervezett nyomvonalához kapcsolódva a Nemeskéri-Kiss Miklós út szilárd burkolatáig tart.

A Kölcsey utca hossz-szelvényi kialakítást az alábbi táblázat mutatja be:

Kezdőszelvény	Végyszelvény	Elem megnevezése	Szakasz jellemzői
0+000	0+005,00	Em 2,77 %	L = 5,00 mh
0+005,00	0+023,87	Es 0,68%	L = 18,87 mh

4. táblázat: Magassági vonalvezetés, Kölcsey utca

A Kölcsey utca tervezett kialakítását a mellékelt *Általános hossz-szelvény, Kölcsey u.* mutatja be (HSZ-02).

Keresztmetszeti értelemben a 4,50 m szélességű útpályaszerkezetet mindkét oldalon szakaszosan süllyesztett/K/kiemelt szegély határolja, melyhez padka ill. szakaszosan tározó-párologtató árok csatlakozik. A burkolat oldalesése általános esetben az árok elhelyezkedésének megfelelő egyoldali 2,50 %. Ettől eltérő értéket csak a szilárd burkolatokhoz történő csatlakozásoknál vesz fel. Az útpadka esése 5,00 %.

A két útszakasz tervezett kialakítását a mellékelt *Keresztszelvények, Babits M. u. (KSZ-01)* és *Keresztszelvények, Kölcsey u. (KSZ-02)* mutatják be.

3.5 Útszegélyek

A tervezett útpályát mindkét oldalán szegély támasztja meg. A szegélyek kialakítása változó. Süllyesztett szegély, K szegély és kiemelt szegély vegyesen fordul elő a burkolatszéleken.

A Babits Mihály utca mentén tervezett szegélyeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Kezdőszelvény	Végsszelvény	Szegélytípus megnevezése	Szegély hossza
0+000	0+008,22	süllyesztett	L = 11,09 mh
0+008,22	0+014,76	kiemelt	L = 6,53 mh
0+014,76	0+251,03	süllyesztett	L = 244,86 mh
0+256,44	0+378,44	süllyesztett	L = 127,67 mh
0+383,27	0+503,48	süllyesztett	L = 123,25 mh
0+510,23	0+543,86	kiemelt	L = 29,88 mh

5. táblázat: Szegélytípusok bal oldali burkolatszélen, Babits Mihály utca

Kezdőszelvény	Végsszelvény	Szegélytípus megnevezése	Szegély hossza
0+000	0+028,99	süllyesztett	L=31,22 mh
0+028,99	0+043,22	K	L = 14,23 mh
0+043,22	0+079,97	süllyesztett	L = 36,75 mh
0+079,97	0+084,97	K	L = 5,00 mh
0+084,97	0+091,73	süllyesztett	L = 6,76 mh
0+091,73	0+094,73	K	L = 3,00 mh
0+094,73	0+168,05	süllyesztett	L = 79,03 mh
0+168,05	0+176,62	K	L = 8,56 mh
0+176,62	0+187,81	süllyesztett	L = 11,19 mh
0+187,81	0+191,81	K	L = 4,00 mh
0+191,81	0+251,30	süllyesztett	L = 61,88 mh
0+256,44	0+279,46	süllyesztett	L = 25,64 mh

Kezdőszelvény	Végsszelvény	Szegélytípus megnevezése	Szegély hossza
0+279,46	0+284,85	K	L = 5,37 mh
0+284,85	0+300,33	süllyesztett	L = 15,48 mh
0+300,33	0+307,04	K	L = 6,71 mh
0+307,04	0+319,29	süllyesztett	L = 12,25 mh
0+319,29	0+323,49	K	L = 4,20 mh
0+323,49	0+325,87	süllyesztett	L = 2,38 mh
0+325,87	0+334,32	K	L = 8,45 mh
0+334,32	0+378,44	süllyesztett	L = 46,94 mh
0+383,27	0+404,56	süllyesztett	L = 24,13 mh
0+404,56	0+409,06	K	L = 4,50 mh
0+409,06	0+411,67	süllyesztett	L = 2,61 mh
0+411,67	0+416,17	K	L = 4,5 mh
0+416,17	0+429,19	süllyesztett	L = 13,02 mh
0+429,19	0+441,70	K	L = 12,51 mh
0+441,70	0+469,38	süllyesztett	L = 27,67 mh
0+469,38	0+476,05	K	L = 6,67 mh
0+476,05	0+496,85	süllyesztett	L = 20,78 mh
0+496,85	0+499,35	K	L = 2,50 mh
0+499,35	0+543,86	süllyesztett	L = 56,53 mh

6. táblázat: Szegélytípusok jobb oldali burkolatszélen, Babits Mihály utca

Kezdőszelvény	Végsszelvény	Szegélytípus megnevezése	Szegély hossza
0+002,57	0+023,87	süllyesztett	L = 24,60 mh

7. táblázat: Szegélytípusok bal oldali burkolatszélen, Kölcsey utca

Kezdőszelvény	Végsszelvény	Szegélytípus megnevezése	Szegély hossza
0+004,16	0+023,87	süllyesztett	L = 21,87 mh

8. táblázat: Szegélytípusok jobb oldali burkolatszélen, Kölcsey utca

A szegélyek tervezett kialakítását a mellékelt *Általános helyszínrajz* mutatja be (HR-01).

3.6 Járdák

A területen jelenleg több helyen található gyalogos közlekedésre alkalmas felület. Bővítésük, burkolatuk felújítása nem képezi jelen feladat részét.

3.7 Buszmegállók

A tervezési szakasz tömegközlekedési útvonalat, buszmegállót nem érint.

3.8 Víztelenítés

A tervezési területen az útpálya víztelenítése az útpálya oldalesésének megfelelően kialakított egyoldali tározó-párologtató árkokon keresztül történik. A tervezett árkok elhelyezkedését az alábbi táblázat mutatja be.

Kezdőszelvény	Végyszelvény	Oldal	Szakasz hosszúsága (l)
0+005,36	0+015,96	jobb	L = 10,60 mh
0+016,96	0+028,04	jobb	L = 11,08 mh
0+044,26	0+051,84	jobb	L = 7,58 mh
0+054,23	0+063,24	jobb	L = 9,01 mh
0+066,25	0+080,01	jobb	L = 13,76 mh
0+084,90	0+087,80	jobb	L = 2,90 mh
0+088,70	0+091,37	jobb	L = 2,67 mh
0+095,34	0+098,01	jobb	L = 2,67 mh
0+099,01	0+106,09	jobb	L = 7,08 mh
0+108,09	0+114,35	jobb	L = 6,26 mh
0+115,35	0+118,83	jobb	L = 3,48 mh
0+148,66	0+153,10	jobb	L = 4,44 mh
0+176,62	0+183,90	jobb	L = 7,28 mh
0+192,38	0+203,71	jobb	L = 11,33 mh
0+204,71	0+208,98	jobb	L = 4,27 mh
0+217,80	0+226,55	jobb	L = 8,75 mh
0+227,55	0+233,30	jobb	L = 5,75 mh
0+234,30	0+240,07	jobb	L = 5,77 mh
0+241,07	0+245,98	jobb	L = 4,91 mh
0+260,90	0+265,39	jobb	L = 4,49 mh
0+266,39	0+273,15	jobb	L = 6,76 mh
0+274,15	0+278,43	jobb	L = 4,28 mh
0+285,84	0+299,33	jobb	L = 13,49 mh
0+307,05	0+318,95	jobb	L = 11,90 mh
0+323,50	0+325,87	jobb	L = 2,37 mh
0+336,57	0+340,92	jobb	L = 4,35 mh
0+341,92	0+352,25	jobb	L = 10,33 mh
0+353,25	0+355,60	jobb	L = 2,35 mh
0+360,52	0+362,75	jobb	L = 2,23 mh
0+363,75	0+368,20	jobb	L = 4,45 mh

Kezdőszelvény	Végyszelvény	Oldal	Szakasz hosszúsága (l)
0+369,20	0+374,77	jobb	L = 5,57 mh
0+387,90	0+404,98	jobb	L = 17,08 mh
0+408,96	0+412,28	jobb	L = 3,32 mh
0+416,22	0+426,66	jobb	L = 10,44 mh
0+450,12	0+459,44	jobb	L = 9,32 mh
0+464,58	0+468,41	jobb	L = 3,83 mh
0+476,88	0+483,74	jobb	L = 6,86 mh
0+487,88	0+496,23	jobb	L = 8,35 mh
0+515,95	0+522,16	jobb	L = 6,21 mh
0+523,16	0+528,61	jobb	L = 5,45 mh
0+529,61	0+533,60	jobb	L = 3,99 mh

9. táblázat: Tározó-párologtató árkok elhelyezkedése, Babits Mihály utca

Kezdőszelvény	Végyszelvény	Oldal	Szakasz hosszúsága (l)
0+015,00	0+020,00	bal	5,00

10. táblázat: Tározó-párologtató árkok elhelyezkedése, Kölcsey utca

Az árkok tervezett kialakítását a mellékelt *Általános helyszínrajz* mutatja be (HR-01).

3.9 Növényzet

A tervezési terület jelenleg nem rendelkezik burkolattal. Az útépítési munkák megkezdése előtt az új útpálya, ill. a hozzájuk kapcsolódó rézsűfelületek, tározó- párologtató árkok helyigényének megfelelő területen a jelenlegi növényzet irtását el kell végezni.

4 Pályaszerkezetek

A beépített anyagok/rétegek feleljenek meg a vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak. Az aszfaltbeton keverékek feleljenek meg az e-UT 05.02.11 és e-UT 06.03.21 Útügyi Műszaki Előírásnak. Az alaprétegek feleljenek meg az e-UT 06.03.53 Útügyi Műszaki Előírásnak. A földművek feleljenek meg az e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírásnak.

4.1 Méretezés

A jelenlegi forgalom becslése alapján pályaszerkezet-méretezés készült. A tervezési forgalom 10 évre: 10487 ET, forgalmi terhelési osztály: **A**, az igénybevételi kategória: **N**.

4.2 Útpályaszerkezet

Tervezett pályaszerkezet:

- 5 cm AC 11 kopó (N) B 50/70
- 5 cm AC 11 kötő (N) B 50/70
- 20 cm FZKA folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap
- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
- 1 rtg. nem szőtt geotextília GKR3-as kategóriájú
- földmű tükör

4.3 Egyéb pályaszerkezetek

Padka szerkezete:

- 20 cm mechanikai stabilizáció murva
- tömörített talaj

Zöldterületek:

- 10 cm humuszterítés füvesítéssel
- termett talaj

Beton burkolatú behajtó:

- 16 cm CP 3,5/2,4 beton burkolat
- 15 cm Ckt-4 hidraulikus
- 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg
- 1 rtg. nem szőtt geotextília GRK3-as kategóriájú
- tömörített talaj

Betonkő burkolatú behajtó szerkezete:

- 6 cm betonkő burkolat
- 3 cm ágyazó homok NZ 2/4
- 15 cm FZKA folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap
- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg
- 1 rtg. nem szőtt geotextília GRK3-as kategóriájú
- tömörített talaj

5 Érintett ingatlanok

A tervezett út az alábbi ingatlanokat érinti:

- 1053
- 1244
- 1245
- 1283
- 1296
- 1333

- 1362
- 1404
- 1441
- 1492
- 1531

6 Forgalomtechnika

6.1 Meglévő állapot

A Babits Mihály utca tervezési területet érintő szakaszán jelenleg szilárd burkolattal nem rendelkező nyomvonalon közlekednek a gépjárművek. Az útszakasz kétirányú forgalmat bonyolít le.

A tervezett forgalmi rendet a mellékelt *Forgalomtechnikai helyszínrajz* mutatja be (FT-01).

6.2 Burkolatjelek

A tervezési szakaszon burkolati jel festése nem szükséges.

6.3 Táblázás

A Babits Mihály utca tervezési szakasz elején, a Béke úttal alkotott csomópontban és a Kölcsey utca tervezési szakasz végén a Nemeskéri-Kiss Miklós úttal alkotott csomópontban szükséges egy-egy Elsőbbségadás kötelező KRESZ tábla kihelyezése.

6.4 Ideiglenes forgalmi rend

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél, közúti munkavégzésnél a 20/1984 (XII.21.) KM. sz. rendelet 11.§ és 13. § vonatkozó pontjainak előírásait kell alkalmazni, valamint az e-UT 04.05.12:2010 sz. „Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve” alapján és a 3/2001.(I.31.) KöViM” A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről” rendelete előírásainak betartásával történt, a helyi adottságokat figyelembe véve.

A Babits Mihály utca burkolatfelújítása négy ütemben lehetséges.

1. ütem: munkavégzés a Béke út – Kiss János utca közötti szakaszon történik. Az építési terület nem érinti a csomópont területét.
2. ütem: a munkavégzés a Kiss János utcai csomópont területével együtt a Lázár Vilmos utcáig terjedő szakaszt érinti
3. ütem: Lázár Vilmos utcától Pöltenberg Ernő utcáig történik munkavégzés
4. ütem: Pöltenberg Ernő utcától a Nemeskéri-Kiss Miklós utcáig terjedő szakaszon történik munkavégzés.

Valamennyi ütem során lezárásra kerül az utca érintett szakasza teljes keresztmetszetben. A munkaterületet jól látható módon kell elkorlátozni a közúti forgalomtól, a munkaterületre csak építési forgalom hajthat be.

Az ideiglenes forgalmi rendet a mellékelt *Ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz* mutatja be (IDFT-01).

A legfontosabb betartandó előírások a következők:

- a jelzőtáblák csak fényvisszavető kivitelűek lehetnek,

- az ideiglenesen kihelyezett jelzőtáblákat a szegélytől 0,5 méterre kell elhelyezni úgy, hogy a tábla alsó széle a járda szintjétől minimum 2,2 méterre legyen.
- az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy azok a vonatkozó jogszabály *(e-UT 04.00.11 Közúti jelzőtáblák)* szerinti szélterhelés esetén ne csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el,
- a jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően rögzített anyagot szabad csak felhasználni,
- sávozott terelőtáblákat legalább 20 méterenként kell elhelyezni,
- sávozott terelőtáblákat mindkét forgalmi irány számára a hátoldalon megismételve kell elhelyezni, ha azokat ellentétes irányú forgalmi viszonyokhoz alkalmazzák,
- a közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a legkisebb mértékben korlátozhatják, a munkák megszűnésével ill. ideiglenes szüneteltetésével az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni szükséges,
- a közúton folyó munkahelyek létesítése során a munkaterületen, illetve annak környezetében kialakított jelzésrendszerben ellentétes értelmű utasítások nem lehetnek. Ezért azokat a közúti jelzőtáblákat, amelyek a közúton végzett munkák miatt nem érvényesek vagy a kialakítandó forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, illetőleg érvényteleníteni kell

A munkaterületet szabványos elkorlátozó-elemekkel kell körbekeríteni és a forgalom felé eső végpontját meg kell világítani. Amennyiben az építés szünetel (munkaidő végével vagy egyéb ok miatt) a járműközlekedés biztonsága érdekében a munkagépeket és egyéb, a forgalmat akadályozó járműveket forgalommentes területen kell elhelyezni. Ha a forgalmi helyzet megkívánja, akkor a tervezett jelzések elhelyezésén túl intézkedni kell kellően kioktatott és felszerelt jelzőőr felállításáról is.

A kivitelezés idejére vonatkozó, részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat, valamint az MSZV előírásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitelezőnek kell elkészítenie és betartásukat ellenőriznie.

7 Közművek

A tervezést megelőzően bekérésre került a terület közműtérképe az e-közmű rendszeren keresztül.

Az e-közmű rendszerből kapott adatokat a mellékelt *Közmű generál helyszínrajz* tartalmazza *(KR-01)*.

8 Környezetvédelem

8.1 Hulladékgazdálkodás

A tervezett közlekedési pálya területéről kikerülő humuszos termőföld, illetve szennyeződésmentes töltésképző anyag részben a felvonulási terület rekultivációjára újbóli felhasználásra kerül, a felesleges mennyiséget pedig – amennyiben az építető másként nem rendelkezik – engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telepre kell szállítani. A kivitelezés során csak minősített, vagy minősítéssel rendelkező anyagot szabad beépíteni. Hulladék vagy bontott anyag (a regenerált aszfalthulladék, humusz, és bevizsgált töltésképző anyag kivételével) nem kerülhet beépítésre.

8.2 Hulladékkezelés

Az építési munkák kivitelezőjének rendelkeznie kell a közmű és útépítéshez szükséges hulladékkezelési és – szállítási engedélyekkel és ilyen szakképzettségű dolgozókkal.

A Hulladékgazdálkodási törvény. 15. § (1) pontja értelmében a hulladék kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének (jelen esetben a kivitelezőnek) kötelezettsége.

Az építési helyszínen a hulladékok tárolására van lehetőség a felvonulási terület igénybevételével. A hulladék termelője a 98/2001. (X.10.) Korm. r. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében a veszélyes hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban. Az építés technológiában keletkező hulladék gyakorlatilag a kiemelést követően szállítójárműre és elszállításra kerül a kivitelező telephelyére.

A nem veszélyes és települési hulladék telephelyen belüli, a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő gyűjtése a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül végezhető.

Az építése során esetlegesen a föld alatt nem látható szerkezetek bontásából keletkező bontási hulladékból a hasznosítható anyagokat (fémek) előválogatják és hulladékhasznosító cég által hasznosítják.

A nem hasznosítható, nem veszélyes bontási hulladékot és az esetlegesen olajjal szennyezett bontási anyagok az arra jogosultsággal rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. A tervezett építési munkák során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban, mint a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben és a módosított 16/2001. (VII.18.) Korm. rendelet a hulladékok jegyzékéről előírtak betartása kötelező. Az építési munka esetlegesen keletkező bontási hulladékait (nem szennyezett beton- és aszfalthulladékok hasznosítási célú deponálása és kezelése (hasznosítása, ártalmatlanítása) csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető vagy ilyen engedéllyel rendelkezőnek adható át. Az engedély hatályáról és érvényességéről az építtetőnek meg kell győződnie.

a) Az útépítési munkák hulladékai

Az út építésénél a következő típusú hulladékfajták keletkezése várható:

- földmunka során kitermelt és szemeloszlása vagy nedvességtartalma miatt, vissza nem építhető talaj
- a meglévő pályaszerkezetek marása során keletkező aszfalttörmelék
- meglévő burkolat szélénél kiemelt köves, aszfalttörmelékes talaj
- kitermelt fák, cserjék

Az érintett útépítési munka során keletkező hulladékok EWC-kódja a 10/2002. (III.26.) KöM r-tel módosított 16/2001. (I.16.) KöM r. hulladékok jegyzéke alapján a következő főcsoportba sorolhatók:

EWC-kód	Megnevezés
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 02	fa, üveg és műanyag
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 03	Aszfalttörmelék
17 09	Egyéb építkezési és bontási hulladékok

b) Az építési-bontási hulladékok kezelési előírásai

A módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (Hgt.) 15. § (1) pontja értelmében a hulladék kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének (jelen esetben a kivitelezőnek) kötelezettsége.

Az építési területen az anyagtárolás és hulladéktárolás időben és térben nem korlátozott.

Az építési és bontási hulladékok kezelési szabályait a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet határozza meg. A rendeletben foglaltak szerint építési és bontási hulladékok csoportosítása az 1 sz. táblázat szerint történik.

**Útépítési tervek elkészítése Gödön
Babits Mihály utca építés**

1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

Építési és bontási hulladékok csoportosítása

Sorszám	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok	Hulladék EWC kódja	Mennyiségi (tonna) küszöb
1.	Kitermelt talaj	17 05 04 17 05 06	20,0
2.	Betontörmelék	17 01 01	20,0
3.	Aszfalttörmelék	17 03 02	5,0
4.	Fahulladék	17 02 01	5,0
5.	Fémhulladék	17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11	2,0
6.	Műanyag hulladék	17 02 03	2,0
7.	Vegyes építési és bontási hulladék	17 09 04	10,0
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék	17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 02 02 17 06 04 17 08 02	40,0

Amennyiben bármely, az 1. számú táblázat szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja a mennyiségi küszöbértéket, az építető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja. Az építető kötelezettségének a keletkezés helyén vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő létesítményben köteles eleget tenni.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot – amennyiben az műszakilag lehetséges – az építető az építés során felhasználja, illetőleg a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően a hulladékkezelőnek átadja.

Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem éri el az 1. számú táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni.

Az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor, engedélyezésekor és ellenőrzésekor a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak betartásával.

A hulladékkezelés szabályozása a nem építésügyi hatósági engedélyköteles építési tevékenység során a (r) 11. §-a szerint történik.

Az ebben foglaltak értelmében az építtető köteles elkészíteni az építési, illetve bontási tevékenység megkezdése előtt a (r) 2-3. melléletei szerinti építési és bontási hulladék tervlapot. (2. táblázat) Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően pedig a ténylegesen keletkezett hulladékról a (r) 4. melléklete szerinti építési és bontási hulladék nyilvántartó adatlapokat.

2. és 3. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

Az építető adatai: Neve: Göd Város Önkormányzata Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.		A vállalkozók adatai: Neve, címe: Neve, címe: Neve, címe:		Dátum:
		KÜJ, KTJ száma: KÜJ, KTJ száma: KÜJ, KTJ száma:		

Az építéshely adatai: Címe: Göd, Babits Mihály utca útépítés Helyrajzi száma: 1531, 1492, 1441, 1404, 1362, 1333, 1296, 1283, 1245, <i>A végzett tevékenység: útépítés</i> 1053	
---	--

Sor-szám	Építési hulladék			Kezelési mód*	
	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás	EWC kódszám	Tömeg (t)	Megnevezése	Helyszíne
1.	Kitermelt talaj	170504		1	
2.	Betontörmelék	170101		1	
3.	Aszfalttörmelék	170302		1	
4.	Fahulladék	170201		1	
5.	Fémhulladék	170405		-	
6.	Műanyag hulladék	170203		1	
7.	Vegyes építési és bontási hulladék	170904		1	
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék	170904		1	
Összesen:					

3: további felhasználás céljából a helyszínen marad

A rendelet szerinti tervlapokon fel kell tüntetni a kivitelezést végző vállalkozókat, a hulladékkezelésre igénybevett létesítmény azonosító adatait.

A meghatározott tervlapokat és nyilvántartó lapokat a hulladékot kezelő átvételi igazolásával együtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak kell benyújtani.

8.3 A veszélyes hulladékok kezelési előírásai

Ismereteink szerint az építési munka során veszélyes hulladék nem keletkezik. Amennyiben mégis képződik veszélyes hulladék, annak gyűjtését, kezelését és nyilvántartását a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel módosított 98/2001. (X.10.) Korm r. (Vhr.) előírásai szerint kell végezni.

A hulladék termelője a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében a veszélyes hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban.

A pálya építés során keletkező bontási anyagok gyakorlatilag a kiemelést követően szállítójárműre és elszállításra kerülnek a kivitelező vagy alvállalkozója telephelyére.

A munkák befejezését követően (várható időtartam max. 8 hónap) az összegyűjtött veszélyes hulladékot az átvételre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. A használatbavételi eljárás során az illetékes hatóság kérheti a keletkezett hulladékok előírásnak megfelelő elhelyezését dokumentáló okmányokat (veszélyes hulladék esetében az „SZ” jegyekkel).

8.4 A települési hulladékok kezelési előírásai

A települési hulladék telephelyen belüli, a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő gyűjtése a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül végezhető. A hulladékok rendszeres elszállításáról és megfelelő ártalmatlanításáról – szakkégnak (lásd: Hulladékkezelő fejezetben) való átadással kell gondoskodni.

8.5 Dolgozók kommunális hulladéka

A munkálatok során a kivitelezést végző dolgozók által előidézett (étkezési) hulladékokat a dolgozók hazahordják. Vagy az Önkormányzat, ill. a kivitelező által biztosított ideiglenes a munkaterületen elhelyezett konténerbe tárolják, mely heti rendszerességgel elhordásra kerül a helyi hulladékszállító bevonásával.

8.6 Járművek, munkagépek okozta szennyeződések

A munkálatok során a kivitelezést végző munkagépek, járművek, gépek, berendezések üzemeléséből, munkavégzéséből, javításából keletkező veszélyes hulladékokat (olajos rongy, olajjal szennyezett talaj) a helyszínen külön zárt veszélyes hulladéktároló edénybe kell helyezni, és külön fedett helyen kell tárolni, majd befogadó nyilatkozat mellett veszélyes hulladéklerakóban kell elhelyezni.

8.7 A természetes vizek védelme

Az építési munka során a kivitelező gondoskodni köteles a természetes vizek minőségének megóvásáról. A felszíni vizek védelméről a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni.

8.8 A levegő védelme

A levegő védelmével kapcsolatos szabályokról a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezik. A kivitelezés során földmunkákkal kapcsolatosan a szálló por mennyisége átmeneti növekedésével kell számolni.

8.9 Zaj- és Rezgésvédelem

A kivitelezés során a munkagépek és a szállító járművek okozta többlet zaj mérséklése érdekében mind az építési munka, mind az anyagszállítás csak nappali időszakban végezhető. Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeiről a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. sz. közös rendelet, a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet rendelkezik.

9 Minőségügyi előírások

Az útépítés során felhasznált aszfalt anyagok feleljenek meg az *e-UT 05.02.11 – Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)*, az *e-UT 05.02.14 – Útépítési aszfaltkeverékek. Öntöttaszfalt (MA)* és az *e-UT 06.03.21 – Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények* c. műszaki előírásokban foglaltaknak.

Az útépítés során felhasznált hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli szemcsés alapok építése az *e-UT 06.03.51 – Út-pályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások* c. műszaki előírásban foglaltak szerint történjen.

A hideg és meleg felületek csatlakozásánál (aszfaltrétegek esetén technológiai szünetek; betonburkolatok, szegélyek és aknafedlapok csatlakozása; stb.) az *e-UT 05.02.42 – Útburkolatok hézagkitöltő anyagai* műszaki előírásnak megfelelő bitumenes hézagkitöltő szalag kerüljön alkalmazásra.

Aszfalterősítő rácsként legalább 100kN/m hosszirányú-, és 200kN/m keresztirányú szakítószilárdságú, 3%-nál kisebb szakadási nyúlású, alkalmazási engedéllyel rendelkező, üvegszálal erősítő rácsot kell beépíteni, 0,50m szélességű átlapolással a meglévő alaprétegre.

A kiemelt, süllyesztett, döntött, illetve K-jelű szegélyek előre gyártott kivitelben készüljenek és feleljenek meg az *MSZ EN 1340* szabványban előírtaknak. A szegélyek építésekor az *e-UT 06.03.41 – Kő- és műkő burkolatok építése* útügyi műszaki előírás szerint kell eljárni. Az előírás szerint a szegély alap- és támaszbetonja C20/25 szilárdságú, vízzáró, fagyálló, legyen. A támaszbeton sehol se legyen 10cm-nél keskenyebb, az alapbeton legkisebb vastagsága 20cm.

A vakok és gyengén látók segítésére beépített taktilis jelzésekkel ellátott beton elemek az *MSZ EN 1338* szerinti vizsgálatok alapján feleljenek meg az *e-UT 06.03.42 – Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelménye*-nek. Kopásállósági követelményt nem írunk elő. Csúszásellenállása $IST \geq 50$ legyen.

Az újonnan kihelyezett forgalomtechnikai táblák beton alapteste C16/20 jelű, vagy annál jobb, fagyálló betonból készüljön.

Az útburkolati jelek anyaga feleljen meg az *e-UT 05.02.43 – Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelménye*i c. műszaki előírásban foglaltaknak.

10 Munkavédelem

Az építés ideje alatt a vonatkozó egészség-, baleset- és vagyonvédelmi óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A kivitelező a munkavégzés ideje alatt állandóan a helyszínen tartózkodó munkavédelmi felelőst köteles

kijelölni, a dolgozókat – figyelemmel az út speciális forgalmi viszonyaira, fokozottan balesetveszélyes körülményeire – a munkálatok megkezdése előtt, ismertetve a veszélyforrásokat és az előírásokat ki kell oktatni. Köteles minden dolgozó fényvisszaverő öltözetben dolgozni.

A munkaterület járművekkel és gépekkel történő megközelítését a KRESZ előírásai szerint kell megtervezni és végrehajtani.

A 4/1980. (II. 1.) BM. Tűzrendészeti Előírások szerint a műszaki leírásban ismertetett létesítmény az „E” jelű „Nem tűzveszélyes” osztályba tartozik.

Kivitelező köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, kormányrendeletet és egyéb szabályzatokat.