KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
BUDAPEST

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTVE
Kiadmányozta: 2026.08.06 14:10 Mészáros László

Tárgy: Duna folyam – 1668+380 fkm. – bal part – Göd 02 hrsz – fenntartói kotrás – Horány – Alsógöd révátkelő – Szigetmonostori Község Önkormányzata

Dátum:
Elektronikus bélyegző szerint

Ügyiratszám:
018062-0298/2026.

Előadó:
Pintér Dániel

Melléklet:
- db

Molnár Zsolt Úr
polgármester

Szigetmonostori Község Önkormányzata
Szigetmonostor
Fő utca 26.
2015

Vagyonkezelői hozzájárulás

A Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint Magyar Állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban **Göd 02 hrsz** helyrajzi szám alatt – kivett Duna folyamként – nyilvántartott ingatlan, továbbá a Duna meder vagyonkezelője, a **Récsey Gyula által készített R19/2026. tervszámú** és *„A DUNA 1668+380 FKM-BEN, SZIGETMONOSTOR – GÖD VISZONYLATBAN ÜZEMELŐ RÉVÁTKELŐHELY GÖDI OLDALI MANŐVERTERÜLETÉNEK MEDERHELYREÁLLÍTÁSA”* elnevezésű tervdokumentáció alapján a **Szigetmonostor Község Önkormányzata (Szigetmonostor, Fő utca 26. 2015) részére**

szakfelügyeleti szerződés kötelező megkötés mellet

vagyonkezelői hozzájárulást ad

mederfenntartó, helyreállító kotráshoz az alábbi feltételekkel.

1. Érintett ingatlan és mederszakasz:

- **Göd 02 hrsz.-ú kivett Duna folyam** – tulajdonos: Magyar Állam, vagyonkezelő: Közép-Duna-völgyi vízügyi Igazgatóság
- **Duna folyam 1668+380 fkm, bal part**

A MI VÍZÜGYÜNK

2. Műszaki adatok

2.1. Előzmények

A Duna 1668+380 fkm szelvényében üzemel a Horány – Alsógöd révátkelő. Ez a rév jelenti sokak számára az egyetlen átkelési lehetőséget pl. a munkába járáshoz. Nyári időszakban a gazdaság egyik meghatározó ágazatának – a turizmusnak- a térségben nélkülözhetetlen eleme.

A helyszín medermorfológiai helyzete alapján a kikötőhelynél folyamatos felrakódás tapasztalható. A rendszeres fenntartás szükségessége már a révátkelő létesítésekor is ismert volt, azt az engedélyezési terv is tartalmazta.

Az utóbbi időszakokban a révátkelő gödi kikötési helyszínén a felrakódás már oly mértékűvé vált, hogy a kisvizes időszakokban ott a hajó kikötése nem volt biztonságos. Különösen a jelenlegi – és várhatóan jellemzővé váló – alacsony vízállás már-már lehetetlenné teszi az átkelő biztonságos üzemeltethetőségét. A hatósági előírás szerint az üzemeltető köteles gondoskodni az átkelő rendeltetésének megfelelő fenntartásáról és folyamatos karbantartásáról. **A tervezett beavatkozás célja a dunai kisvizes időszakokban a komp forgalmának biztonságosabbá tétele, illetve a biztonság helyreállítása.**

2.2 Műszaki leírás

A dokumentáció elkészítéséhez alapadatként felhasználták a terület hivatalos helyszínrajzának másolatát, a vízrajzi alaptérképet, a műholdképet, kiegészítve a területről készített geodéziai felméréssel. Csónakból júliusban végrehajtott mederfelmérés, a kis mélység adta lehetőség miatt szondarúddal valósult meg. A tervezett beavatkozás célja a dunai kisvizes időszakokban a révkikötőhely eredeti (létesítés kori) állapotba hozásával annak biztonságosabbá tétele, illetve a biztonságos üzemeltethetőség biztosítása. A fenntartó kotrás tervezett mértékét (az 510/2017. (XII.29.) Korm. rendelet és Megrendelő elvárások egyidejű figyelembevétele mellett) a lehető legkisebbre választottuk, azaz a tervezési területen a legkisebb hajózási vízszinthez (LKHV) képest legalább +1,5 m vízmélység álljon rendelkezésre, ebből a kotrással kialakítandó mederfenék mélysége 95,80 mBf-re adódik. Ez, figyelembe véve természetesen a folyamatos hordalék lerakódást, 5-10 éven keresztül biztosíthatja a kisebb merülésű, kedvtelési célú vízi járművek számára a megfelelő vízmélységet a kisvizes időszakban is.
A kotrási szintet a part felé 1:2 hajlású rézsűvel kell kifuttatni, ez az érték a mintegy 40%-ban iszap és 60 %-ban homoklisztet tartalmazó üledék víz alatti belső súrlódási szöge alapján megfelelő. **A kotrásból kikerülő anyagmennyiség 2797 m³, melynek elhelyezése a Duna folyam megfelelő vízsebességgel jellemezhető vízterében történik, az 1668+430 fkm szelvényében, a hajóút bal szélétől a part felé 20 méterre önürítős bárkából, esetenként 100-150 m³ mennyiséggel az EOV Y:655738; X: 259582 koordinátán.**
A 2797 m3 mederanyag szárazanyag tartalma – figyelembe véve a hasonló jellegű, múltban elvégzett kotrásokat – nagyjából 40%. Ez azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen 1119 m3 szárazanyag elhelyezéséről beszélünk. A Duna középvízi lebegtetett hordaléktartalma 60 mg/l, azaz 60 g/m3 körül van. A középvízi időszakban, a szelvényben mintegy 3000 m3/s vízhozamértékkel számolva, ez napi 259.200 m3 vízmennyiséget jelent. Lebegtetett hordaléktartamban pedig ez 155.520 tonna anyagot. Ehhez adódik hozzá a kotrásból napi mennyiségként kikerülő, illetve a mederbe behelyezett (3 napi munkavégzést feltételezve) 373 m3 iszap mely 2,6 tonna/m3 sűrűséggel számolható. Így ez a mennyiség, az átszámítás után napi 970 tonna anyagot jelent.
Ez utóbbi mennyiség a napi lebegtetett hordaléktranszport 0,0062 –ad része, azaz 0,62 %-a, hat napon keresztül. Mindebből az a konzekvencia vonható le, hogy a hat nap alatt realizálódó kotrás semmilyen változást nem okoz a folyó hordaléktranszportját tekintve. .
A munkálatoknál figyelembe vett géplánc: úszókotró, elevátor, beállító hajó, uszályok, elevátor, életvédelmi motoros. A munkálatok kizárólag partközelben történnek, így azok a nemzetközi hajóutat nem érintik. A kivitelezési munkák csak az érvényes engedély(ek)

birtokában kezdhető(k) meg. A munka pontos végzéséhez ideiglenes vízmércét kell telepíteni.

A tervezett kotrásnak az érintett Duna szakasz hidrológiai állapotaira nagyságrendjénél fogva nincs hatása. A morfológiai jellemzőkben sem következik be változás, a hosszirányú és keresztirányú folytonosság, átjárhatóság változatlan marad.
Ez a helyszín (relatív mélyterület) a csekély mennyiségű kikotort hordalék megfelelő elkeveredését és a folyam által történő elszállítását biztosítja.

Jellemző vízrajzi adatok a térségében (Duna folyam 1668+380 fkm.):

MÁSZ (mBf)	LNHV (mBf)	LKHV (mBf)	LNV BP (mBf)
105,81	102,40	97,36	105,50

2.3 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerinti vízgyűjtő alegység, víztest megnevezés, állapotjellemzők (víztest állapotára és az igénybe venni kívánt vízkészlet jellegére vonatkozó adatok):

A tárgyi témában érintett vízfolyás szakasz a „Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről" szóló **1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat** által elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt, Közép-Duna (AEP211) vízgyűjtő alegység területén elhelyezkedő Duna Szob-Budapest között (AOC756) felszíni víztest része.

A víztest ökológiai állapota „mérsékelt", kémiai állapota pedig „jó" minősítésű. Ennek megfelelően a víztest integrált állapota **mérsékelt** besorolású a VGT állapotértékelése szerint. A részletes állapotjellemzők megtalálhatóak a VGT 6-1. mellékletében.

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló **2007. évi CVI. törvény**
- A nemzeti vagyonról szóló **2011. évi CXCVI. törvény**
- A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény**
- **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- **120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet** a vizek és közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet** a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

4. Betartandó előírások részletezése, a megvalósítás feltételei, vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezések

- **A vagyonkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése, illetve az azokban foglalt előírások betartása alól.**
- Jelen vagyonkezelői hozzájárulás, az MNV Zrt. meghatalmazása alapján, egyben tulajdonosi hozzájárulást is jelent a Magyar Állam tulajdonában, és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő **- Göd 02 helyrajzi számú**, kivett Duna folyamként nyilvántartott ingatlanokat érintő tárgybeli munkavégzés vonatkozásában.
- Felhívjuk a figyelmet arra, hogy **14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet** alapján az **- Göd 02 hrsz** kivett Duna folyamként **nyilvántartott ingatlanok Natura2000 oltalom alatt álló, kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek.**
- A kotrásban részt vevő géplánc elemeinek kifogástalan műszaki állapotúaknak kell lenni

- A munkavégzésben részt vevő vízijárművek mozgásuk során nem érinthetik a vízbázis belső védőterületét
- **A kivitelezési munka megkezdését és várható befejezését a KDVVIZIG Budapesti Szakaszmérnökségén (1097 Budapest, Táblás utca 36-38.; budapest@kdvvizig.hu) minimum 15 nappal előbb be kell jelenteni. Ekkor kell ugyanezen címen megrendelni igazgatóságunktól, a kivitelezés időtartamára szóló vízügyi műszaki-szakmai felügyeletet. A bejelentési kötelezettség elmaradása, vagy a szakfelügyeleti szerződés előzetes megkötésének elmaradása igazgatóságunk jelen hozzájárulásának visszavonását vonhatja maga után.**
- **A kotrási munkálatok befejezését követően a meder utófelmérését el kell végezni és kiértékelő leírással igazgatóságunk részére meg kell küldeni.**
- A KDVVIZIG kezelésébe tartozó területen **veszélyes, környezetre ártalmas anyag még ideiglenesen sem tárolható**. A kivitelezés folyamán a keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésénél és ártalmatlanításánál a *„veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről”* szóló **225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet** előírásaiban foglaltakat be kell tartani.
- Abban az esetben, ha a munkálatok következtében vízszennyezés történik, az engedélyes, illetve az adott létesítmény üzemeltetője felelősségre vonható! Egy esetleges **havária bekövetkezésekor haladéktalanul értesíteni kell a KDVVIZIG Műszaki ügyeletét a +36/30/334-1909-es telefonszámon. Vízszennyezés esetén a kárelhárítás és a hozzátartozó költségek viselése az Engedélyes kötelezettsége.**
- A Duna medrét érintő vízépítési munkálatok folyamán, amennyiben a Kivitelező elhagyott robbanótestet, vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles a munkálatokat haladéktalanul leállítani, és bejelentést tenni a vízi rendészeten.
- A dunai árvíz, jégzajlás, és egyéb károkért Igazgatóságunk, mint a meder kezelője felelősséget nem vállal, a károk helyreállítása az Engedélyes feladata.
- **Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett vízi munkálatokkal kapcsolatban a hajózási hatóságtól vízi munkavégzési engedélyt, valamint hajósoknak szóló hirdetményt szükséges kérni.**

5. Speciális jogszabályi előírások:

- **83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet** a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- **221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól**
- **220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- **219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről**
- **123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről**
- **30/2008. (XII. 31.) KvVM rend**. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
- **28/2004. (XII. 25.) KvVM rend.** a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

6. Pénzügyi feltételek

Jelen vagyonkezelői hozzájárulás elkészítésével kapcsolatos költségek megtérítéseként **150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint fizetendő**, mely tartalmazza a 2007. évi CXXVII. törvény alapján felszámított ÁFA összegét. A vagyonkezelői hozzájárulás díját a mellékelt számla alapján kérjük teljesíteni átutalással.

7. Jelen hozzájárulás a kiadás dátumától számított *1 évig* érvényes.

8. Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, *fenntartási kotrás elvégzésére* adja meg minden fenn taglalt előírás betartása esetén.

A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

A kivitelezéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól.

9. Adatkezelési tájékoztató

Az Engedélyesnek és a kapcsolattartónak az adatait az igazgatóság az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja szerint a célhoz szükséges mértékben és ideig kezeli.

Üdvözlettel:
Mészáros László
igazgató