# *Szigetmonostor Község Önkormányzata*

*✉ 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.*
*☎ Telefon: (26) 393-512, Telefax: (26) 393-464*
*E-mail:* hivatal@szigetmonostor.hu *Web: www.szigetmonostor.hu*


| | |
|---|---|
| Ügyszám: I/630-33/2026 | Tárgy: Adatszolgáltatás<br>Hivatkozási szám: PE/KTHF/39079-5/2026<br>Ügyintéző: Pálinkás Tamás |

**Tisztelt Dr. Fehér Edina Igazgató Asszony!**

Duna 1668+580 fkm, Szigetmonostor-Göd viszonylatában működtetett révátkelő manőverterületének mederhelyreállítása ügyében a PE/KTHF/39079-5/2026. ügyiratszámú Közérdekű bejelentés kivizsgálása –hatósági ellenőrzéshez tárgyú adatszolgáltatás kérésére az alábbi választ adom:

Szigetmonostor Község Önkormányzata a Duna alacsony vízállása miatt kezdeményezte a Szigetmonostor-Göd révátkelő mindkét partján a manővertér rendezését, az alacsony vízállás miatt kritikussá vált révközlekedés feltételeinek biztosítása érdekében. Ennek részeként Önkormányzatunk mederkotrási tervet készíttetett és elindította annak engedélyezési eljárását a Vízügyi hatóságnál.

Az időközben bekövetkezett rendkívüli, a vízállás az 1821. január 1.-je óta a budapesti vízmércén folyamatosan regisztrált vízállások közül a legalacsonyabb nyolc eset 2026 július vége óta került a nyilvántartásokba.

1. **–2 cm** – 2026. október 1.
2. **0 cm** – 2026. szeptember eleje / október
3. **1 cm** – 2026. szeptember 8–9.
4. **9 cm** – 2026. augusztus 2.
5. **26 cm** – 2026. augusztus eleje
6. **28 cm** – 2026. július vége
7. **31 cm** – 2026. július 28. (reggel)
8. **32 cm** – 2026. július 28. (hajnal)

Azóta is ez az extrém alacsony vízállás csak kétszer emelkedett ezen értékek legmagasabbja fölé, augusztus 11 előtti négy napban, valamint október 26 után a mai napig.

A révátkelő az alacsony vízállásos időszakban augusztus elején leállni kényszerült, mert a révátkelő addig a budapesti mércén mért 40-50 cm-es vízállásig tudott csak közlekedni. A rendkívüli vízállás a

közlekedés leállítását okozta, ezzel Önkormányzatunk a Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező Önkormányzati feladatának; „a helyi közlekedés biztosítása" sérelmét jelentette.

A manővertér rendezés, a rév elindulásához szükséges sürgősségi feladatok elvégése érdekében kezdeményeztük legszükségesebb, az induláshoz feltételen szükséges mederrendezés engedélyezését. Erre a Pest Vármegyei Korányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya PE/TIV/8796-2/2026 számú iratában engedélyt adott azzal, hogy az elvégzett feladatokat dokumentálni kell és arról megvalósulási tervet készíteni szükséges.

A gödi oldalon, a manővertér rendezést elvégeztük, a rév közlekedésének minimális feltételeit megteremtettük. Az alacsony vízállás miatt hajózás ellehetetlenülése okán a munkát partról kellett elvégeznünk, így a kitermelt anyagból depók képződtek, melyek közvetlen a kirakodás helyén történő elterítésére, annak szemeloszlása-, valamint a part aktív lakossági használata miatt, nem volt lehetőség. A mederanyagot délebbre, a sokak által használt strand és kajak-kenu kikötőtől délre, juttattuk vissza a Dunába. A szállítás a laza medertalaj miatt nyomvályúkat, rendezetlen területet hagyott maga után, de a depóniák alatti terület is, a folyamatban lévő munkavégzés során rendezetlen volt. A megvalósulási dokumentációban a visszaürítés helyét és módját, mennyiségét pontosan jelezni fogjuk. Sajnos a talajviszonyok miatt a munkavégzés nem tudott teljes kapacitással megvalósulni, a munkavégzés elhúzódásának ez, valamint az eszközök által megtett távolságból adódó időveszteség az oka.

A mederanyag kitermelésekor a hivatkozott határozat birtokában, kizárólag a közlekedést lehetővé tevő terület rendezése történt meg. A munkavégzés során figyelmet fordítottunk arra, hogy kezelői engedély értelmében a kitermelt mederanyag ugyanazon helyrajzi számon maradjon, amelyről kiemelésre került, valamint arra, hogy a munkavégzés napkelte után és napnyugta előtt történjen, a sekély vizeket ekkor felkereső halfajok védelme érdekében. Figyeltünk továbbá arra, hogy a partmenti vízfolyások lefolyását a munkavégzés és a depóniaképzés során ne akadályozzuk, azok lefolyása zavartalan legyen.

Az adatszolgáltatáskérésben foglalt kérdésekre az alábbi választ adom:

**A T. Címzettnek van-e tudomása a tárgyi területen végzett munkavégzésről?**

- Igen a munka megrendelője Szigetmonostor Község Önkormányzata a Pest Vármegyei Korányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya PE/TIV/8796-2/2026 számú iratában foglaltak, valamint a KDVVIZIG vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltak szem előtt tartása mellett.

**Mi a munkavégzés célja?**

- A munkavégzés célja a révközlekedés biztosítása az extrém alacsony dunai vízállás idején is, megfelelve az Önkormányzati Törvényben Önkormányzatunkra háruló kötelezettségnek, elhárítva a rév leállása okozta anyagi kárt.

**Ki végezte, illetve ki végeztette a mederrendezést?**

- A megbízó Szigetmonostor Község Önkormányzata, a mederrendezést vállalkozói szerződés keretében megbízott vállalkozók útján végezteti.

**Tudomása szerint került-e kiadásra bármiféle, engedély, hozzájárulás a munkavégzésre vonatkozóan?**

- Igen, a Pest Vármegyei Korányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya PE/TIV/8796-2/2026 számú irata adott felhatalmazást a munkavégzésre tekintettel a fentiekben hivatkozott vis-maior helyzetre. Az irat alapján megvalósulási dokumentációval zárul a beavatkozás, melyet Önkormányzatunk a munka elvégzését, a part teljes rendezését követően készíttet el, terveink szerint ez év november végéig.

A szükségkotrás időpontjának megválasztását az alacsony vízállás jelentette vis-maior helyzet indokolta, mindezt az Önkormányzati Törvény, valamint Természetvédelmi jogszabályok szempontjainak figyelembevételével.

A munkavégzés kizárólag a közlekedés extrém alacsony dunai vízállás okozta kényszerű leállásának helyreállítását szolgálta, kiterjedése és mélysége nem haladta meg a vis-maior elhárításához szükséges minimálisan szükséges mértéket. A munkavégzéssel érintett terület maradéktalan rendezése és helyreállítása jelenti a beavatkozás végét. A teljes folyamat lezárultával megvalósulási dokumentáció készül, melyet a Vízügyi hatóság számára az előírás szerint megküldünk.

Kérem válaszom és adatközlésem elfogadását, egyúttal kérem, hogy a közérdekű bejelentés kivizsgálása a vis-maior helyzetre tekintettel, azt figyelembe véve történjen.

Szigetmonostor, 2026. november 5.

Köszönettel:

Molnár Zsolt
polgármester

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA