

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS
IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR

1055 Budapest, Alkotmány utca 7-11.
HRSZ: 24 880

KIVITELI TERV

PÁLYÁZATI ÉS SAJÁT FORRÁSBÓL KÉSZÜLŐ MUNKÁK
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Áfa vetítési alap	Áfa	Összesen
PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL KÉSZÜLŐ MUNKÁK
SAJÁT FORRÁSBÓL KÉSZÜLŐ MUNKÁK
TARTALÉKKERET	8 000 000	2 000 000	10 000 000
Összesen

Aláírás

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS
IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR

1055 Budapest, Alkotmány u. 7-11.
HRSZ: 24880

KIVITELI TERV

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL KÉSZÜLŐ MUNKÁK
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 ÁFA	25.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
12 Felvonulási létesítmények
15 Zsaluzás és állványozás
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
35 Ácsmunka
36 Vakolás és rabilolás
43 Bádgozás
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
48 Szigetelés
71 Elektromos energia ellátás, világítás
96 Kiegészítő tételek
I. Fejezet munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K12-001-0 Közterület foglalási díj -Közterület foglalás 3 hónapra 236 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-7.1 (10) Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m munkapadló magasságig -3 hónap rendelkezésre álló idővel 4.400 m2
2	15-012-31.1.2-0023003 (47) ÖN Térállvány készítése keretes állványszerkezetből mint munka- vagy védőállvány, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo térállvány, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 6,00 m munkapadló magasságig -Csőállvány kiváltása - tanéletterem felett 67,63 m2
3	15-012-23.1-0023683 (33) ÖN Védőtető készítése, homlokzati keretállványra KRAUSE védőtető készítése homlokzati keretállványra -Védőtető készítése - tanéletterem és bejárat felett 28,75 m2
4	15-012-25.2 (43) ÖN Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, biztonsági védőhálóból -Homlokzati állványhoz biztonsági védőháló 4.400 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)			
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj		
1	33-091-5.1-1110002 (7) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílás áthidalása, boltívvel, bontott nyílás felett, kisméretű, tömör téglából Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc - Áthidalók javítása, pótlása külső nyílászárók felett, a teljes 25 %- a	17,02	m3
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-002-1-0112005 (1) ÖN Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel HPI-Fol 110N Reflex alukasírozott hőtükrös, hálóerősítésű párazáró tetőfólia, kód: KU0586 1.170,76 m2
2	35-006-6 (12) ÖN Padlásjárda zárlecvázzal, 50 cm szélességig 52,74 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-002-1 (1) ÖN Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízszugárral, vakolás előtt -Külső felületek előkészítése vakolatjavításhoz fal, eresz, párkány 3.367 m2
2	36-002-11.1-0415910 (5) ÖN Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 -Külső felületek gúzolósa külső fal, eresz, párkány 3.367 m2
3	36-090-1.2.2-0550090 (5) ÖN Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel -Vakolatjavítás külső falak, a teljes 7,5 %-a 113,45 m2
4	36-090-3.2.2 (32) Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással, 31-120 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között -Vakolatjavítás külső párkány, a teljes 7,5 %-a 142,1 m
5	36-090-4.2.2 (44) Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 25-30 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között -Vakolatjavítás külső ablakkeret, homlokzati díszek, a teljes 7,5 %-a 60,92 m
6	36-003-11.1-0415927 (33) ÖN Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Baumit Finom vakolat 6,0 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál -Külső felületek simítása külső fal, eresz, párkány 3.367 m2
7	36-002-1 (1) ÖN Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízszugárral, vakolás előtt -Belső felületek előkészítése vakolatjavításhoz káva 831,61 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	36-002-11.1-0415910 (5) ÖN Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 -Belső felületek gúzolása káva 831,63 m2
9	36-090-2.1.2 (23) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között -Káva vakolatjavítás oldalfalon 1.270,58 m
10	36-090-2.2.2 (26) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11- 20 cm szélesség között -Káva vakolatjavítás mennyezeten 392,67 m
11	36-003-11.1-0415927 (33) ÖN Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Baumit Finom vakolat 6,0 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál -Belső felületek simítása káva oldal, mennyezet 831,63 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-003-8.1.1-0993124 (89) ÖN Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezről, 0,70 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm 290,65 m
2	43-000-5 (5) ÖN Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig - Ereszcsatorna lefolyócső bontása homlokzaton 152,82 m
3	K43-002-11.6 (27) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Ideiglenesen elbontott horganyzott lefolyócső visszaszerelése -Ereszcsatorna lefolyócső visszaépítése homlokzaton, a teljes 75 %-a 114,61 m
4	43-002-11.6-0140603 (27) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 40 cm -Ereszcsatorna lefolyócső pótlása homlokzaton, a teljes 25 %-a 38,2 m
5	43-090-4-0143053 (4) ÖN Csatornatartó vagy csatornabilincs pótlása Csavaros csőbilincs, kör, 12 jelű, 40 cm kit.szél. -Ereszcsatorna lefolyócső rögzítése homlokzaton 102 db
6	43-090-3-0112504 (3) ÖN Hattyúnyak pótlása Hattyúnyak 0,65 mm H, kör szelvényű, 40 cm kit.szél. -Ereszcsatorna hattyúnyak elhelyezése - homlokzaton 8 db
7	43-090-2-0112204 (2) ÖN Alsó kifolyókönyök pótlása Kifolyókönyök 0,65 mm H, kör szelvényű, 40 cm kit.szél. -Ereszcsatorna kifolyó elhelyezése - homlokzaton 8 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	43-004-5-0990054 (5) ÖN Villámhárító talp és hüvely szerelése Villámhárító talplemez hüvellyel, H 0,65 mm -Villámhárító talp elhelyezése - homlokzaton 4 db
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-4 (7) ÖN Fa lambéria, radiátor farács bontása - II. emeleti nagyterem faburkolatának részleges bontása az ablakcsere miatt 42 m²
2	44-006-3-0210003 (4) ÖN Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Fenyő lambéria 1,75-2,75 m-ig - II. emeleti nagyterem faburkolatának visszaépítése ablakok cseréje után 42 m²
3	44-000-1.1 (1) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 48,5171 m²
4	44-000-1.2 (2) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01- 4,00 m ² között 77,2822 m²
5	44-000-1.3 (3) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01- 6,00 m ² között 766,2484 m²
6	K44-002-1.2.1.3-0000001 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), kávéfalba, 1,50×2,75 m a meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső ablakszárnyak újragyártásával, kettős ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA1a konszignációs tétel szerint kompletten 32 db
7	K44-002-1.2.1.3-0000002 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), kávéfalba, 1,65×2,80 m a meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső ablakszárnyak újragyártásával, kettős ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA1b konszignációs tétel szerint kompletten 5 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	K44-002-1.2.1.3-0000003 (5) Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), kávéfalba, spalettával, belső burkolattal 1,65×2,75 m a meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső ablakszárnyak újragyártásával, kettős ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA1c konszignációs tétel szerint kompletten 15 db
9	K44-002-1.2.1.3-0000004 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), kávéfalba, 1,50×(1,20 + 2,13) m a meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső ablakszárnyak újragyártásával, kettős ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel, az alsó műanyag ablaks cseréjével hőszigetelő fa szerkezetre -belső könyöklővel, HA2 konszignációs tétel szerint kompletten 3 db
10	K44-002-1.2.1.3-0000005 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), kávéfalba, 1,50×2,68 m a meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső ablakszárnyak újragyártásával, kettős ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA3 konszignációs tétel szerint kompletten 58 db
11	K44-002-1.2.1.3-0000006 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos teraszajtó elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), kávéfalba, 1,50×3,62 m a meglévő ajtószervezet utángyártásával, a belső ajtószárnyak újragyártásával, kettős ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA4 konszignációs tétel szerint kompletten 2 db
12	K44-002-1.2.1.3-0000007 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), kávéfalba, 1,50×2,70 m a meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső ablakszárnyak újragyártásával, kettős ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA5 konszignációs tétel szerint kompletten 50 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	K44-002-1.2.1.3-0000008 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), kávas falba, 1,86×3,57 m a meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső ablakszárnyak újragyártásával, kettős ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA6 konszignációs tétel szerint kompletten 5 db
14	K44-002-1.2.1.3-0000009 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), kávas falba, 1,80×2,66 m a meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső ablakszárnyak újragyártásával, kettős ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA7 konszignációs tétel szerint kompletten 5 db
15	K44-002-1.3.1.1-0000029 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 86 x 86 cm - HA16b konszignációs tétel szerint kompletten 6 db
16	K44-002-1.3.1.2-0000016 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 86 x 86 cm - HA16 konszignációs tétel szerint kompletten 12 db
17	K44-002-1.3.1.2-0000022 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,18 x 0,61 m - HA22 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	K44-002-1.3.1.2-0000027 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 0,55×1,01 m - HA27 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db
19	K44-002-1.3.1.2-0000028 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,40 x 0,35 m - HA28 konszignációs tétel szerint kompletten 5 db
20	K44-002-1.3.2.2-0000021 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, egyszárnyú bukó ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,18 x 1,05 m - belső könyöklővel, HA21 konszignációs tétel szerint kompletten 18 db
21	K44-002-1.3.2.2-0000023 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, egyszárnyú bukó ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,20 x 1,00 m - HA23 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db
22	K44-002-1.3.2.2-0000024 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, egyszárnyú bukó ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,25 x 1,04 cm -HA24 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db
23	K44-002-1.3.2.2-0000025 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, egyszárnyú bukó ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,35 x 0,71 m - HA25 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	K44-002-1.3.2.2-0000026 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, egyszárnyú bukó ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,34 x 0,78 cm -HA26 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db
25	K44-002-1.3.2.6-0000010 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnnyíló-nyíló ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott, 1,10x2,26 m -belső könyöklővel, HA10 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db
26	K44-002-1.3.2.6-0000011 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnnyíló-nyíló ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott, 1,17x2,26 m -belső könyöklővel, HA11 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db
27	K44-002-1.3.2.6-0000012 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnnyíló-nyíló ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,07 x 1,37 m -belső könyöklővel, HA12 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db
28	K44-002-1.3.2.6-0000013 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnnyíló-nyíló ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,10x2,29 m -belső könyöklővel, HA13 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
29	K44-002-1.3.2.6-0000014 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,35 x 2,62 m -belső könyöklővel, HA14 konszignációs tétel szerint kompletten 6 db
30	K44-002-1.3.2.6-0000015 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 2,00x2,38 m -belső könyöklővel, HA15 konszignációs tétel szerint kompletten 4 db
31	K44-002-1.3.2.6-0000017 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 0,60x0,60 m -HA17 konszignációs tétel szerint kompletten 2 db
32	K44-002-1.3.2.6-0000018 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,17 x 1,19 m -HA18 konszignációs tétel szerint kompletten 3 db
33	K44-002-1.3.2.6-0000019 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,40 x 2,10 m -belső könyöklővel, HA19 konszignációs tétel szerint kompletten 20 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
34	K44-003-1.1.2.7-0000020 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel) 6,01-10,00 m kerület között, egyszárnyú nyíló erkélyajtó, U = 1,2 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 1,40 x 3,50 m -HA20 konszignációs tétel szerint kompletten 1 db
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-013-21.1.2-0219024 (152) ÖN Speciális diszperziós vinyl-polimer bázisú, műemléki (hőpajzs) homlokzatfesték rendszer, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen ThermoShield History kültéri falfesték, accent (sötét színhez) + ThermoShield FixPlus alapozó 4x-re higítható 2.599 m2
2	47-013-21.1.4-0219024 (154) ÖN Speciális diszperziós vinyl-polimer bázisú, műemléki (hőpajzs) homlokzatfesték rendszer, vakolaton, két rétegben, tagolt durva felületen ThermoShield History kültéri falfesték, accent (sötét színhez) + ThermoShield FixPlus alapozó 4x-re higítható 768 m2
3	47-000-1.21.4.1.1-0418383 (54) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Caparol Akkordspachtel Fein paszta formájú, diszperziós kötőanyagú beltéri glettanyag, fehér -Belső felület glettelése - káva oldalfal, mennyezet 1.050 m2
4	47-010-1.1.1-0418316 (1) ÖN Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Capagrund pigmentált bel- és kültéri alapozó, fehér -Belső felület festés alapozása - káva oldalfal, mennyezet 1.050 m2
5	47-011-15.1.1.1-0159475 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Extra diszperziós belső falfesték, színes IV. - Belső felület festése - káva oldalfal, mennyezet 1.050 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-007-1.2.2-0092025 (5) ÖN Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 100 mm -Padlás födémen két rétegben fektetve 1170,76 m ² ×2 2.341,52 m²
2	48-007-31.2.2-0092025 (59) ÖN Belső fal; Falazott vagy öntött egyrétegű belső fal hang- és hőszigetelése (előtétfal), (rögzítés külön tételben) kőzetgyapot szigetelőanyaggal ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 100 mm -Padláson függőleges felületen két rétegben fektetve 98,08 m ² ×2 196,16 m²
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-000-2.3.1 (35) ÖN Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról -Villámhárító levezető vezeték bontása - homlokzaton 76,41 m
2	71-013-2.2.1-0620094 (7) ÖN Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, átfeszítéssel 30 m-ig, 60 mm ² -ig 5 m horganyzott sodronykötél névleges átmérő 10 mm 180 kp/mm ² -Villámhárító levezető vezeték építése - homlokzaton 76,41 m
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	90-001-1 (1) Munkaterület őrzése 3 hó
2	90-002-1 Felelősbiztosítás 1 db
3	90-003-1 Közüzemi díjak 3 hó
4	90-004-1 (1) Pipere takarítás 1 alk
5	90-005-1 Munkavédelmi felügyelet 3 hó
6	90-006-1 Törmelék elszállítás - előirányzat 50 m3
7	90-007-1 Projektábra elhelyezése Az ÚMFT Arculati kézikönyve szerinti B típusú tájékoztatási tábla 1 db
8	90-008-1 Mobil illemhely - 5 db 3 hó
9	90-009-1 Ideiglenes kerítés készítése, védőhálóval 250 fm 3 hó
10	90-010-1 Irodakonténer bérlete - 2 db 3 hó
11	90-011-1 Ideiglenes térvilágítás 8 db 3 hó

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	90-012-1 Felvonó telepítése, bérleti díja - 1 db 3 hó
Munkanem összesen:			

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS
IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR

1055 Budapest, Alkotmány u. 7-11.
HRSZ: 24880

KIVITELI TERV

SAJÁT FORRÁSBÓL KÉSZÜLŐ MUNKÁK
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 ÁFA	25.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
36 Vakolás és rabilolás
43 Bádgozás
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
96 Ideiglenes költségek
I. Fejezet munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-090-9 (55) ÖN Kő-, műkő vagy gipsz díszes felületek megtisztítása a ráakódott szennyeződésektől, vetületi területben elszámolva 292 m2 <i>-Lábazat, bejárati oszlopok, erkély tisztítása felületi javítással</i>
2	36-090-5 (49) ÖN Javítás, pótlás, egyes sérült téglák kivétele, pótlása nyerstégla homlokzati felületen 2.140 db <i>-Díztégla felületek javítása külső homlokzaton, a teljes 7,5 %-a</i>
3	36-090-8 (54) Nyerstégla homlokzat lemosása 10%-os sósav oldattal, majd letörlés olajos ruhával 590 m2 <i>-Díztégla felületek tisztítása külső homlokzaton</i>
4	36-001-31.1.2-0550090 (37) ÖN Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, ereszaljon kétszeri nádazással, 2 cm vastagságban Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal 119,47 m2 <i>-Vakolás - ereszeszkázaton</i>
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-000-7 (7) ÖN Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 236,83 m -Sérült bádgoz párkányok bontása homlokzaton, a teljes 25 %-a
2	43-001-2.2.8-0112085 (23) ÖN Sávossalalagfedések; Többlet a tető formája és a munkavégzési körülmények miatt, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél és minősített ötvözött horganylemez, bevonatos ötvözött alumíniumlemezről készült kettős állókorcos fémlemezfedésre, szellőző alátétiszőnyeg fektetése titánacink lemezről készült kettős állókorcos fémlemezfedés alatt, a fedés alsó oldalának hatékonyabb szellőztetésére és a kopogó esőhang csökkentésére Permo SEC ötrétegű, páraáteresztő, vízzáró alátétlemez, öntapadó ragasztócsikkal (550g/m ² , sd=0,03 m), kód: KU0027-1 94,73 m² -Fektetésiszőnyeg terítése -bádgoz párkányok alá, a teljes 25 %-a
3	K43-003-9.1.1 (91) Választópárkány fedése, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről, 65 cm kiterített szélességig Egyvázorras választópárkány horganyzott acéllemezről, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 65 cm 236,83 m -Sérült bádgoz párkányok pótlása -homlokzaton, a teljes 25 %-a
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-090-1.3 (3) ÖN Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m ² felett, vasalatpótlással 5 db -Bejárati ajtók javítása -Alkotmány u., Kálmán Imre u.
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-7.1.1.2-0250081 (129) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltávolító pasztával, tagolt felületről Kromofág 85,37 m2 -Bejárati ajtók fetéklemaratása -Alkotmány u., Kálmán Imre u.
2	47-000-7.3.2-0320626 (142) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Akrilin fakitt, tölgy 40 85,37 m2 -Bejárati ajtók tapaszolása -Alkotmány u., Kálmán Imre u.
3	K47-031-3.1.7.2.2 Külső fafelületek alapmázolása, természetes alapú bio vizes hígítású alapozóval, tagolt felületen Biopin időjárásálló festék légzésaktív 85,37 m2 -Bejárati ajtók alapozó festése -Alkotmány u., Kálmán Imre u.
4	K47-031-3.3.9.2.2 Külső fafelületek fedőmázolása, természetes alapú bio vizes hígítású fedőfestékekkel, tagolt felületen Biopin időjárásálló festék légzésaktív 85,37 m2 -Bejárati ajtók fedőfestése -Alkotmány u., Kálmán Imre u.
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	90-006-1 Törmelék elszállítás - előirányzat 20 m3
Munkanem összesen:			