

(továbbiakban: **Szerződés**), amely létrejött egyrészt

név: **Remeteszlős Község Önkormányzata**
székhely: H-2090 Remeteszlős, Nagykovácsi út 3.
adószám: 15566678-2-13
telefon: 06 1 /398-7543
fax: 06 1/398-7544
e-mail: info@remeteszolos.hu
képviselő: Szathmáry Gergely, polgármester

mint megbízó (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt

név: **Bola 95 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**
székhely: H-2000 Szentendre, Rózsa u. 14.
adószám: 12049679-2-13
cégjegyzékszám: 13-09-070247
telefon: 06 26/302-586
fax: 06 26/302-587
e-mail: bola95kft@t-online.hu
képviselő: Bodó Lajos ügyvezető

mint megbízott (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: **Támogató**) a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül „*Belterületi utak fejlesztése támogatására (kódszám: KMOP-2009-2.1.1/B)*” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Remeteszlős Község Önkormányzata KMOP-2.1.1/B-09-2009-0009 számon regisztrált és projektjavaslatot nyújtott be, „*Remeteszlős legfőbb közlekedési útvonalának (Patak sétány) szilárd útburkolatának kialakítása*” címmel.
2. A Támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**) 2010. február 12-én részletes támogató levelében értesítette a Megrendelőt a Támogatási Döntésről a támogatás intenzitása 70%.
3. A Támogató és a Megrendelő között létrejött Támogatási Szerződés 2010. április 14-én aláírásra került. A Megrendelő kezdeményezte a szilárd burkolat aszfaltról térkőre történő változtatását (a Nemzeti Közlekedési Hatóság tudomásul vétele mellett), így a Támogatási Szerződés 2010. augusztus 16-án módosításra került.
4. Megrendelő az ajánlattételi felhívását a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény („Kbt.”) 249.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján hirdetmény (továbbiakban: **Hirdetmény**) útján közzétette a Közbeszerzési Értesítő 124/2010. lapszámában (KÉ-30154/2010).

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Vállalkozó az Ajánlattételi Dokumentációban megjelölt, alábbiakban meghatározott, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által engedélyezett építési munka elvégzését vállalja:
 - Patak sétány Vénusz utca és Pisztráng utca közötti szakaszán a szilárd burkolat és a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (587 m)
 - Patak sétány Csóka utca és Királyka utca közötti szakaszán a szilárd burkolat és a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (436 m)
2. Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés II.1. pontjában rögzített feladatok szakszerű és minőségileg kifogástalan elvégzését, továbbá a II.1 pontban felsorolt munkákhoz kapcsolódó, Megrendelő által a Hirdetményben meghatározott valamennyi munka teljesítését, az Ajánlattételi Dokumentációban található részletesen meghatározott műszaki tartalom szerint.

III. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

a) Vállalkozó jogai

1. Vállalkozó jogosult megtagadni a munka megkezdését mindaddig, amíg a Megrendelő a munka elvégzéséhez szükséges dokumentációkat nem adja át, illetve a munkaterületet az alább megjelölt feltételeknek megfelelően nem adja át Vállalkozó részére.
2. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó ajánlatában megjelölt alvállalkozókat veheti igénybe.
3. Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározottak szerint Vállalkozói díjra jogosult.

b) Vállalkozó kötelezettségei

1. A Vállalkozó a II. pontban meghatározott szolgáltatást a vonatkozó jogszabályi előírások és a kiviteli/engedélyezési terv, illetve azok kiegészítő műszaki leírásai figyelembevételével köteles elvégezni, amelyek az alábbiak:
 - A Patak sétány módosított útépítési engedélyezési és kiviteli terve, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság UV/1870/29/2006. illetve KA/1424/1/2008. számú határozataiban hagyott jóvá.
 - A Patak sétány építési engedélyét nem módosító, de az építendő burkolat szerkezetét módosító beadványt tudomásul vevő KA/3246/2/2010. számú, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott határozatban rögzítettek.
 - A Patak sétány útépítésével összefüggő csapadékvíz elvezetési terve, melyre a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 39.710-5/2006. számon adott vízjogi létesítési engedélyt. Az engedély hatályát meghosszabbító határozat száma: KTVF: 4792-1/2009.
 - A létesítmény megvalósítására vonatkozó Magyar Szabványok, illetve a Magyar Útügyi Előírások.
 - Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet
2. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, azonban az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére.
3. Vállalkozó a munkát köteles saját költségén elvégezni, továbbá köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és határidőre történő befejezését.
4. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgyát képező munkákat a Szerződés feltételei és az építési napló (továbbiakban: **Építési Napló**) bejegyzései szerint az érvényes Nemzeti Szabványok és Műszaki előírásoknak megfelelően az előírt minőségben elvégezni. Az Építési Napló a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerint időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

A Vállalkozó az Építési Napló megnyitásakor köteles a következő mellékleteket csatolnia az Építési Naplóhoz:

- idő ütemterv
 - építkezés idejére vonatkozó, kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv
 - a vonatkozó szabványok és ÚT. előírások mellett, az adott munkára specifikált minősítési, mintavételi terv
5. Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak a munka befejezését követően tíz évig meg kell őriznie.
 6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan lényeges körülményről haladéktalanul értesíteni, amelyek a teljesítés eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyeztetik vagy gátolják. Ezt a körülményt Vállalkozó köteles az Építési Naplóba bejegyezni. Amennyiben a Vállalkozó ezen értesítési kötelezettségét megszegi, az értesítés elmulasztásából eredő kárért

felelős.

7. Vállalkozó köteles a munkaterület megközelíthetőségét biztosítani például mentő, tűzoltó, szemétszállítás számára.
8. Vállalkozó köteles a munkaterületet, illetve a munkavégzés során érintett közterületet tisztán tartani, a munka végzése során keletkezett törmelék, szemetet egyéb hulladékot elszállíttatni, és a munkaterületről való levonulást követően azt a munka megkezdésekor állapottal azonos állapotban átadni. Munkaterületnek minősül a kivitelezési tevékenység végzésének helye; a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület.
9. A munkahelyen tárolt anyagokért Vállalkozó felel.
10. Vállalkozó köteles a munkálatok teljes időtartama alatt építési- és szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni.
11. A műszaki átadás-átvétel lezárásához kivitelezőnek biztosítani kell az üzembe helyezési és forgalomba helyezési eljáráshoz szükséges dokumentációkat (Papír alapon 5 példányban), valamint az elkészült létesítmény geodéziai bemérését.(DWG formátumban)

IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

a) Megrendelő jogai

1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által vezetett Építési Naplót szükség szerint, de legalább 10 munkanaponként ellenőrizni.
2. Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését és a felhasználásra kerülő anyagokat ellenőrizni.

b) Megrendelő kötelezettségei

1. Megrendelő köteles Vállalkozónak Vállalkozói díjat fizetni a Szerződésben meghatározott feltételek szerint.
2. Megrendelő köteles a munkaterületet a munkálatok megkezdése előtt 3 nappal a munkálatok elvégzéséhez szükséges és munka végzésére alkalmas állapotban átadni Vállalkozónak és az átadás megtörténtét az Építési Naplóba bejegyezni.
3. Munkakezdés bejelentése az illetékes hatóságoknak.
4. Megrendelő köteles mindent megtenni annak elősegítése érdekében, hogy a Vállalkozó határideőre teljesíthessen.

V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

Felek megállapodnak, hogy a II. pontban rögzített munkák az alábbi ütemezésben kerülnek teljesítésre:

1. Munkaterület átadásának határideje: 2011. április 1.
2. A munkálatok befejezési határideje: 2011. július 4.

VI. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1. A Felek a Vállalkozó készre-jelentését követően átadás-átvételi eljárást tartanak. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő megvizsgálja a Vállalkozó teljesítését, hogy az megfelel-e a Szerződésben vállalt feltételeknek. Vállalkozó az eljárás megkezdésének időpontjáról legalább 15 nappal előbb köteles a készre-jelentést elküldeni a Megrendelő részére.
2. Megrendelő és Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárásról a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben szabályozott jegyzőkönyvet vesznek fel. A Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat és a kijavításra adott határidőket, amelyek kijavítását a Megrendelő kéri.
3. A hibák, hiányosságok kijavítását illetve ellenőrzését követően Megrendelő a Vállalkozó részére

átadja a munka elvégzésére vonatkozó teljesítési igazolást.

VII. KAPCSOLATTARTÁS

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével (a szerződés teljesítését ellenőrizni jogosult) kapcsolatban a Felek által kijelölt személyek:

- a) Megrendelő részéről: Kiss Tibor, műszaki ellenőr (cím: 2013 Pomáz, Katona József u. 2118/44, mobil: +36 30 950 86 60)
- b) Vállalkozó részéről megbízott építésvezető: Bodó Norbert építésvezető (2000 Szentendre, Rózsa u. 14., mobil: 36-20-9318-999)

A munka hiánytalan átadás-átvételét követő 15 napon belül Megrendelő köteles Vállalkozó részére teljesítésigazolást adni.

VIII. FELELŐSSÉG

1. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
2. Vállalkozó nem felel a földben lévő olyan közművekben bekövetkezett kárért, amelyek abból adódnak, hogy a közművel elhelyezkedéséről előzőleg nem szerezhette tudomást.
3. Megrendelő nem vállal felelősséget a munkaterületen lévő gépek és egyéb eszközök biztonságáért, az azokban bekövetkezett károkért.

IX. VÁLLALKOZÓI DÍJ, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

1. A szerződés II. pontjában meghatározott szolgáltatás megvalósításáért Megrendelő köteles Vállalkozónak megfizetni az alább rögzített Vállalkozási díjat:

85.594.849,-Ft + 21.398.715,-Ft ÁFA. = 106.993.561,- Ft.

Azaz – Százhatmillió-kilencszázkilencvenháromezer-ötszázhatvanegy – forint.

2. A vállalkozói díj **fix összegű átalányár**, amely a Szerződésben rögzített munkák teljes ellenértékét tartalmazza.
3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglaltaknak megfelelően az általános forgalmi adót a Megbízó (szolgáltatás igénybevevője) fizeti (fordított ÁFA).
4. A számla mindenkor mellélete a Megrendelő képviselője által elismert és aláírt teljesítésigazolás. A teljesítési igazolás kibocsátás alapja részszámla esetén a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt Építési Napló, végszámla esetén a hiány- és hibamentesen lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. Megrendelő képviseletében a Vállalkozó teljesítésének igazolására kizárólagosan jogosult:

Név: Szathmáry Gergely, polgármester
Cím: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Telefonszám: (1) 398-75-43

5. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói díj megfizetése részben támogatásból valósul meg, a Megrendelő a Vállalkozói díj 30 százalékát, azaz 32.098.068,- Ft-ot fizeti közvetlenül a Vállalkozó részére. A Vállalkozói díj 70 százalékát, azaz -74.895.493,-Ft-ot a Közreműködő Szervezet fizeti közvetlenül a Vállalkozó részére Szállítói finanszírozás keretében, a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint.
6. A nettó vállalási ár vonatkozásában 10% szállítói előleg igényelhető, amelyet a Közreműködő szervezet (Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.) fizet meg.

7. Vállalkozó az elvégzett munkákról egy részszámlát és egy végszámlát állít ki.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elvégzett munka ellenértékének kifizetése az építési ütemekhez (Királyka utca és Csóka utca, valamint Pisztráng utca és Ördögárok pataki híd közötti szakaszok) igazodóan két részletben történik. A szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó a részszámlát azt követően állítja ki, hogy a vonatkozó útszakasz építési munkáit elvégezte és azt a Megrendelő műszaki ellenőre igazolta és ennek alapján a teljesítésigazolás a IX.3 pontban meghatározott jogosult személy által kiállításra került. Ezen igazolások nem minősülnek részteljesítés elfogadása igazolásának.
9. Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően, és a műszaki átadás-átvétel alapján kiállított teljesítésigazolás kézhezvétele után jogosult végszámlát kiállítani.
 - a. Megrendelő a Vállalkozói díjnak az általa teljesítendő részét a teljesítésigazolást követően, kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerülő szerződéses Vállalkozó részére történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint az Art. 36/A §-a alapján.
10. Vállalkozó pótmunkát vagy a kiviteli tervtől eltérő munkát csak a Megrendelő képviselője által, írásban (építési napló vagy levél) rögzített igény esetén végezhet. A Vállalkozó köteles ezen munkákat is elvégezni tételes felmérést követően a jelen szerződésben írt vállalkozói díj alapján kalkulált egységáron. Ha a vállalkozási szerződésben meghatározott díj és a pótmunkákra vonatkozó ajánlati költségvetés egységárai között eltérés van, a pótmunka költségvetés árait arányosan csökkenteni kell. A pótmunkák elvégzésének idejével a teljesítési határidő csak abban az esetben módosítható, ha ebben a felek előzetesen kifejezetten írásban megállapodtak, de amennyiben a pótmunkák értéke a vállalkozási díj 20 %-át nem haladja meg, határidő módosítására nincs lehetőség.

X. FIZETÉSI HATÁRIDŐK

A részszámla és a végszámla kifizetése szállítói finanszírozás keretében realizálódik.

1. Szállítói finanszírozási a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 19.§ (4) bekezdés b) pontja alapján: a számla támogatásra eső része közvetlenül a Vállalkozónak – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – kerül kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után.
2. A szállítói kifizetés keretében a számlák kifizetése két részletben történik: a számla értékének önerőtartalma, azaz 30 százalék az igazolt teljesítést követően 30 napon belül átutalással történik. A számla értékének támogatásra jutó részét, azaz 70 százalékát a pályázatot kezelő Közreműködő Szervezet közvetlenül utalja Vállalkozó részére a számla befogadását követő 60 napon belül.
3. Az elvégzett munka ellenértékének kifizetése az építési ütemekhez (Királyka utca és Csóka utca, valamint Pisztráng utca és Ördögárok pataki híd közötti szakaszok) igazodóan két részletben történik.
 - a. A részszámla és a végszámla kifizetése az igazolt teljesítést követően 45 napon belül szállítói finanszírozás keretében átutalással történik. A szállítói kifizetés keretében a számla kifizetése két részletben történik: a számla értékének önerőtartalma (Megrendelő által vállalt pályázati önerő aránya) az igazolt teljesítést követően 30 napon belül átutalással történik. A számla értékének támogatásra jutó részét a pályázatot kezelő Közreműködő Szervezet (Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.) közvetlenül utalja a Vállalkozó részére a kifizetési kérelem befogadását követő 30 napon belül, de legfeljebb az igazolt teljesítést követően 45 napon belül.
 - b. A nettó vállalási ár vonatkozásában 10% szállítói előleg igényelhető, amelyet a Közreműködő szervezet (Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.) fizet meg.
 - c. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglaltaknak megfelelően az általános forgalmi adót a Megbízó (szolgáltatás

5

igénybevevője) fizeti (fordított ÁFA).

4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem vállal felelősséget a Közreműködő Szervezet esetleges késedelmes teljesítéséért.

XI. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

1. A szerződés tárgyára Vállalkozó 10 év jótállást vállal a létesítmény tényleges használatbavétel (műszaki átadás-átvétel) időpontjától számítva.
2. Vállalkozó szavatosságot vállal, hogy a II. pontban megjelölt szolgáltatások teljesítését egy szakértő cégtől általában elvárható gondossággal teljesíti.

XII. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉK

1. Vállalkozó a nem szerződésszerű teljesítés, illetve a hibás teljesítés miatt kötbér fizetésére köteles.
2. Késedelmi kötbér mértéke naponta a nettó vállalkozói díj 0,5 százalékának megfelelő összeg. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó vállalkozói díj 20 százaléka.
3. Hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 százalékának megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30 százaléka.
4. Jótéjesítési biztosíték, mértéke 2.000.000.-Ft (HUF), amelynek a szerződésben rögzített jótéjesítési időszak kezdő napjától a jótéjesítés utolsó napjáig kell érvényesnek lennie. Jótéjesítési biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesítendő.

XIII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Vállalkozói díjra vonatkozó követelését harmadik személy részére Megrendelő hozzájárulása nélkül nem engedélyezheti, illetve nem faktorálhatja.
2. Szerződő felek egyike sem felelős a késedelmes vagy hibás teljesítésért olyan esetekben, amelyek a felek által elháríthatatlan külső ok következtében állnak be (vis maior). Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a vis maior eseményt követően a szerződéses kötelezettségeik teljesítését a lehető legrövidebb időn belül újra megkezdjék.
3. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés keretein belül vállalt műszaki tartalom kiterjed a létesítmény rendeltetésszerű használatának teljes, hiánytalan elvégzésére.

XIV. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést határozott időre kötik. A szerződés hatályba lépése a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja.
2. Felek jelen Szerződést, kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondás szabályai szerint mondhatják fel. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
 - bármelyik szerződő fél kötelezettségei teljesítésével ismételtelen késedelembe esik,
 - Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti,
 - Vállalkozó hibájából a teljesítés ellehetetlenül,
3. Megrendelő elállhat a szerződéstől, ha a teljesítéshez fűződő érdeke bizonyíthatóan megszűnt, a Vállalkozó valamely szigorú teljesítési határidőt elmulasztott, illetve a Megrendelő által megadott póthatáridőt elmulasztotta.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk), a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet rendelkezéseit, továbbá a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységéről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet, a játszótéri eszközök

A belterületi utak fejlesztése a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében bemutatott „Belterületi utak fejlesztése támogatására (kódszám: KMOP-2009- 2.1.1/B)” keretében, a „Remeteszőlős legfőbb közlekedési útvonalának (Patak sétány) szilárd útburkolatának kialakítása” című, KMOP-2.1.1/B-09-2009-0009 azonosító számú támogatott projekt (térkö burkolatú út és csapadékvíz elvezető rendszer építése) megvalósítása.


- biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitáikban kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság illetékességét. A választottbírói eljárásban a magyar eljárási és anyagi jog alkalmazását kötik ki a felek.
 3. Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó.
 4. Jelen Szerződés 5 példányban készült.


Szerződő felek a jelen Vállalkozási szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Remeteszőlős, 2010. december 28.




Megrendelő
Remeteszőlős Község Önkormányzata
képv.: Szathmáry Gergely
polgármester





Vállalkozó
Bola 95 Kft.
képv.: Bodó Lajos

ügyvezető
BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa u. 14.
Asz.: 12049679-2-13 
Tel./Fax: 06-26-302-586
06-26-302-512; 06-20-9577-849

BOLA 95 KFT.
2000. Szentendre, Rózsa utca 14.

KÖLTSÉGVETÉS

REMETESZÓLÓS
község


PATAK SÉTÁNY

Pisztráng utca és Vénusz utca, valamint Királyka utca és Csóka utca közötti szakaszai

ÚT ÉS VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK

| | Pisztráng utca és Vénusz utca között (V. számú vízgyűjtő) | Királyka utca és Csóka utca között (II. számú vízgyűjtő) | Összesen munkanemenként |
|---------------------------------|---|--|----------------------------|
| I. Útépités | 25 400 160 Ft | 19 480 530 Ft | 44 880 690 Ft |
| II. VÍZÉPÍTÉS | 21 117 915 Ft | 19 596 244 Ft | 40 714 159 Ft |
| Nettó összesen útszakaszonként: | 46 518 075 Ft | 39 076 774 Ft | 85 594 849 Ft |
| 25% ÁFA | | | 21 398 712 Ft |
| Építmény bruttó összege: | | | 106 993 561 Ft |

Szentendre, 2010.11.08.


BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14
Asz.: 12049679-2-13
Tel.: 26/302-586
Fax: 26/500-587

Bodó Lajos
Ügyvezető

Handwritten initials/signature

BOLA 95 KFT.
2000. Szentendre, Rózsa utca 14.

Pataksétány

Költségvetés
Remetesztőlős felszíni vízvezetés

| Sor | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj össz. | TETEL összesen |
|-----|---|--------|--------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| | V. számú vízgyűjtő terület | | | | | | | |
| 1. | D 60 cm beton cső fektetése 1,5 m fektetési mélységig, földmunkával, ágyazat készítésével, visszatöltéssel, kiszoruló föld elszállításával, víztartásiprobával, nyílt árkos beméréssel. | 167 | m | 17 000 Ft | 14 800 Ft | 2 839 000 Ft | 2 471 600 Ft | 5 310 600 Ft |
| 2. | D 500 KG PVC cső fektetése 1,5 m fektetési mélységig, földmunkával, ágyazat készítésével visszatöltéssel, kiszoruló föld elszállításával, víztartásiprobával, nyílt árkos beméréssel | 172,1 | m | 10 900 Ft | 11 800 Ft | 1 875 890 Ft | 2 030 780 Ft | 3 906 670 Ft |
| 3. | D 400 KG PVC cső fektetése 1,5 m fektetési mélységig, földmunkával, ágyazat készítésével visszatöltéssel, kiszoruló föld elszállításával, víztartásiprobával, nyílt árkos beméréssel | 197,5 | m | 6 670 Ft | 10 300 Ft | 1 317 325 Ft | 2 034 250 Ft | 3 351 575 Ft |
| 4. | D 315 KG PVC cső fektetése 2,0 m fektetési mélységig, földmunkával, ágyazat készítésével visszatöltéssel, kiszoruló föld elszállításával, víztartásiprobával, nyílt árkos beméréssel | 101,6 | m | 4 100 Ft | 9 800 Ft | 416 560 Ft | 995 680 Ft | 1 412 240 Ft |
| 5. | D 200 KG PVC cső fektetése 2,5 m fektetési mélységig, földmunkával, ágyazat készítésével visszatöltéssel, kiszoruló föld elszállításával, víztartásiprobával, nyílt árkos beméréssel | 34,1 | m | 1 500 Ft | 8 800 Ft | 51 150 Ft | 300 080 Ft | 351 230 Ft |
| 6. | "A" típusú beton tisztító akna építése D 80 cm belső átmérővel, 1,25 m mélységgel, aknahágcsóval, D 600 méretű 400kN teherbírássú fedlappal, KGFP idomok beépítésével | 9 | db | 65 000 Ft | 45 000 Ft | 585 000 Ft | 405 000 Ft | 990 000 Ft |
| 7. | "B" típusú beton tisztító akna építése D 100 cm belső átmérővel, 1,25-2,00 m mélységgel, aknahágcsóval, D 600 méretű 400kN teherbírássú fedlappal, KGFP idomok beépítésével | 20 | db | 85 000 Ft | 65 000 Ft | 1 700 000 Ft | 1 300 000 Ft | 3 000 000 Ft |
| 8. | 30 cm*30 cm belméretű, 1,00 m mélységű víznyelő aka építése betonból, bekötöttes KGFP idomok beépítésével | 17 | db | 20 000 Ft | 44 000 Ft | 340 000 Ft | 748 000 Ft | 1 088 000 Ft |
| 9. | Rácsos folyóka építése beton vízládával, laposacél ráccsal | 10,2 | m | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 204 000 Ft | 204 000 Ft | 408 000 Ft |
| 10. | Hordalékfogó műtárgy építése típussterv szerinti méretekkel, monolit vasbetonból, korlátokkal, hágcsókelhelyezésével, uszadékfogó rács beépítésével | 1 | db | 400 000 Ft | 300 000 Ft | 400 000 Ft | 300 000 Ft | 700 000 Ft |
| 11. | Előregyártott kitorkolófej elhelyezése csővégen az Ördög árokban történő bevezetésénél | 1 | db | 80 000 Ft | 40 000 Ft | 80 000 Ft | 40 000 Ft | 120 000 Ft |
| 12. | RENO matracos medervedelem kiépítése 30 cm vastag horganyzott matracok felhasználásával | 47 | m2 | 3 800 Ft | 3 000 Ft | 178 600 Ft | 141 000 Ft | 319 600 Ft |
| 13. | Járulékos munkák (szakfelügyelt, közmű feltárás, ideiglenes forgalom tereles, korlátok, átjárók, egyéb költségek) | 1 | egys | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 160 000 Ft |
| | V.számú vízgyűjtő terület összesen nettó | | | | | 10 067 625 Ft | 11 050 390 Ft | |
| | Anyag + díj összesen nettó | | | | | | | 21 117 915 Ft |
| | Afa 25% | | | | | | | 5 279 479 Ft |
| | V.számú vízgyűjtő terület összesen bruttó | | | | | | | 26 397 394 Ft |

Szentendre, 2010.11.08.

BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13 Bodó Lajos
Tel.: 26/302-586 ügyvezető
Fax: 26/500-587

(Handwritten signatures and initials)

Pataksétány

Költségvetés
Remeteszőlős felszíni vízvezetés

| Sor | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj össz. | TÉTEL összesen |
|-----|---|--------|--------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| | II. számú vízgyűjtő terület | | | | | | | |
| 1. | D 60 cm beton cső fektetése 1,5 m fektetési mélységig, földmunkával, ágyazat készíttéssel, visszatöltéssel, kiszoruló föld elszállításával, víztartásiprobával, nyílt árkos beméréssel. | 199,5 | m | 17 000 Ft | 14 800 Ft | 3 391 500 Ft | 2 952 800 Ft | 6 344 100 Ft |
| 2. | D 500 KG PVC cső fektetése 1,5 m fektetési mélységig, földmunkával, ágyazat készíttéssel visszatöltéssel, kiszoruló föld elszállításával, víztartásiprobával, nyílt árkos beméréssel | 132 | m | 10 900 Ft | 11 800 Ft | 1 438 800 Ft | 1 557 600 Ft | 2 996 400 Ft |
| 3. | D 400 KG PVC cső fektetése 1,5 m fektetési mélységig, földmunkával, ágyazat készíttéssel visszatöltéssel, kiszoruló föld elszállításával, víztartásiprobával, nyílt árkos beméréssel | 101,2 | m | 6 670 Ft | 10 300 Ft | 675 004 Ft | 1 042 360 Ft | 1 717 364 Ft |
| 4. | D 315 KG PVC cső fektetése 2,0 m fektetési mélységig, földmunkával, ágyazat készíttéssel visszatöltéssel, kiszoruló föld elszállításával, víztartásiprobával, nyílt árkos beméréssel | 117,2 | m | 4 100 Ft | 9 800 Ft | 480 520 Ft | 1 148 560 Ft | 1 629 080 Ft |
| 5. | D 200 KG PVC cső fektetése 2,5 m fektetési mélységig, földmunkával, ágyazat készíttéssel visszatöltéssel, kiszoruló föld elszállításával, víztartásiprobával, nyílt árkos beméréssel | 19 | m | 1 500 Ft | 8 800 Ft | 28 500 Ft | 167 200 Ft | 195 700 Ft |
| 6. | "A" típusú beton tisztító akna építése D 80 cm belső átmérővel, 1,25 m mélységgel, aknahágcsóval, D 600 méretű 400kN teherbírássú fedlappal, KGFP idomok beépítésével | 25 | db | 65 000 Ft | 45 000 Ft | 1 625 000 Ft | 1 125 000 Ft | 2 750 000 Ft |
| 7. | "B" típusú beton tisztító akna építése D 100 cm belső átmérővel, 1,25-2,00 m mélységgel, aknahágcsóval, D 600 méretű 400kN teherbírássú fedlappal, KGFP idomok beépítésével | 3 | db | 85 000 Ft | 65 000 Ft | 255 000 Ft | 195 000 Ft | 450 000 Ft |
| 8. | 30 cm*30 cm belméretű, 1,00 m mélységű víznyelő aka építése betonból, bekötötés KGFP idomok beépítésével | 14 | db | 20 000 Ft | 44 000 Ft | 280 000 Ft | 616 000 Ft | 896 000 Ft |
| 9. | Rácsos folyóka építése beton vízládával, laposacél ráccsal | 21,9 | m | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 438 000 Ft | 438 000 Ft | 876 000 Ft |
| 10. | Hordalékfogó műtárgy építése tipusterv szerinti méretekkel, monolit vasbetonból, korlátokkal, hágcsókehelyezéseivel, uszadékfoga rács beépítésével | 1 | db | 400 000 Ft | 300 000 Ft | 400 000 Ft | 300 000 Ft | 700 000 Ft |
| 11. | Előregyártott kitorkolofej elhelyezése csövén az Ördög árokban történő bevezetésénél | 1 | db | 80 000 Ft | 40 000 Ft | 80 000 Ft | 40 000 Ft | 120 000 Ft |
| 12. | RENO matracos medervédelem kiépítése 30 cm vastag horganyzott matracok felhasználásával | 112 | m2 | 3 800 Ft | 3 000 Ft | 425 600 Ft | 336 000 Ft | 761 600 Ft |
| 13. | Járulékos munkák (szakfelügyelt, közmű feltárás, ideiglenes forgalom terelés, korlátok, átjárók, egyéb költségek) | 1 | egys | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 160 000 Ft |
| | I. számú vízgyűjtő terület összesen nettó | | | | | 9 597 924 Ft | 9 998 320 Ft | |
| | Anyag + díj összesen nettó | | | | | | | 19 596 244 Ft |
| | Afa 25% | | | | | | | 4 899 061 Ft |
| | II. számú vízgyűjtő terület összesen bruttó | | | | | | | 24 495 305 Ft |

| | Nettó | Bruttó |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| V. számú vízgyűjtő terület összesen | 21 117 915 Ft | 26 397 394 Ft |
| II. számú vízgyűjtő terület összesen | 19 596 244 Ft | 24 495 305 Ft |
| Összesen: | 40 714 159 Ft | 50 892 699 Ft |

Szentendre, 2010.11.08.

BOLA 95 Kft.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13
Tel.: 26/302-586
Fax: 26/500-587

Bodó Lajos
Ügyvezető

(Handwritten signatures and initials)

ÚTÉPÍTÉS Pisztráng utca és a Hid között

I. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

| Sor | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj össz. | TÉTEL összesen |
|-----|---|--------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------------|
| 1. | Kiemelt szegély bontása, betongerendával együtt | 23 | m | | 1 000 Ft | 0 Ft | 23 000 Ft | 23 000 Ft |
| 2. | Aszfaltburkolat bontása géppel átlag 5 cm vtg-ban Csatlakozásoknál | 3,5 | m ³ | | 4 800 Ft | 0 Ft | 16 800 Ft | 16 800 Ft |
| 3. | Mechanikai stabilizált alap bontása átlag 15 cm vastagságban, géppel, csatlakozókban. | 18 | m ³ | | 2 800 Ft | 0 Ft | 50 400 Ft | 50 400 Ft |
| 4. | Kavicsbeton járdaburkolat bontása átlag 12 cm | 14 | m ³ | | 3 000 Ft | 0 Ft | 42 000 Ft | 42 000 Ft |
| 5. | Térkő burkolat bontása, deponálása | 10 | m ² | | 500 Ft | 0 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
| 6. | Bontott törmelék fejrakása, elszállítása..... km távolságig, lerakóhelyre | 35,5 | m ³ | 1 200 Ft | 2 000 Ft | 42 600 Ft | 71 000 Ft | 113 600 Ft |
| 7. | Elvágás géppel meglévő aszfalt csatlakozásoknál | 5 | m | | 500 Ft | 0 Ft | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| 8. | Meglévő elzáró szeleányek szintbehelyezése (előirányzat) | 16 | db | 5 000 Ft | 15 000 Ft | 80 000 Ft | 240 000 Ft | 320 000 Ft |
| 9. | Meglévő csatorna tisztítóknak szintbehelyezése (szakfelügyelettel) | 24 | db | 5 000 Ft | 15 000 Ft | 120 000 Ft | 360 000 Ft | 480 000 Ft |
| | | | | | | | | 1 053 300 Ft |
| 10. | Meglévő hírközlési aknák szintbehelyezése (szakfelügyelettel) | 2 | db | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 160 000 Ft |
| 11. | Meglévő közifolyók kiváltása (üzemeltetői megrendeléssel) | 0 | db | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 12. | Meglévő kábelek utólagos védőcsővezése, NA 100-150 PVC (szakfelügyelettel, előirányzat) | 0 | m | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 13. | Meglévő toldáraknak fedlapjának átépítése közúti terhelésre (üzemeltetői megrendeléssel) | 2 | db | 5 000 Ft | 15 000 Ft | 10 000 Ft | 30 000 Ft | 40 000 Ft |
| 14. | Meglévő 20 KV-os légvezeték tartó oszlopok kiváltása, kábelezéssel (üzemeltetői megrendeléssel) | 0 | db | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 15. | Építés alatti forgalomkorlátozás (tervezéssel, jóváhagyásokkal együtt) | 1 | kt. | 75 000 Ft | 80 000 Ft | 75 000 Ft | 80 000 Ft | 155 000 Ft |
| | | | | | | | | 355 000 Ft |

I. Bontási és előkészítő munkák összesen: **407 600 Ft 1 000 700 Ft 1 408 300 Ft**

BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13
Tel.: 26/302-586
Fax: 26/500-587

BOLA 95 KFT
2000. Szentendre, Rózsa utca 14.

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

21. IRTAS. FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA

| Sor | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj össz. | TÉTEL összesen |
|-----|---|--------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|
| 1. | Égyes fák kitermelése tuskóirással III.o. talajban, 10-20 cm törzsméret | 2 | db | | 5 000 Ft | 0 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
| 2. | Földkieemelés bevágásban töltés vagy deponiakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, szállítás 50 m-ig | 2023,8 | m ³ | | 800 Ft | 0 Ft | 1 619 000 Ft | 1 619 000 Ft |
| 3. | Tükrökészítés tömörítés nélkül, gép erővel kieg. Kézi munkával I-IV oszt. talajban síkfelületen | 2955 | m ² | | 80 Ft | 0 Ft | 236 400 Ft | 236 400 Ft |
| 4. | Felületrendezés közlekedési pálya két oldalán | 1701 | m ² | | 80 Ft | 0 Ft | 136 080 Ft | 136 080 Ft |
| 5. | Humusztetés 10 cm vtg.-ban, fűvesítés | 1701 | m ² | 200 Ft | 200 Ft | 340 200 Ft | 340 200 Ft | 680 400 Ft |
| 6. | Talajjavító réteg készítése útépitésnél, homokos kavicsból 20 cm vtg között | 591 | m ³ | 1 200 Ft | 2 000 Ft | 709 200 Ft | 1 182 000 Ft | 1 891 200 Ft |
| 7. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel felületen, tömörségi fok trp:90% | 591 | m ³ | | 240 Ft | 0 Ft | 141 840 Ft | 141 840 Ft |
| 8. | Simító hengerezés a tükör és padka felületén gépi erővel | 2955 | m ² | | 40 Ft | 0 Ft | 118 200 Ft | 118 200 Ft |
| 9. | Feltett föld ferakása szállítóeszközre, géppel szállítás lerakóhelyre km táv.-ra | 1619 | m ³ | 500 Ft | 1 200 Ft | 809 500 Ft | 1 942 800 Ft | 2 752 300 Ft |

II. Alépitményi munkák összesen: **1 858 900 Ft 5 726 520 Ft 7 585 420 Ft**

III. Felépitményi munkák

| Sor | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj össz. | TÉTEL összesen |
|---|---|--------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 61. ÚTBURKOLAT ALAP ÉS MAKADÁMBURKOLATOK | | | | | | | | |
| 1. | Fzka útalap készítése 20 cm vtg.-ban útpálya alá | 513 | m ³ | 2 300 Ft | 2 000 Ft | 1 179 900 Ft | 1 026 000 Ft | 2 205 900 Ft |
| 2. | M-20 mechanikai stabilizáció készítése 10 cm vtg.-ban járdasármázó alá | 54 | m ³ | 1 800 Ft | 2 000 Ft | 97 200 Ft | 108 000 Ft | 205 200 Ft |
| 3. | M-50 Mechanikai stabilizáció készítése 10-15 cm vtg.-múrvából padkához | 132 | m ³ | 2 800 Ft | 2 000 Ft | 369 600 Ft | 284 000 Ft | 653 600 Ft |
| 62. KÖBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE | | | | | | | | |
| 4. | Kiemelt szegély készítése, beton alapperendával és megtámasztással, házagolással, 15x30x25 előre gyártott szegélyelemekből | 12 | m | 925 Ft | 1 750 Ft | 11 100 Ft | 21 000 Ft | 32 100 Ft |
| 5. | Szegély készítése C10-FN beton alapperendával és megtámasztással, házagolással, előre gyártott "K" jelű szegélyelemekből | 587 | m | 1 100 Ft | 1 750 Ft | 645 700 Ft | 1 027 250 Ft | 1 672 950 Ft |
| 6. | Súlyszettelt útszegély készítése, C10-FN beton alapperendával és megtámasztással, házagolás, előre gyártott 15x20x40 szegélyelemekből | 587 | m | 920 Ft | 1 750 Ft | 540 040 Ft | 1 027 250 Ft | 1 567 290 Ft |
| 63. BITUMENES ALAP ÉS BURKOLAT KÉSZÍTÉSE | | | | | | | | |
| 6. | Meleg bitumenes aszfalt alapréteg készítése JU-22 keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumen emulziós permetezéssel, 6 cm vastagságban | 0 | m ² | | | 0 | 0 | 0 |

BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13
Tel.: 26/302-586,
Fax: 26/500-587
Bodó Lajos
ügyvezető

BOLA 95 KFT
2000. Szentendre, Rózsa utca 14.

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 9. | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumen-emulziós peremtevéssel, AB-11 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban | 0 m ³ | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | Térkö burkolat készítés 8 cm szürke, 3 cm víg ágyazat | 2566 m ² | 1 900 Ft | 2 000 Ft | 4 875 400 Ft | 5 132 000 Ft | 10 007 400 Ft |
| 68. ÚT- ÉS VASÚTI PÁLYATARTOZÉK ÉPÍTÉSE | | | | | | | |
| 11. | Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémenyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával | 2 db | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 12 000 Ft | 12 000 Ft | 24 000 Ft |
| 12. | Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése | 2 db | 6 000 Ft | 3 000 Ft | 12 000 Ft | 6 000 Ft | 18 000 Ft |

III. Felépítmény munkák összesen: 7 742 940 Ft 8 623 500 Ft 16 366 440 Ft

IV: Egyéb utómunkák:

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Megvalósulási terv készítése 5 példányban. | 1 klt | 10 000 Ft | 30 000 Ft | 10 000 Ft | 30 000 Ft | 40 000 Ft |
| 2. | Köztéri szemetesládák kihelyezése | 2 db | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 3. | Köztéri padok kihelyezése | 2 db | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

IV: Egyéb utómunkák összesen: 10 000 Ft 30 000 Ft 40 000 Ft

A munka összesen nettó (I+II+III+IV): 25 400 160 Ft

25% áfa 6 350 040 Ft

BRUTTÓ: 31 750 200 Ft

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| A munka összesen nettó (I+II+III+IV): | 44 880 690 Ft |
| 25% áfa | 11 220 173 Ft |
| Bruttó | 56 100 863 Ft |

Szentendre, 2010.11.08.

BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13
Tel.: 26/302-586
Fax: 26/500-587

Bodo Lajos
ügyvezető

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ÚTÉPÍTÉS Csóka utca és a Királyka utca között

I. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

| Sorsz. | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj össz. | TÉTEL összesen |
|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| 1. | Kiemelt szegély bontása, betongerendával együtt | 6 | m | | 1 000 Ft | 0 Ft | 6 000 Ft | 6 000 Ft |
| 2. | Aszfaltburkolat bontása géppel átlag 5 cm vtg-ban csatlakozásoknál | 0,5 | m ³ | | 4 800 Ft | 0 Ft | 2 400 Ft | 2 400 Ft |
| 3. | Mechanikai stabilizált alap bontása átlag 15 cm vastagságban, géppel, csatlakozókban. | 39 | m ³ | | 2 800 Ft | 0 Ft | 109 200 Ft | 109 200 Ft |
| 4. | Kavicsbeton járdaburkolat bontása átlag 12 cm | 0 | m ³ | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 5. | Térkő burkolat bontása, deponálása | 0 | m ² | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6. | Bontott törmelék felrakása, elszállítása.....km távolságig, lerakóhelyre | 46,3 | m ³ | 1 200 Ft | 2 000 Ft | 55 560 Ft | 92 600 Ft | 148 160 Ft |
| 7. | Elvágás géppel meglévő aszfalt csatlakozásoknál meglévő vízáró szorványok | 4 | m | | 500 Ft | 0 Ft | 2 000 Ft | 2 000 Ft |
| 8. | szintbehelyezése (előtérnyzet) | 4 | db | 5 000 Ft | 15 000 Ft | 20 000 Ft | 60 000 Ft | 80 000 Ft |
| 9. | Meglévő csatorna tisztítóaknak szintbehelyezése (szakfelügyelettel) | 16 | db | 5 000 Ft | 15 000 Ft | 80 000 Ft | 240 000 Ft | 320 000 Ft |
| | | | | | | | | 687 760 Ft |
| 10. | Meglévő hírközlési aknak szintbehelyezése (szakfelügyelettel) | 0 | db | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 11. | Meglévő közirányító kiváltása (üzemeltetői megrendeléssel) | 0 | db | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 12. | Meglévő kábelek utólagos védőcsővezése, NA 100-150 PVC (szakfelügyelettel, előtérnyzet) | 0 | m | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 13. | Meglévő tolózárnak fedlapjának átépítése közúti terhelésre (üzemeltetői megrendeléssel) | 0 | db | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 14. | Meglévő légvéteték tartó oszlopok kiváltása, kábelezése (üzemeltetői megrendeléssel) | 2 | db | 100 000 Ft | 150 000 Ft | 200 000 Ft | 300 000 Ft | 500 000 Ft |
| 15. | Építés alatti forgalomkorlátozás (tervezéssel, jóváhagyásokkal együtt) | 1 | kit. | 75 000 Ft | 80 000 Ft | 75 000 Ft | 80 000 Ft | 155 000 Ft |
| | | | | | | | | 655 000 Ft |

I. Bontási és előkészítő munkák összesen:

430 560 Ft 892 200 Ft 1 322 760 Ft

BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13
Tel.: 26/302-586
Fax: 26/500-587

(Handwritten signatures and initials)

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

21. IRTAS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA

| Sorsz. | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj össz. | TÉTEL összesen |
|--------|--|--------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|
| 1. | Egyes fák kitermelése tuskóirtással III.o. talajban, 10-20 cm törzsátmérő | 6 | db | | 5 000 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
| 2. | Földkielemelés bevágásban töltés vagy deponiakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, szállítás 50 m-ig | 1230 | m ³ | | 800 Ft | 0 Ft | 984 000 Ft | 984 000 Ft |
| 3. | Tűkörkészítés tömörítés nélkül, gép erővel kieg. Kézi munkával I-IV oszt talajban síkfelületen | 2216 | m ² | | 80 Ft | 0 Ft | 177 280 Ft | 177 280 Ft |
| 4. | Felületrendezés közlekedési pálya két oldalán | 1672 | m ² | | 60 Ft | 0 Ft | 133 760 Ft | 133 760 Ft |
| 5. | Humusztöltés 10 cm vtg.-ban, füvesítés | 1672 | m ² | 200 Ft | 200 Ft | 334 400 Ft | 334 400 Ft | 668 800 Ft |
| 6. | Talajjavító réteg készítése <i>útépítésnél, homokos kavicsból</i> 20 cm vtg között | 443 | m ³ | 1 200 Ft | 2 000 Ft | 531 600 Ft | 886 000 Ft | 1 417 600 Ft |
| 7. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel felületen, tömörségi fok trp:90% | 443 | m ³ | | 240 Ft | 0 Ft | 106 320 Ft | 106 320 Ft |
| 8. | Simító hengerelés a tűkör és padka felületén gépi erővel | 2216 | m ² | | 40 Ft | 0 Ft | 88 640 Ft | 88 640 Ft |
| 9. | Fejtett föld felrakása szállítókocsra, géppel szállítás lerakóhelyre km táv.-ra | 984 | m ³ | 500 Ft | 1 200 Ft | 492 000 Ft | 1 180 800 Ft | 1 672 800 Ft |

II. Alépitményi munkák összesen: **1 358 000 Ft 3 921 200 Ft 5 279 200 Ft**

III. Felépitményi munkák

| Sorsz. | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj össz. | TÉTEL összesen |
|---|--|--------|----------------|----------|----------|-------------|------------|----------------|
| 61. ÜTBURKOLAT ALAP ÉS MAKADÁMBURKOLATOK | | | | | | | | |
| 1. | Fzka útalap készítése 20 cm vtg.-ban útpálya alá | 410 | m ³ | 2 300 Ft | 2 000 Ft | 943 000 Ft | 820 000 Ft | 1 763 000 Ft |
| 2. | M-20 mechanikai stabilizáció készítése 10 cm vtg.-ban járda-sárrázó alá | 8 | m ³ | 1 800 Ft | 2 000 Ft | 14 400 Ft | 16 000 Ft | 30 400 Ft |
| 3. | M-50 Mechanikai stabilizáció készítése 10-15 cm vtg.-művből padkához | 84 | m ³ | 2 800 Ft | 2 000 Ft | 235 200 Ft | 168 000 Ft | 403 200 Ft |
| 62. KÖBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE | | | | | | | | |
| 4. | Kiemelt szegély készítése, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, 15x30x25 előre gyártott szegélyelemekből | 22 | m | 925 Ft | 1 750 Ft | 20 350 Ft | 38 500 Ft | 58 850 Ft |
| 5. | Szegély készítése C10-FN beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előre gyártott "K" jelű szegélyelemekből | 400 | m | 1 100 Ft | 1 750 Ft | 440 000 Ft | 700 000 Ft | 1 140 000 Ft |
| 6. | Súlyszettelt szegély készítése, C10-FN beton alapperendával és megtámasztással, hézagolás, előre gyártott 15x20x40 szegélyelemekből | 436 | m | 920 Ft | 1 750 Ft | 401 120 Ft | 763 000 Ft | 1 164 120 Ft |
| 63. BITUMENES ALAP ÉS BURKOLAT KÉSZÍTÉSE | | | | | | | | |
| 8. | Meleg bitumenes aszfalt alapréteg készítése AC-22 keverékkel, az alapréteg szennyezőségeinek előzetes eltávolításával, bitumen emulziós permetezéssel, 6 cm vastagságban | 0 | m ³ | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13
Tel.: 26/302-586
Fax: 26/500-587

BOLA 95 KFT
2000. Szentendre, Rózsa utca 14.

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 9. | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumen-emulziós peremtezással, AC-11 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban | 0 m ³ | | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | Térkö burkolat készítés 8 cm szürke 3 cm vlg ágyazat | 2050 m ² | 1 900 Ft | 2 000 Ft | 3 895 000 Ft | 4 100 000 Ft | | 7 995 000 Ft |
| 68. UT- ÉS VASÚTI PÁLYATARTOZÉK ÉPÍTÉSE | | | | | | | | |
| 11. | Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonnal, földmunkával | 6 db | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 36 000 Ft | 36 000 Ft | | 72 000 Ft |
| 12. | Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése | 6 db | 6 000 Ft | 3 000 Ft | 36 000 Ft | 18 000 Ft | | 54 000 Ft |
| | | | | | | | | 12 680 570 Ft |

III. Felépítményi munkák összesen: **6 021 070 Ft 6 659 500 Ft 12 680 570 Ft**

IV: **Egyéb utómunkák:**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 1. | Megvalósítási terv készítése 5 példányban. | 1 kft | 10 000 Ft | 30 000 Ft | 10 000 Ft | 30 000 Ft | | 40 000 Ft |
| 2. | Köztéri szemetes ládák kihelyezése | 2 db | 22 000 Ft | 5 000 Ft | 44 000 Ft | 10 000 Ft | | 54 000 Ft |
| 3. | Köztéri padok kihelyezése | 2 db | 34 000 Ft | 18 000 Ft | 68 000 Ft | 38 000 Ft | | 104 000 Ft |
| IV: Egyéb utómunkák összesen: | | | | | | | | 122 000 Ft 76 000 Ft 198 000 Ft |

A munka összesen nettó (I+II+III+IV): 19 480 530 Ft

25% áfa **4 870 133 Ft**

BRUTTÓ: 24 350 663 Ft

BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13
Tel: 26/302-586
Fax: 26/302-587

Szentendre, 2010.11.08.

Bodó Lajos
ügyvezető