

SZÁMLA

Szállító:	
	
Penta Általános Építőipari Kft. Kenyérgyári út 1/E. 2100 Gödöllő	
Adószám	10452556-2-44
Közösségi adószám	10452556HU
Bank:	OTP Bank
Bankszámla:	11710002-20128249

Vevő:	
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Böszörményi út 23-25. 1126 Budapest	
Adószám	15735753-2-43
Közösségi adószám	

Teljesítés ideje: 2016. 05. 31.	Számla dátuma: 2016. 06. 10.	Fizetési határidő: 2016. 07. 10.	Számlaszám 2016/0086	Fizetési mód: átutalás
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

Megnevezés	Mennyiség	Mértékegys.	Egységár	Nettó ár	Áfa%	Áfa összege	Teljes ár
Alvállalkozói teljesítés VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	26 438 418,00	26 438 418,00	27	7 138 373,00	33 576 791,00
Fővállalkozói teljesítés VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	50 786 790,00	50 786 790,00	27	13 712 433,00	64 499 223,00
16.07.10 -én fizetendő HUF				77 225 208,00		20 850 806,00	98 076 014,00
				<i>azaz kilencvennyolcmillióhetvenhatezertizennégy HUF</i>			
Számla érték HUF				77 225 208,00		20 850 806,00	98 076 014,00
				<i>azaz kilencvennyolcmillióhetvenhatezertizennégy HUF</i>			

Áfa részletezve:

	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Teljes ár
BELFV27	27,00	77 225 208,00	20 850 806,00	98 076 014,00

Munkaszám: 111515

A számla értéke közvetített szolgáltatást tartalmaz.


TENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

A bizonylat megfelel a PM 24/1995 (XI.22.) rendeletnek.

Készült a Microsoft Navision 4.00 programmal.

<p>PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT</p>	<p>TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV</p>	<p>Lapszám: 1 Kiállította: Oláh László Dátum: 2016.06.09</p>
--	--	--

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

Teljesítés dátuma: 2016.05.31

Jelen vannak:

Megrendelő:	Rimóczy János	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Vállalkozó:	Oláh László	Penta Kft.

Megállapítások, eredmények:

Jelenlévők megállapítják, hogy a vállalkozói szerződésben foglaltak a mai napon, a szerződésben meghatározott Megrendelői igényeknek és/vagy követelményeknek megfelelően, I. osztályú minőségben, építési naplóbejegyzések és vonatkozó szabványok, technológiai utasítások szerint megvalósultak. Jelenlévők a mai napon a részszámlához tartozó, műszaki ellenőr által igazolt tételes felmérés alapján megállapították, hogy az abban foglaltak teljesültek, így a vállalkozó jogosult számlájának benyújtására.

A felmérés és teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó számla benyújtására jogosult, melynek összege:



77 225 208 Ft+Áfa

Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka nem építési engedély köteles.

Budapest, 2016.06.09

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:



PENTA

ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT

**TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI
JEGYZŐKÖNYV**

Lapszám: 1
Kiállította: Oláh László
Dátum: 2016.06.06

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén - Keretszerződés alapján - Normafa területének rehabilitációja, II.ütem

Teljesítés dátuma: 2016.05.31

Jelen vannak:

Megrendelő: Rimóczi János Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Vállalkozó: Oláh László Penta Kft.

Megállapítások, eredmények:

Jelenlévők megállapítják, hogy a vállalkozói szerződésben foglaltak a mai napon, a szerződésben meghatározott Megrendelői igényeknek és/vagy követelményeknek megfelelően, I. osztályú minőségben, építési naplóbejegyzések és vonatkozó szabványok, technológiai utasítások szerint megvalósultak. Jelenlévők a mai napon a részszámlához tartozó, műszaki ellenőr által igazolt tételes felmérés alapján megállapították, hogy az abban foglaltak teljesültek, így a vállalkozó jogosult számlájának benyújtására.

A felmérés és teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó számla benyújtására jogosult, melynek összege:



18 656 025 Ft+Áfa

Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka nem építési engedély köteles.

Budapest, 2016.06.06

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:



Főösszesítő


A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület
közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

Teljesítés dátuma: 2016.05.31

	nettó	bruttó
1. Út és járda karbantartási munkáinak összesítője	58 569 183 Ft	74 382 862 Ft
Alvállalkozók:		
<i>D-Lizing Kft.</i>	<i>749 870 Ft</i>	<i>952 335 Ft</i>
<i>HSKS Kft.</i>	<i>3 880 000 Ft</i>	<i>4 927 600 Ft</i>
<i>Magyar Útmester Kft.</i>	<i>5 098 710 Ft</i>	<i>6 475 362 Ft</i>
<i>Ortometrica Kft.</i>	<i>71 089 Ft</i>	<i>90 283 Ft</i>
<i>Támkő Kft.</i>	<i>6 425 500 Ft</i>	<i>8 160 385 Ft</i>
<i>Úz-Trans Kft.</i>	<i>3 325 524 Ft</i>	<i>4 223 415 Ft</i>
<i>VP-Renew-Bau Kft.</i>	<i>1 956 980 Ft</i>	<i>2 485 365 Ft</i>
<i>Alvállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>21 507 673 Ft</i>	<i>27 314 745 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>37 061 510 Ft</i>	<i>47 068 118 Ft</i>
2. Normafa területének rehabilitációja, II.ütem	18 656 025 Ft	23 693 152 Ft
Alvállalkozók:		
<i>Bóna Földgép Kft.</i>	<i>1 700 790 Ft</i>	<i>2 160 003 Ft</i>
<i>Magyar Útmester Kft.</i>	<i>3 229 955 Ft</i>	<i>4 102 043 Ft</i>
<i>Alvállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>4 930 745 Ft</i>	<i>6 262 046 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>13 725 280 Ft</i>	<i>17 431 106 Ft</i>
Mindösszesen:	77 225 208 Ft	98 076 014 Ft
<i>Alvállalkozói teljesítés mindösszesen:</i>	<i>26 438 418 Ft</i>	<i>33 576 791 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés mindösszesen:</i>	<i>50 786 790 Ft</i>	<i>64 499 223 Ft</i>

2016.05.31



projektvezető
Penta Kft.

Normafa területének rehabilitációja, II. ütem
2016. 05. 01. - 2016. 05. 31.

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület
közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

1. Jánoshegyi út felújítása (buszforduló - Libegő) 18 656 025 Ft

Összesen nettó:		18 656 025 Ft
ÁFA:		5 037 127 Ft
Összesen bruttó:		23 693 152 Ft

2016.05.31

Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
OTP 117 0002-20128349
adószám: 10452556-2-44 **33.**
Penta Kft.

msz: 111515

II. Normafa rehabilitáció II. ütem

FELMÉRÉSI NAPLÓ

2016. 05. 01. - 2016. 05. 31.

Jánoshegyi út felújítása (buszforduló - Libegő)					
356	Aszfaltvágás átl 6 cm vtg-ban	1 020	fm	1760	1 795 200
526	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, öntöttaszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	7 160	Ft/m ³	158	1 131 280
506	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	8 900	Ft/m ³	213,25	1 897 925
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban	5 800	Ft/m ³	65,2	378 160
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	7 550	Ft/m ³	88	664 400
536	Kiemelt szegély építése 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből, alapárok kiemelésével, C10-24/KK beton alapperendával és megtámasztással, hézagoslással	6 780	Ft/fm	352	2 386 560
377	Aszfaltmarás 0-4 cm vtg-ban mart aszfalt elszállításával	1 470	m ²	7040	10 348 800
601	Szakfelügyelet	10 740	Ft/ mérnökóra	5	53 700
	<i>Összesen:</i>				<i>18 656 025</i>
	Összesen nettó				<i>18 656 025</i>
	ÁFA				<i>5 037 127</i>
	Mindösszesen bruttó				<i>23 693 152</i>

SB016-01646

V. 26-01647 Normafa

ÉRK./PKI

3378

2016 JUN 24

SZÁMLA

Szállító:



Penta Általános Építőipari Kft.
Kenyérgyári út 1/E.
2100 Gödöllő

Adószám: 10452556-2-44
Közösségi adószám: 10452556HU
Bank: OTP Bank
Bankszámla: 11710002-20128249

Vevő:

Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Böszörményi út 23-25.
1126 Budapest
Adószám: 15735753-2-43
Közösségi adószám

ÉRKVF

939

2016 JÚL 04

Teljesítés ideje: 2016. 06. 20.	Számla dátuma: 2016. 06. 23.	Fizetési határidő: 2016. 07. 23.	Számlaszám: 2016/0092	Fizetési mód: átutalás
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

Megnevezés	Mennyiség	Mértékegys.	Egységár	Nettó ár	Áfa%	Áfa összege	Teljes ár
Alvállalkozói teljesítés-Út és járda VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	14 580 806,00	14 580 806,00	27	3 936 818,00	18 517 624,00
Fővállalkozói teljesítés-Út és járda VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	10 859 909,00	10 859 909,00	27	2 932 175,00	13 792 084,00
Alvállalkozói teljesítés-Normafa VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	37 307 410,00	37 307 410,00	27	10 073 000,00	47 380 410,00
Fővállalkozói teljesítés-Normafa VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	9 734 306,00	9 734 306,00	27	2 628 263,00	12 362 569,00

16.07.23 -én fizetendő HUF 72 482 431,00 19 570 256,00 92 052 687,00
azaz kilencvenkettőmillióötvenkettőezerhatszáznyolcvanhét HUF

Számla érték HUF 72 482 431,00 19 570 256,00 92 052 687,00
azaz kilencvenkettőmillióötvenkettőezerhatszáznyolcvanhét HUF

Áfa részletezve:

Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Teljes ár
BELFV27 27,00	72 482 431,00	19 570 256,00	92 052 687,00

Eredeti péld-oz SB016-01647
Normafa városi
Központ

ÉRK./PKI

2016 JÚL 08.

Visszaküldési határidő:

2016 JÚL 05.

Az elvégzett munka teljesítését: a 20050159/6/34-95-11 sz.
kötelezettségvállalásban meghatározott mennyiségben és értékben
igazolom. A számla kötelezettségvállalás szerinti végösszege:
92 052 687 Ft.
azaz..... forint
tejesíthető a sz. számla terhére.
Költséghely: Normafa II. Zóna 3100K04, 3100K06
Dátum: 2016.07.08.
Szakmai igazoló aláírása: [Signature]

Munkaszám: 111515

A számla értéke közvetített szolgáltatást tartalmaz.

PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

Főösszesítő

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

Teljesítés dátuma: 2016.06.20

	nettó	bruttó
1. Út és járda karbantartási munkáinak	25 440 715 Ft	32 309 708 Ft
Alvállalkozók:		
<i>HSKS Kft.</i>	3 005 100 Ft	3 816 477 Ft
<i>Támkő Kft.</i>	9 235 000 Ft	11 728 450 Ft
<i>Úz-Trans Kft.</i>	1 030 006 Ft	1 308 108 Ft
<i>VP-Renew-Bau Kft.</i>	1 310 700 Ft	1 664 589 Ft
<i>Alvállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>14 580 806 Ft</i>	<i>18 517 624 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>10 859 909 Ft</i>	<i>13 792 084 Ft</i>
		<u>32 309 708 Ft</u>
2. Normafa területének rehabilitációja, II.ütem	47 041 716 Ft	59 742 979 Ft
Alvállalkozók:		
<i>Lövőház 2010 Kft.</i>	23 605 000 Ft	29 978 350 Ft
<i>Magyar Útmester Kft.</i>	13 702 410 Ft	17 402 060 Ft
<i>Alvállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>37 307 410 Ft</i>	<i>47 380 410 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>9 734 306 Ft</i>	<i>12 362 569 Ft</i>
Mindösszesen:	72 482 431 Ft	92 052 687 Ft
<i>Alvállalkozói teljesítés mindösszesen:</i>	<i>51 888 216 Ft</i>	<i>65 898 034 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés mindösszesen:</i>	<i>20 594 215 Ft</i>	<i>26 154 653 Ft</i>

2016.06.20

Rimóczi János
Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki



Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gődöllő, Kenyeryári út 1/E.
OTP 11700022028249
adószám: 10622662-44
Penta Kft. 33.

PENTA

ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT

**TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI
JEGYZŐKÖNYV**

Lapszám: 1
Kiállította: Oláh László
Dátum: 2016.06.20

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén - Keretszerződés alapján - Normafa területének rehabilitációja, II. ütem

Teljesítés dátuma: 2016.06.20

Jelen vannak:

Megrendelő: Rimóczi János Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Vállalkozó: Oláh László Penta Kft.

Megállapítások, eredmények:

Jelenlévők megállapítják, hogy a vállalkozói szerződésben foglaltak a mai napon, a szerződésben meghatározott Megrendelői igényeknek és/vagy követelményeknek megfelelően, I. osztályú minőségben, építési naplóbejegyzések és vonatkozó szabványok, technológiai utasítások szerint megvalósultak. Jelenlévők a mai napon a részszámlához tartozó, műszaki ellenőr által igazolt tételes felmérés alapján megállapították, hogy az abban foglaltak teljesültek, így a vállalkozó jogosult számlájának benyújtására.

A felmérés és teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó számla benyújtására jogosult, melynek összege:


47 041 716 Ft+Áfa

Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka nem építési engedély köteles.

Budapest, 2016.06.20

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:



Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
OTP 11710002-20128249
Adószám: T0452536-2-44 **33.**

msz: 111515

Normafa területének rehabilitációja, II.ütem
2016. 06. 01. - 2016. 06. 20.

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület
közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

1.	Jánoshegyi út felújítása (buszforduló - Libegő)	47 041 716 Ft
----	---	---------------

Összesen nettó:		47 041 716 Ft
ÁFA:		12 701 263 Ft
Összesen bruttó:		59 742 979 Ft

2016.06.20

Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kenyérvári út 1/E.
Cépl: 11710002-20178249
Oláh, Eszter
Telef: 10452556-2-44
Penta Kft. **33.**

msz: 111515

Normafa rehabilitáció II. ütem

FELMÉRÉSI NAPLÓ

2016. 06. 01. - 2016. 06. 20.

Jánoshegyi út felújítása (buszforduló - Libegő)					
356	Aszfaltvágás átl 6 cm vtg-ban	1 020	fm	1 760	1 795 200
526	Zúzalékos aszfaltszönyegek, öntöttaszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légalapáccsal	7 160	Ft/m ³	474	3 393 840
506	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	8 900	Ft/m ³	640	5 696 000
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban	5 800	Ft/m ³	261	1 513 800
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	7 550	Ft/m ³	352	2 657 600
558	Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel sík felületen I-IV talajosztályban	240	Ft/m ²	322	77 280
282	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték (műtárgy) felett és mellett, tömörségi fok: 85%	1 580	Ft/m ³	129	203 820
560	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén gépi erővel 3 m szélességig	150	Ft/m ²	322	48 300
536	Kiemelt szegély építése 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből, alapárok kiemelésével, C10-24/KK beton alapperendával és megtámasztással, hézagoslással	6 780	Ft/fm	1 408	9 546 240
537	Süllyesztett szegély vagy futósor építése 40 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből, beleértve az alapárok kiemelését, C10-24/KK beton alapperenda és megtámasztás építését, cementhabarccsal való kihézagolását	6 630	Ft/fm	1 117	7 405 710
549	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése M-20 jelű anyaggal, 10-20 cm vastagságban	10 390	Ft/m ³	60	623 400
550	Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C6-24/FN minőségű betonból	19 860	Ft/m ³	480	9 532 800
268	Átereszek tisztítása gépi erővel: 200-800 mm:	39 500	műó	55	2 172 500
278	Csőáteresz építése kész ágyazatra földmunkák és kiegészítő műtárgyak nélkül BVM TA 40 Pc betoncsőből	23 100	fm	45	1 039 500

569	Akna és aknajellegű műtárgy építése C16-16/K minőségű monolit betonból	31 220	Ft/m ³	36	1 123 920
304	Kör alakú öntvény , aknafedlap+keret (nehéz) pótlása, bontással, helyreállítással, 600-as átmérővel	70 602	db	3	211 806
	<i>Összesen:</i>				<i>47 041 716</i>
	Összesen nettó				<i>47 041 716</i>
	ÁFA				<i>12 701 263</i>
	Mindösszesen bruttó				<i>59 742 979</i>

SZÁMLA

Szállító:	
	
Penta Általános Építőipari Kft. Kenyérgyári út 1/E. 2100 Gödöllő	
Adószám	10452556-2-44
Közösségi adószám	10452556HU
Bank:	OTP Bank
Bankszámla:	11710002-20128249

Vevő:	
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Böszörményi út 23-25. 1126 Budapest	
Adószám	15735753-2-43
Közösségi adószám	

Teljesítés ideje: 2016. 07. 31.	Számla dátuma: 2016. 08. 01.	Fizetési határidő: 2016. 08. 31.	Számlaszám 2016/0137	Fizetési mód: átutalás
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

Megnevezés	Mennyiség	Mértékegys.	Egységár	Nettó ár	Áfa%	Áfa összege	Teljes ár
Alvállalkozói teljesítés-Út és járda VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	18 531 884.00	18 531 884.00	27	5 003 609.00	23 535 493.00
Fővállalkozói teljesítés-Út és járda VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	16 845 176.00	16 845 176.00	27	4 548 197.00	21 393 373.00
Alvállalkozói teljesítés-Normafa VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	23 694 660.00	23 694 660.00	27	6 397 558.00	30 092 218.00
Fővállalkozói teljesítés-Normafa VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	109 583 410.00	109 583 410.00	27	29 587 521.00	139 170 931.00

16.08.31 -én fizetendő HUF 168 655 130.00 45 536 885.00 214 192 015.00
azaz kétszáztizennégyezerháromezredhatszázkilencvenkettőezerötvenöt HUF

Számla érték HUF 168 655 130.00 45 536 885.00 214 192 015.00
azaz kétszáztizennégyezerháromezredhatszázkilencvenkettőezerötvenöt HUF

Áfa részletezve:

	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Teljes ár
BELFV27	27.00	168 655 130.00	45 536 885.00	214 192 015.00

2016.08.01
PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

Munkaszám: 111515

A számla értéke közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A bizonylat megfelel a PM 24/1995 (XI.22.) rendeletnek.

Készült a Microsoft Navision 4.00 programmal.

PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT	TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV	Lapszám: 1 Kiállította: Oláh László Dátum: 2016.08.01
--	--	---

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

Teljesítés dátuma: 2016. július 31.

Jelen vannak:

Megrendelő:	Rimóczi János	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Vállalkozó:	Oláh László	Penta Kft.

Megállapítások, eredmények:

Jelenlévők megállapítják, hogy a vállalkozói szerződésben foglaltak a mai napon, a szerződésben meghatározott Megrendelői igényeknek és/vagy követelményeknek megfelelően, I. osztályú minőségben, építési naplóbejegyzések és vonatkozó szabványok, technológiai utasítások szerint megvalósultak. Jelenlévők a mai napon a részszámlához tartozó, műszaki ellenőr által igazolt tételes felmérés alapján megállapították, hogy az abban foglaltak teljesültek, így a vállalkozó jogosult számlájának benyújtására.

A felmérés és teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó számla benyújtására jogosult, melynek összege:


168 655 130 Ft+Áfa

Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka nem építési engedély köteles.

Budapest, 2016.08.01

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:



Penta Általános Építőipari Kft. Termelési igazgatóság 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. OTP 1110002-20128249 adószám: 10432556-2-44	33.
---	------------

Főösszesítő


A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület
közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

Teljesítés dátuma: 2016.07.31

	nettó	bruttó
1. Út és járda karbantartási munkáinak	35 377 060 Ft	44 928 866 Ft
Alvállalkozók:		
<i>A-Z KINCS Kft.</i>	<i>3 033 950 Ft</i>	<i>3 853 117 Ft</i>
<i>HSKS Kft.</i>	<i>1 222 705 Ft</i>	<i>1 552 836 Ft</i>
<i>Ortometrica Kft.</i>	<i>121 089 Ft</i>	<i>153 783 Ft</i>
<i>Támkő Kft.</i>	<i>7 560 500 Ft</i>	<i>9 601 835 Ft</i>
<i>Úz-Trans Kft.</i>	<i>4 627 140 Ft</i>	<i>5 876 468 Ft</i>
<i>Vialux Kft.</i>	<i>1 966 500 Ft</i>	<i>2 497 455 Ft</i>
<i>Alvállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>18 531 884 Ft</i>	<i>23 535 493 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>16 845 176 Ft</i>	<i>21 393 373 Ft</i>
2. Normafa területének rehabilitációja, II.ütem	133 278 070 Ft	169 263 149 Ft
Alvállalkozók:		
<i>A-Z KINCS Kft.</i>	<i>3 065 180 Ft</i>	<i>3 892 779 Ft</i>
<i>HSKS Kft.</i>	<i>1 632 000 Ft</i>	<i>2 072 640 Ft</i>
<i>Magyar Útmester Kft.</i>	<i>14 950 820 Ft</i>	<i>18 987 541 Ft</i>
<i>Magyar Plastiroute Kft.</i>	<i>1 074 160 Ft</i>	<i>1 364 183 Ft</i>
<i>Taktilis Bau Kft.</i>	<i>2 972 500 Ft</i>	<i>3 775 075 Ft</i>
<i>Alvállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>23 694 660 Ft</i>	<i>30 092 218 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>109 583 410 Ft</i>	<i>139 170 931 Ft</i>
Mindösszesen:	168 655 130 Ft	214 192 015 Ft
<i>Alvállalkozói teljesítés mindösszesen:</i>	<i>42 226 544 Ft</i>	<i>53 627 711 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés mindösszesen:</i>	<i>126 428 586 Ft</i>	<i>160 564 304 Ft</i>

2016. július 31.


Rimóczi János
Budapest Főváros XII.
kerület
Hegyvidéki

Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kőrösi György út 1/E.
OTP 11710002-201628249
adószám: 10452556-2-44
Penta 122
33.

<p>PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT</p>	<p>TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV</p>	<p>Lapszám: 1 Kiállította: Oláh László Dátum: 2016.08.01</p>
--	--	--

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén - Keretszerződés alapján - Normafa területének rehabilitációja, II.ütem

Teljesítés dátuma: 2016. július 31.

Jelen vannak:

Megrendelő:	Rimóczy János	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Vállalkozó:	Oláh László	Penta Kft.

Megállapítások, eredmények:

Jelenlévők megállapítják, hogy a vállalkozói szerződésben foglaltak a mai napon, a szerződésben meghatározott Megrendelői igényeknek és/vagy követelményeknek megfelelően, I. osztályú minőségben, építési naplóbejegyzések és vonatkozó szabványok, technológiai utasítások szerint megvalósultak. Jelenlévők a mai napon a részszámlához tartozó, műszaki ellenőr által igazolt tételes felmérés alapján megállapították, hogy az abban foglaltak teljesültek, így a vállalkozó jogosult számlájának benyújtására.

A felmérés és teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó számla benyújtására jogosult, melynek összege:

133 278 070 Ft+Áfa

Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka nem építési engedély köteles.

Budapest, 2016.08.01

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:



Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
OTP 11710002-20128249
adószám: 10452566-2-44 **33.**

Normafa területének rehabilitációja, II.ütem
2016. 06. 21. - 2016. 07. 31.

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

1.	Jánoshegyi út felújítása (buszforduló - Libegő)	133 278 070 Ft
----	---	----------------

Összesen nettó:		133 278 070 Ft
ÁFA:		35 985 079 Ft
Összesen bruttó:		169 263 149 Ft

2016. július 31.

Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Család-Központ Gyári út 1/E.
OTP 11710002-20128249
Adószám: 10452556-2-44 **33.**

msz: 111515

Normafa rehabilitáció II. ütem

FELMÉRÉSI NAPLÓ

2016. 06. 21. - 2016. 07. 31.

1.	Jánoshegyi út felújítása (buszforduló - Libegő)				
537	Süllyesztett szegély vagy futósor építése 40 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből, beleértve az alapárok kiemelését, C10-24/KK beton alapperenda és megtámasztás építését, cementhabarccsal való kihézagolását	6 630	Ft/fm	643	4 263 090
561	Padka készítése felületrendezéssel, tömörítéssel, helyszínre szállított Z 0/20 zúzalékból	11 900	Ft/m ³	264	3 141 600
595	Aszfaltburkolatok kátyúzása AC-11 kopó jellegű aszfaltkeverékkel, a foltok körülvágása aszfaltvágó géppel, kátyú kibontása, portalánítása, kötőanyag permetezés kézi erővel, kátyúzós anyag beépítés, tömörítés, törmelék elszállítás 5m ² -nél nagyobb foltok esetén	121 250	Ft/m ³	180	21 825 000
529	Útpálya letakarítása gépi erővel 2 alkalommal (teljes felület: 7040 m ²)	230	Ft/m ²	14080	3 238 400
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban	5 800	Ft/m ³	265	1 537 000
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	7 550	Ft/m ³	358	2 702 900
557	Tükörkészítés tömörítés nélkül, kézi erővel sík felületen I-IV talajosztályban	360	Ft/m ²	1 760	633 600
513	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel Trg= 95%	1 300	Ft/m ³	704	915 200
560	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén gépi erővel 3 m szélességig	150	Ft/m ²	1760	264 000
580	Hengerelt aszfalt készítése útpályában, a felület előzetes letakarításával és bitumen emulziós permetezéssel, AC-11 j keverékkel	114 700	Ft/m ³	530	60 791 000
601	Szakfelügyelet	10 740	Ft/ mérnökóra	45	483 300
580	Hengerelt aszfalt készítése útpályában, a felület előzetes letakarításával és bitumen emulziós permetezéssel, AC-11 j keverékkel	114 700	Ft/m ³	80	9 176 000
	<i>Összesen:</i>				<i>108 971 090</i>
	<i>Forgalomtechnika kiépítése</i>				
329	Közúti jelzőtáblákat tartó oszlop pótlása 76x4000 mm horganyzott	17 570	db	10	175 700
330	Közlekedési tábla kihelyezése	14 420	db	12	173 040
332	Kiegészítő jelzőtáblák kihelyezése	6 760	db	6	40 560
576	Burkolati jelek felfestése, tartós jel, kézi kivitelezéssel	18 140	Ft/m ²	83,2	1 509 248
	<i>Összesen:</i>				<i>1 898 548</i>


<i>Buszfordulónál sorompóhoz védőcső elhelyezése (6,5 m hosszban)</i>					
356	Aszfaltvágás átl 6 cm vtg-ban	1 020	fm	12	12 240
526	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, öntöttaszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal 6x0,6x0,12	7 160	Ft/m ³	0,4	2 864
524	Beton burkolati rétegek bontása kézi erővel, légkalapáccsal 6x0,6x0,2	9 240	Ft/m ³	0,7	6 468
506	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 1,9x1,35	8 900	Ft/m ³	1,5	13 350
531	Szegélyek bontása bármely anyagból alapperendával együtt, ahol szegélykövek tisztításra és helyszíni tárolásra kerülnek	2 340	Ft/fm	33	77 220
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 6,5x0,6x1,5	5 800	Ft/m ³	5,9	34 220
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 5,9x1,35	7 550	Ft/m ³	8	60 400
599	Csapadékcatorna építése 200-as KG csőből	16 020	Ft/m	6,5	104 130
512	Földvisszatöltés hozott anyagból 6,5x0,6x1,6	7 530	Ft/m ³	6,2	46 686
366	Betonozás aszfaltozás alá CKT-4 minőségben 15 cm vtg 6,5x0,6x0,15	19 850	m ³	0,6	11 910
533	Kiemelt szegély építése meglévő természetes kő szegélyelemekből, beleértve az alapárok kiemelését, C10-24/KK beton alapperenda és megtámasztás építését, cementhabarccsal való kihézagolását (a kőanyagot Megrendelő biztosítja)	3 820	Ft/fm	33	126 060
522	Öntött aszfaltburkolat készítése ÖA-8 jelű keverékből, változó vastagságban az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával	148 030	Ft/m ³	0,4	59 212
594	Aszfaltburkolatok kátyúzása AC-11 kopó jellegű aszfaltkeverékkel, a foltok körülvágása aszfaltvágó géppel, kátyú kibontása, portalanítása, kötőanyag permetezés kézi erővel, kátyúzó anyag beépítés, tömörítés, törmelék elszállítása, 1-5m ² alatti foltok esetén 6,5x0,6x0,05	125 430	Ft/m ³	0,2	25 086
	<i>Összesen:</i>				579 846

Jánoshegyi úti síház vízóra akna építési munkái					
Méretek: h: 3,3m; sz: 1,7m; m: 2,3m					
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (0,8+0,2+3,3+0,2+0,8)x(0,8+0,2+1,7+0,2+0,8) x(0,6+0,25+2,3+0,2+0,2)	5 800	Ft/m ³	69,6	403 680
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 64,7x1,35	7 550	Ft/m ³	94	709 700
290	Agyzatok készítése előre elkészített tükkörben, műtárgyak alá nyers homokos bányakavicsból (0,8+0,2+3,3+0,2+0,8)x(0,8+0,2+1,7+0,2+0,8) x0,1	8 000	m ³	2	16 000
484	Aljzatbeton (szerelőbeton) készítése lépcsőnél, támfalnál (0,2+0,2+3,3+0,2+0,2)x(0,2+0,2+1,7+0,2+0,2) x0,1	24 300	Ft/m ³	1	24 300
570	Külső és belső zsaluzat készítése aknajellegű műtárgyakhoz [(0,2+3,3)x2,3x2]+[(0,2+1,7)x2,3x2]+(2x3,3) +(2x1,7)+(3,7x2,1)	6 580	Ft/m ²	52,7	346 766
569	Akna és aknajellegű műtárgy építése C16-16/K minőségű monolit betonból (0,2+3,3+0,2)x(0,2+1,7+0,2)x0,2+2x[0,2x(0,2+3,3)x2,3]+2x[0,2x(0,2+1,7)x2,3]+0,25x3,7x2,1	31 220	Ft/m ³	8,5	265 370
495	Monolit beton erősítése, vasalással	57 630	Ft/m ³	8,5	489 855
304	Kör alakú öntvény, aknafedlap+keret (nehéz) pótlása, bontással, helyreállítással, 600-as átmérővel	70 602	db	1	70 602
512	Földvisszatöltés hozott anyagból (0,8+0,2+3,3+0,2+0,8)x(0,8+0,2+1,7+0,2+0,8) x0,6+[(0,8+0,2+3,3)x2+(0,8+0,2+1,7)x2]x(0,25+2,3+0,2)	7 530	Ft/m ³	50,3	378 759
282	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték (műtárgy) felett és mellett, tömörségi fok: 85%	1 580	Ft/m ³	50,3	79 474
356	Aszfaltvágás átl 6 cm vtg-ban 2x4	1 020	fm	8	8 160
526	Zúzalékos aszfaltszönyegek, öntöttaszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal 10x0,6x0,12	7 160	Ft/m ³	0,7	5 012
524	Beton burkolati rétegek bontása kézi erővel, légkalapáccsal 10x0,6x0,2	9 240	Ft/m ³	1,2	11 088
506	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 1,9x1,35	8 900	Ft/m ³	2,6	23 140
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 10x0,6x1,5	5 800	Ft/m ³	9	52 200
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 9x1,35	7 550	Ft/m ³	12,2	92 110
599	Csapadékcsatorna építése 200-as KG csőből	16 020	Ft/m	10	160 200
512	Földvisszatöltés hozott anyagból 10x0,6x1,6	7 530	Ft/m ³	9,6	72 288
366	Betonozás aszfaltozás alá CKT-4 minőségben 15 cm vtg 10x0,6x0,15	19 850	m ³	0,9	17 865

594	Aszfaltburkolatok kátyúzása AC-11 kopó jellegű aszfaltkeverékkel, a foltok körülvágása aszfaltvágó géppel, kátyú kibontása, portalanítása, kötőanyag permetezés kézi erővel, kátyúzó anyag beépítés, tömörítés, törmelék elszállítás, 1-5m ² alatti foltok esetén 10x0,6x0,05	125 430	Ft/m ³	0,3	37 629
	<i>Összesen:</i>				3 264 198
<i>Kockakő folyóka építése</i>					
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 72x0,30	5 800	Ft/m ³	21,6	125 280
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	7 550	Ft/m ³	29,2	220 460
551	Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C8-24/FN minőségű betonból 72x0,12	21 840	Ft/m ³	8,6	187 824
371	Nagykockakő burkolat építése, anyaggal, és száraz fugázással	14 460	m ²	72	1 041 120
	<i>Összesen:</i>				1 574 684
<i>A gáz nyomvonal feletti pályaszerkezet megerősítés</i>					
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban	5 800	Ft/m ³	528	3 062 400
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	7 550	Ft/m ³	712,8	5 381 640
557	Tükörkészítés tömörítés nélkül, kézi erővel sík felületen I-IV talajosztályban	360	Ft/m ²	1272	457 920
282	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték (műtárgy) felett és mellett, tömörségi fok: 85%	1 580	Ft/m ³	508,8	803 904
560	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén gépi erővel 3 m szélességig	150	Ft/m ²	1272	190 800
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban	9 640	Ft/m ³	332	3 200 480
550	Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C6-24/FN minőségű betonból	19 860	Ft/m ³	196	3 892 560
	<i>Összesen:</i>				16 989 704
	<i>Összesen nettó</i>				133 278 070
	<i>ÁFA</i>				35 985 079
	<i>Mindösszesen bruttó</i>				169 263 149

SZÁMLA

Szállító:	
	
Penta Általános Építőipari Kft. Kenyérgyári út 1/E. 2100 Gödöllő	
Adószám	10452556-2-44
Közösségi adószám	10452556HU
Bank:	OTP Bank
Bankszámla:	11710002-20128249

Vevő:	
	
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Böszörményi út 23-25. 1126 Budapest	
Adószám	15735753-2-43
Közösségi adószám	

Teljesítés ideje: 2016. 12. 19.	Számla dátuma: 2016. 12. 19.	Fizetési határidő: 2017. 01. 18.	Számlaszám 2016/0291	Fizetési mód: átutalás
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

Megnevezés	Mennyiség	Mértékegys.	Egységár	Nettó ár	Áfa%	Áfa összege	Teljes ár
Alvállalkozói teljesítés-Út és járda VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	37 677 374,00	37 677 374,00	27	10 172 891,00	47 850 265,00
Fővállalkozói teljesítés-Út és járda VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	16 702 360,00	16 702 360,00	27	4 509 637,00	21 211 997,00
Alvállalkozói teljesítés-Normafa VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	13 436 250,00	13 436 250,00	27	3 627 788,00	17 064 038,00
Fővállalkozói teljesítés-Normafa VTSZ/SZJ-szám:42.11'08	1	munka	8 472 519,00	8 472 519,00	27	2 287 580,00	10 760 099,00
17.01.18 -én fizetendő HUF				76 288 503,00		20 597 896,00	96 886 399,00
<i>azaz kilencvenhatmilliónyolcszáznyolcvanhatezerháromszázkilencvenkilenc HUF</i>							


Számla érték HUF **76 288 503,00** **20 597 896,00** **96 886 399,00**
azaz kilencvenhatmilliónyolcszáznyolcvanhatezerháromszázkilencvenkilenc HUF

Áfa részletezve:

	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Teljes ár
BELFV27	27,00	76 288 503,00	20 597 896,00	96 886 399,00

Munkaszám: 1111515

A számla értéke közvetített szolgáltatást tartalmaz.


 PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI
 KÖZGAZGATÁSI TERÜLETÉN

A bizonylat megfelel a PM 24/1995 (XI.22.) rendeletnek.

Készült a Microsoft Navision 4.00 programmal.

PENTA

ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT

**TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI
JEGYZŐKÖNYV**

Lapszám: 1
Kiállította: Oláh László
Dátum: 2016.12.19

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

Teljesítés dátuma: 2016. december 19.

Jelen vannak:

Megrendelő: Rimóczi János Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Vállalkozó: Oláh László Penta Kft.

Megállapítások, eredmények:

Jelenlévők megállapítják, hogy a vállalkozói szerződésben foglaltak a mai napon, a szerződésben meghatározott Megrendelői igényeknek és/vagy követelményeknek megfelelően, I. osztályú minőségben, építési naplóbejegyzések és vonatkozó szabványok, technológiai utasítások szerint megvalósultak. Jelenlévők a mai napon a részszámlához tartozó, műszaki ellenőr által igazolt tételes felmérés alapján megállapították, hogy az abban foglaltak teljesültek, így a vállalkozó jogosult számlájának benyújtására.

A felmérés és teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó számla benyújtására jogosult, melynek összege:

76 288 503 Ft+Áfa

Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka nem építési engedély köteles.

Budapest, 2016. december 19.

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
ÖTP 11710002-20128249
adószám: 10452556-2-44

33.

msz: 111515

Főösszesítő


A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület
közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

Teljesítés dátuma: 2016. december 19.

	nettó	bruttó
1. Út és járda karbantartási munkáinak	54 379 734 Ft	69 062 262 Ft
Alvállalkozók:		
<i>Bóna Földgép Kft.</i>	<i>690 100 Ft</i>	<i>876 427 Ft</i>
<i>HSKS Kft.</i>	<i>17 953 445 Ft</i>	<i>22 800 875 Ft</i>
<i>Taktilis Bau Kft.</i>	<i>2 820 000 Ft</i>	<i>3 581 400 Ft</i>
<i>Támkő Kft.</i>	<i>9 875 000 Ft</i>	<i>12 541 250 Ft</i>
<i>Úz-Trans Kft.</i>	<i>6 338 829 Ft</i>	<i>8 050 313 Ft</i>
<i>Alvállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>37 677 374 Ft</i>	<i>47 850 265 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>16 702 360 Ft</i>	<i>21 211 997 Ft</i>
2. Normafa területének rehabilitációja, II. ütem	21 908 769 Ft	27 824 137 Ft
Alvállalkozók		
<i>D-Lizing Kft.</i>	<i>5 511 170 Ft</i>	<i>6 999 186 Ft</i>
<i>Pezsü Közmű Kft.</i>	<i>905 080 Ft</i>	<i>1 149 452 Ft</i>
<i>Taktilis Bau Kft.</i>	<i>2 830 000 Ft</i>	<i>3 594 100 Ft</i>
<i>Vialux Kft.</i>	<i>4 190 000 Ft</i>	<i>5 321 300 Ft</i>
<i>Alvállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>13 436 250 Ft</i>	<i>17 064 038 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés összesen:</i>	<i>8 472 519 Ft</i>	<i>10 760 099 Ft</i>
Mindösszesen:	76 288 503 Ft	96 886 399 Ft
<i>Alvállalkozói teljesítés mindösszesen:</i>	<i>51 113 624 Ft</i>	<i>47 850 265 Ft</i>
<i>Fővállalkozói teljesítés mindösszesen:</i>	<i>25 174 879 Ft</i>	<i>49 036 134 Ft</i>

2016. december 19.


Rimóczi János
Budapest Főváros XII.
kerület
Hegyvidéki
Önkormányzat

Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
OTP 11710002-20128249
adószám: 10452556-2-44
projektvezető
Penta Kft. **33.**

Normafa területének rehabilitációja, II. ütem
2016. 12. 01. - 2016. 12. 19.

A munka megnevezése (létesítmény neve, címe):

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén - Keretszerződés alapján

1.	Normafa területén sorompók telepítése	21 908 769 Ft
----	---------------------------------------	---------------

Összesen nettó:		21 908 769 Ft
ÁFA:		5 915 368 Ft
Összesen bruttó:		27 824 137 Ft

2016. december 19.

Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
OTP 1171000220128249
adószám: 10452556-2-14 33.

msz: 111515

Normafa rehabilitáció II. ütem

FELMÉRÉSI NAPLÓ

2016. 12. 01. - 2016. 12. 19.

1.	Normafa területén sorompók telepítése				
I. Jánoshegyi út (Normafa buszforduló)					
	sorompó				3 500 000
	terelősziget				560 000
	elektromos betáplálás (kapcsolószekrényel)				3 100 000
	<i>Összesen nettó:</i>				<i>7 160 000</i>
II. Budakeszi út					
	sorompó				3 500 000
	terelősziget				560 000
	elektromos betáplálás (kapcsolószekrényel)				1 300 000
	<i>Összesen nettó:</i>				<i>5 360 000</i>
III. Mátyás király út végénél					
	sorompó				3 500 000
	terelősziget				560 000
	elektromos betáplálás (kapcsolószekrényel)				2 500 000
	<i>Összesen nettó:</i>				<i>6 560 000</i>
A Budakeszi útnál és a Mátyás király út végénél 20-20 m hosszön aszfaltszőnyegezés					
356	Aszfaltvágás átl 6 cm vtg-ban	1 020	fm	24	24 480
525	Zuzarekos aszfaltszőnyegek, öntöttaszfaltok	5 400	Ft/m ³	2	10 800
506	bontott anyag tisztítása terakövekre,	8 900	Ft/m ³	2,7	24 030
580	hengérelt aszfalt készítése utpályában, a	114 700	Ft/m ³	11,5	1 319 050
329	közút jelzőtáblákat tartó oszlop pórtása 76x400 mm hosszúnál	17 570	db	6	105 420
330	Közlekedési tábla kihelyezése	14 420	db	6	86 520
	<i>Összesen nettó:</i>				<i>1 545 820</i>
Jánoshegyi futó út mérő szekrények terv szerinti szerelése (E1, E2, Hensel beltéri mérő szekrény telepítése és bekötése)					
	<i>Összesen nettó:</i>				<i>1 282 949</i>
	Összesen nettó				21 908 769
	ÁFA				5 915 368
	Mindösszesen bruttó				27 824 137

Penta Általános és Építőipari Kft.

2016

	Megrendelő	Megrendelés ideje	Megrendelés tárgya	Munka megnevezése	Összeg (Bruttó)
1	Rimóczi János	2016.02.18	Lépcsőfelújítás	- Csaba lépcső I. ütem	3 797 478
		2016.02.18		- Alma u 11 lépcső	8 322 631
2	Rimóczi János	2016.02.11	Vegyes	- Forgalom technikai munkák	878 578
		2016.02.11		- Városmajor 29/B járda javítás	1 726 595
		2016.03.31		- Mártonhegyi út 46 járda javítás	694 524
		2016.02.11		- Németszőlgyi út 51/B kapubehajtó átépítése	1 062 675
		2016.02.11		- Mártonhegyi út 52 járda javítás	700 583
		2016.03.31		- Nárcisz u-Vöröskő utca, szallagkorlát csere	463 381
		2016.03.03		- Költő utca 18. murvázás	196 602
		2016.02.25		- Mese utca 11-13. járda és útpálya javítás	37 782
		2016.02.11		- kátyú	1 729 454
		2016.02.25			10 214 259
3	Rimóczi János	2016.02.18	Irhás árok I. ütem	Támfal építés (Futrinka utcáig)	17 395 104
4	Rimóczi János	2016.02.18	Járdafelújítás	Vilma utca 7. járda építés	5 751 460
5	Rimóczi János	2016.02.18	Lépcsőfelújítás	Csaba Lépcső felújítása	13 719 884
6	Rimóczi János	2016.02.18	Nárcisz utca	Útfelújítás	23 324 151
7	Rimóczi János	2016.02.01	Vegyes	- Kakukk utca szegélyjavítás	420 582
		2016.02.01		- Forgalomtechnikai munkák	993 948
		2016.03.31		- Pethényi játszótér betonalap bontás	1 016 272
		2016.02.11		- Normafa u posta jáda, poller építés	852 379
		2016.05.02		- Hideg aszfalt, kátyúk	247 776
		2016.03.03		- Kék golyó utca szegélyjavítás	180 176
		2016.03.03		- János Zsigmond utca fekvőrendőr építés	262 926
		2016.03.31		- Sárospatak utca poller építés	88 900
		2016.03.03		- Normafa utca 52. szegély javítás	624 472
		2016.02.25		- Adonisz utca úthibajavítás	112 160
		2016.02.25		- Szendrő utca murvaterítés	124 013
		2016.03.03		- Normafa utca járda javítás	2 584 145
		2016.03.31		- Sárospatak lépcső javítás	315 963
		2016.03.03		- Kiss János alt járdajavítás	595 950
		2016.02.11		- Nagy Jenő utca fekvőrendőr víznyelő átépítése	409 984
		2016.03.03		- Normafa II. ütem szegély javítás	2 206 107
		2016.02.11		- Tartsay Vilmos utca fekvőrendőr átépítése	1 522 243
		2016.04.08		- MOM kültéri munkák	11 209 744
2016.03.03	- Kátyúk	1 408 064			
8	Rimóczi János	2016.02.18	Irhás árok II. ütem	Támfalépítés	17 560 541
9	Rimóczi János	2016.02.25	Járdafelújítás	Sashegyi út járdaépítés	128 490
10	Rimóczi János	2016.02.18	Hajnóczy	Favermek	5 178 469
11	Rimóczi János	2016.02.01	Járdafelújítás	- Kakukk u járdafelújítás	767 571
		2016.03.31		- Fülemile utca 3. járdafelújítás	206 629
		2016.03.03		- Bazin -Zsigmondi utca sarok	784 951
		2016.03.03		- Roskovics utca 8 járdaépítés	2 732 768
		2016.02.18		- Hajnóczy utca 10. járdajavítás	2 694 843
2016.04.05		- Agancs utca Golfpálya-Rege utca között járadépítés	23 153 372		
12	Rimóczi János	2016.02.18	Lépcsőfelújítás	Pethényi köz Városmajor út-Gaál J út között	19 925 447
13	Rimóczi János	2016.04.08	MOM sport	MOM sport sorompó építés	1 397 000
14	Rimóczi János	2016.04.05	Városmajor út	Városmajor út 28 útéptés	4 002 872
15	Rimóczi János	2016.03.03	Vegyes	- Diós árok 37-el szemben szegélyjavítás	284 760
		2016.03.03		- Kátyuzási munkák	645 277
		2016.03.03		- térkő javítások	960 133
		2016.05.02		- Hangya - Csorna útpálya beszakadás	108 919
		2016.05.02		- Forgalomtcnika	518 503
		2016.05.02		- Murva terítés	1 199 194
2016.05.02		- hideg aszfalt kátyuzás	383 919		
16	Rimóczi János	2016.03.31	Járdafelújítás	Mártonlak utca 19-21 járdaépítés	6 272 726
		2016.03.31		Sion lépcső	3 165 509
17	Rimóczi János	2016.05.12	Normafa03	Jánoshegyi út felújítása	23 693 152
18	Rimóczi János	2016.04.05	Lépcsőfelújítás	- Szepesi-Zirzen Janka lépcső	10 951 591
		2016.04.05		- Istenhegyi lejtő lépcsőépítés	9 690 410

Penta Általános és Építőipari Kft.

19	Rimóczi János	2016.04.22	Vegyes	- Városmajori gimnázium sporttelepén konténer alap	430 300
		2016.05.02		-hideg aszfalt kátyú	320 693
		2016.05.02		- Stromfeld-Németvölgyi szögvasorklát javítása	146 147
		2016.05.02		- Széchenyi emlékút 10. útbeszakadás	112 090
		2016.05.02		- Beethoven u 8 járdajavítás	127 092
		2016.05.22		- Roskovics u 6. járdaátépítés	2 131 137
		2016.05.02		- kátyúzás	539 445
20	Rimóczi János	2016.04.05	Járdafelújítás	- Acsádi u Városmajor-Maros u között járdaépítés	12 505 863
21	Rimóczi János	2016.04.05	Lépcsőfelújítás	Csigalépcső U-korlátok és táblák telepítése	616 377
22	Rimóczi János	2016.05.12	Normafa03	Normafa Jánoshegyi út építés	59 742 979
23	Rimóczi János	2016.04.08	MOM sportcsarnok	MOM sportcsarnok építési munkák	15 005 799
24	Rimóczi János	2016.07.12	Pihenő út	Pihenő út építés I. ütem	6 204 534
25	Rimóczi János	2016.10.12	Szepesi-Zirzen Janka u	Lépcső javítás	5 261 454
26	Rimóczi János	2016.06.22	Vegyes	- Szendrő köz 6. járdajavítás	676 882
		2016.06.22		- Hideg aszfalt kátyú	399 225
		2016.06.22		- Fészek u 14-22 járdajavítás	1 658 468
		2016.06.22		- Tartsay 1 térkőjavítás	467 246
		2016.03.03		- Rácz Aladár Bazin u korlát javítás és festés	253 460
		2016.06.22		- Szent László plébánia	218 877
		2016.03.31		- Kikelet fekvőrendőr	1 099 726
		2016.06.22		- Ágnes u 31 szemben acél korlát javítás	141 402
		2016.07.12		- kátyúzás	5 242 683
27	Rimóczi János		Zugligeti	Iskola belső udvarának felújítása	8 299 111
28	Rimóczi János	2016.05.12	Normafa04	Normafa Jánoshegyi út építés II ütem	169 263 149
29	Rimóczi János	2016.04.05	Bürök utca	Veszélyes burkolat hullámok megszüntetése	15 973 285
30	Rimóczi János	2016.07.12	Mátyás király út	Útfelújítás Hollós-Csillagvölgyi út között	110 339 763
31	Rimóczi János	2016.07.12	Pihenő út	Pihenő út építés II. ütem	18 376 090
32	Rimóczi János		Zalai út	Óvoda belső udvarának felújítása	10 999 413
33	Rimóczi János	2016.06.22	Vegyes	- Tamási Áron lépcsőjavítás	597 939
		2016.06.22		- Bazin u járdajavítás, pollerek	373 703
		2016.07.12		- Mátyás kir u járdaaszfaltozás	2 391 091
		2016.07.12		- Mátyás kir u járda térkövezés	7 671 032
34	Rimóczi János	2016.07.12	Alsósvábhegyi út	körforgalom építése	57 634 924

SZÁMLA

ÉRK./PKI
2160
2016 APR 25.

Számlaszám: 2016/41/0000/0064

1/1. oldal 5/1. példány

EREDETI

Eladó			Vevő		
Név:	Pannon Park Forest Kft.		Név:	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat	
Cím:	Budapest, Anna utca 9-11. 1221		Cím:	Budapest, Böszörményi út 23-25. 1126	
Adószám:	11630979-2-43		Adószám:	15735753-2-43	
EU Adószám:			EU Adószám:		
Bankszámlaszám:	10404027-00028911-00000009		Bankszámlaszám:		
Tel./FAX:	1-219-5382 / 1-219-5383		Ügyintéző:		
Ügyintéző:			Ügyintéző:		
Vevői azonosító szám:	Fizetés módja:	Számviteli teljesítés dátuma:	Számla dátuma:	Fizetési határidő:	ÁFA teljesítés dátuma:
	Folyamatos telj.	2016/03/31	2016/04/21	2016/05/21	2016/05/21

ÉRK/VF
275
2016 APR 27.

Megjegyzés:

Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

2016.03.01. - 2016.03.31.

Szerződésszám: V/13219/2/2015, 32/VF/2015, ZO 050159

No	Cikkszám, VTSZ/SZJ / Áru megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Áfa %	Bruttó érték
1.	KER001 8130 Kertészeti munkák Parkfenntartási munkák	1.0-	14 753 654.00	14 753 654.00	3983486.58	27	18 737 140.58 HUF
2.	KER002 4299 Szakipari munkák Normafa rehabilitációja 2016. I. rész	1.0-	11 869 222.00	11 869 222.00	3204689.94	27	15 073 911.94 HUF

Számla végösszesen (Nettó/Bruttó): 26 622 876.00 33 811 052.52 HUF
azaz: harminchárommillió-nyolcszáztizenegezer-ötvenkettő ötvenkettő fillér

Áfa alap	Áfa %	Áfa Összeg
26 622 876.00	27.00	7 188 176.52
Áfa összesen (kerekítve)		7 188 177.00 HUF

Pénzügyileg rendezendő:

33 811 053.00 HUF

azaz: harminchárommillió-nyolcszáztizenegezer-ötvenhárom

Késedelmes fizetés esetén, a mindenkori jogszabályban rögzített késedelmi kamatot számítjuk fel.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Amos Eder

Aláírás

Az elvégzett munka teljesítését a ZO 050159/6/25, 20050712 sz kötelezettségvállalásban meg. atározott mennyiségben és értékben igazolom. A számla kötelezettségállás szerinti végösszege: 33 811 053,- Ft.
azaz..... forint
teljesíthető a..... sz számla terhére
Költséghely: 3200K 04, Normafa, 2016 MAJ 05
Dátum:.....
Szakmai igazoló aláírása: *Amos*

PANNON PARK FOREST KFT.
1126 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43

TELJESÍTÉS-IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest, Főváros XII. kerület közigazgatási területén
Parkfenntartási munkák

2016.03.01. - 2016.03.31.

Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) és a Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest Anna u. 9-11.) között létre jött szerződés alapján a parkfenntartási munkák I. osztályú minőségben teljesítésre kerültek.


<u>Teljesítés szerinti összeg:</u>	Nettó:	26.622.876.- Ft
	Áfa 27%:	7.188.177.- Ft
	Bruttó:	33.811.053.- Ft

Azaz Harminchárommillió-nyolcszáztizenegezezer-ötvenhárom forint bruttó összeg

Kivitelező számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.

Budapest, 2016. március 31.

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43
13.



Kivitelező



Megrendelő

Felmérési Napló

NORMAFA REHABILITÁCIÓJA 2016. I. rész

	Nettó	Bruttó
I. TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.)		
I/1. ILLEMHELY - Anna-rét, Jánoshegyi játszótér telepítése	8 454 662 Ft	10 737 421 Ft
I/2. ILLEMHELY - Anna-rét burkolási munkák	640 290 Ft	813 168 Ft
II. Játszótér (Anna rét)	2 444 270 Ft	3 104 223 Ft
III. Átereszek	330 000 Ft	419 100 Ft
ÖSSZESEN:	11 869 222 Ft	15 073 912 Ft

Ssz.	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen
I. TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.)					
				9 094 952 Ft	

I/1. ILLEMHELY - Anna-rét, Jánoshegyi játszótér telepítése 8 454 662 Ft

1. WC telepítés					
"K" WC - TELEPÍTÉS (Anna-rét) - CSAK DÍJ - 20% Közmű rákötések 25 fm-en belül: ELMŰ, Víz-, Csatorna rákötés	1,00	db		2 126 250 Ft	2 126 250 Ft
2. Ivókút telepítése					
"K" Ivókút telepítése - CSAK DÍJ - 50%	1,00	db		457 498 Ft	457 498 Ft
3. 25 fm-en felüli közműrakötés					
3.1 Csatornaépítés					
3.1.1 Csatornaépítés földmunkái	236,0	m3		4 465 Ft	1 053 740 Ft
3.1.2 D-200 KG PVC cső építése	118,0	fm		5 174 Ft	610 532 Ft
3.1.3 Tisztító akna építése	2,0	db		326 309 Ft	652 618 Ft
3.1.4 Ágyazat kialakítása	30,0	m3		5 954 Ft	178 620 Ft
3.1.5 Kiszoruló föld elszállítása	39,0	m3		4 749 Ft	185 211 Ft
3.1.6 Aknabekötések készítése	5,0	db		27 627 Ft	138 135 Ft
3.1.7 Vízterítési próba, kamerás vizsgálat, geodéziai bemérés	1,0	egys.		217 728 Ft	217 728 Ft
3.2 Vízellátás					
3.2.1 Vízépítés földmunkái	175,0	m3		4 465 Ft	781 375 Ft
3.2.2 D-32 KPE cső építése	165,2	fm		1 276 Ft	210 795 Ft
3.2.3 Csomópontok kialakítása	4,0	db		113 570 Ft	454 280 Ft
3.2.4 Ágyazat kialakítása	27,0	m3		5 954 Ft	160 758 Ft
3.2.5 Kiszoruló föld elszállítása	35,0	m3		4 749 Ft	166 215 Ft
3.2.6 Nyomás próba, geodéziai bemérés	1,0	egys.		124 740 Ft	124 740 Ft
3.3 Elektromos bekötés					
3.3.1 Földkitermelés (I. - IV. osztály)	14,0	m3		6 039 Ft	84 546 Ft
3.3.2 Föld deponálása a munkahely közelében	5,0	m3		4 536 Ft	22 680 Ft
3.3.3 Föld és egyéb törmelék elszállítása	1,0	m3		5 954 Ft	5 954 Ft
3.3.4 Homokágy készítése 20 cm vastagságban	20,0	m2		2 580 Ft	51 600 Ft
3.3.5 Föld visszatöltés tömörítéssel	13,0	m3		2 523 Ft	32 799 Ft
3.3.6 Talajtömörítési vizsgálat	1,0	db		17 010 Ft	17 010 Ft
3.3.7 KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	6,0	m		1 758 Ft	10 548 Ft
3.3.8 Védőcső elhelyezése kábelárokban	6,0	m		1 162 Ft	6 972 Ft
3.3.9 Kábelbekötés árokba, homokágyba, II.	54,0	m		454 Ft	24 516 Ft
3.3.10 Kábelbekötés árokba, védőcsőbe, II.	6,0	m		454 Ft	2 724 Ft
3.3.11 Kábelvégelzáró szerelése	2,0	db		24 168 Ft	48 336 Ft
3.3.12 Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	50,0	m		43 Ft	2 150 Ft
3.3.13 Földön álló elosztó szekrény telepítése	1,0	db		53 865 Ft	53 865 Ft
3.3.14 KIF biztosító csoport felszerelése	3,0	db		12 701 Ft	38 103 Ft
3.3.15 KIF túlfeszültség véd. ber. beépítése	3,0	db		2 268 Ft	6 804 Ft
3.3.16 Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	2,0	db		7 655 Ft	15 310 Ft
3.3.17 Földelési ellenállás mérés	1,0	db		4 961 Ft	4 961 Ft
3.3.18 Hurokellenállás mérés	1,0	db		2 552 Ft	2 552 Ft
3.3.19 Rúdföldelő 3 m-es 20-6-001	2,0	db		8 278 Ft	16 556 Ft
3.3.20 Kábel 1 KV NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 KV (Al)		m		907 Ft	0 Ft
3.3.21 Kábel 1 KV NY-Y 5x10 RE (Cu)	60,0	m		2 438 Ft	146 280 Ft
3.3.22 Kábeljelző szalag "Erősáramú"	1,0	kg		85 Ft	85 Ft
3.3.23 Túlfesz. korlátozó KIF	3,0	db		4 224 Ft	12 672 Ft
3.3.24 VIII szekrény 00N/3SL-1RP	1,0	db		324 041 Ft	324 041 Ft
3.3.25 Kismegszakító 16A/1C	3,0	db		1 701 Ft	5 103 Ft

I/2. ILLEMHELY - Anna-rét burkolási munkák

640 290 Ft

1. Stabilizált murva burkolat (illemhely körül)

556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 40 cm vtg-gal	35,0	m2			
516 Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	14,0	m3		5 800 Ft	81 200 Ft
548. Mechanikailag stabilizált alap: téreg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal	17,5	m3		7 550 Ft	132 125 Ft
	10,5	m3		9 640 Ft	101 220 Ft

	393. Stabilizált murva burkolat építése, agyaggal	35,0 m2	4 007 Ft	140 245 Ft
2.	Szegély	20,0 fm		
	383. Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással	20,0 fm	6 630 Ft	132 600 Ft
	530. Szegélyek bontása bármely anyagból alapperendával együtt, sétatény mentén	10,0 fm	5 290 Ft	52 900 Ft

II. **Játszótér (Anna rét)**

2 444 270 Ft

1. Stabilizált murva burkolat felső elszaradott rétegének elbontása, majd felülszórása		510,0 m2		
	394. Stabilizált murva burkolat bontása	510,0 m2	659 Ft	336 090 Ft
	395. Stabilizált murva burkolat javítása - egyengetéssel és tömörítéssel együtt	510,0 m2	801 Ft	408 714 Ft
2. Stabilizált murva burkolat (Belső sétatény átkötés, illetve 1 db teherautó közlekedésre alkalmas, valamint 1		125,0 m2		
	556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban átlag 30 cm vtg-gal kalkulálva	37,5 m3	5 800 Ft	217 500 Ft
	516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva, a felület 50%-a	23,4 m3	7 550 Ft	176 953 Ft
	"K" Földkiemelésből kikerülő föld 50%-nak helyszíni szétterítése 25%-os lazulással kalkulálva	23,4 m3	2 126 Ft	49 828 Ft
	548. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban átlag 25 cm vtg-gal kalkulálva	31,3 m3	9 640 Ft	301 250 Ft
	393. Stabilizált murva burkolat építése	125,0 m2	4 007 Ft	500 875 Ft
3. Szegély		fm		
	530. Szegélyek bontása bármely anyagból alapperendával együtt, sétatény mentén	9,0 fm	5 290 Ft	47 610 Ft
	383. Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással (Fém szegély)	15,0 fm	6 630 Ft	99 450 Ft
4. Anna réti játszótér pihenőpont körüli mulcsterítés készítése				
	76. Fenyőkéreg terítése parkba (borovífenyő 5-7 cm) átlag 5 cm vtg-gal kalkulálva	17,0 m3	18 000 Ft	306 000 Ft

III. **Átereszék**

330 000 Ft

	1. Átereszék	11,0 db	30 000 Ft	330 000 Ft
--	--------------	---------	-----------	------------

UJRA

35016-01284

ERK/IF
406
2016 JÚN 17.

SZÁMLA

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
Érkezési dátum: 2016 MÁJ 25.
[Handwritten signature]

Számlaszám: 2016/41/0000/0094
1/1. oldal 5/1. példány
EREDETI

Eladó
Név: Pannon Park Forest Kft.
Cím: Budapest, Anna utca 9-11.
1221
Adószám: 11630979-2-43
EU Adószám:
Bankszámlaszám: 10404027-00028911-00000009
Tel./FAX: 1-219-5382 / 1-219-5383
Ügyintéző:

Név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat
Cím: Budapest, Böszörményi út 23-25.
1126
Adószám: 15735753-2-43
EU Adószám:
Bankszámlaszám:
Ügyintéző:
ÉRK./PKI
2016 MÁJ 26.

Vevői azonosító szám:	Fizetés módja: Folyamatos telj.	Számviteli teljesítés dátuma: 2016/04/30	Számla dátuma: 2016/05/24	Fizetési határidő: 2016/06/23	ÁFA teljesítés dátuma: 2016/06/23
-----------------------	------------------------------------	---	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Megjegyzés:

Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén
2016.04.01. - 2016.04.30.

Szerződés szám: V/13219/2/2015, 32/VF/2015, ZO 050159

No	Cikkszám, VTSZ/SZJ / Áru megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Áfa %	Bruttó érték
1.	KER001 8130 Kertészeti munkák Parkfenntartási munkák	1.0-	15 415 383.00	15 415 383.00	4162153.41	27	19 577 536.41 HUF
2.	KER002 4299 Szakipari munkák Normafa rehabilitációja II. ütem	1.0-	7 302 126.00	7 302 126.00	1971574.02	27	9 273 700.02 HUF
3.	KER002 4299 Szakipari munkák Margaréta park felújítási munkái	1.0-	6 145 631.00	6 145 631.00	1659320.37	27	7 804 951.37 HUF

Számla végösszesen (Nettó/Bruttó): 28 863 140.00 36 656 187.80 HUF
azaz: harminchatmillió-hatszázötvenhatezer-egyszáznyolcvanhét nyolcvan fillér

Áfa alap	Áfa %	Áfa Összeg
28 863 140.00	27.00	7 793 047.80
Áfa összesen (kerekítve)		7 793 048.00 HUF

Pénzügyileg rendezendő:

36 656 188.00 HUF
azaz: harminchatmillió-hatszázötvenhatezer-egyszáznyolcvannyolc

Késedelmes fizetés esetén, a mindenkorai jogszabályban rögzített késedelmi kamatot számítjuk fel.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

ZO 050159/6/
ZO 507126/

[Handwritten signature]
Aláírás

Az elvégzett munka teljesítését a sz.
kötelezettségvállalásban meghatározott mennyiségben és értékben
igazolom. A számla kötelezettségvállalás szerinti végösszege: Ft.
azaz forint
teljesíthető a sz. számla terhére.
Kötséghely: *[Handwritten: Budapest XII.]*
Dátum: 2016 JÚN 20.
Szakmai igazoló aláírása: *[Handwritten signature]*

PAÑNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43

TELJESÍTÉS-IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest, Főváros XII. kerület közigazgatási területén
Parkfenntartási munkák

2016.04.01. - 2016.04.30.

Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) és a Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest Anna u. 9-11.) között létrejött szerződés alapján a parkfenntartási munkák I. osztályú minőségben teljesítésre kerültek.

<u>Teljesítés szerinti összeg:</u>	Nettó:	28.863.140.- Ft
	Áfa 27%:	7.793.048.- Ft
	Bruttó:	36.656.188.- Ft

Azaz Harminchatmillió-hatszázötvenhatezer-száznyolcvannyolc forint bruttó összeg

Kivitelező számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.

Budapest, 2016. április 30.

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43

.....
Kivitelező


.....
Megrendelő

FELMÉRÉSI NAPLÓ

NORMAFA REHABILITÁCIÓJA - 2016- Április

		Nettó	Bruttó
II/4.	Kötélpálya burkolata	372 260 Ft	472 770 Ft
II/5.	Sétány felületi javítása	3 526 866 Ft	4 479 120 Ft
II/6.	Egyéb munkák	3 403 000 Ft	4 321 810 Ft
MINDÖSSZESEN		7 302 126 Ft	9 273 700 Ft

II/4. Kötélpálya burkolata 112,0 m2 372 260 Ft

1. Földmunka			
55E.	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban átlag 10	11,2 m3	5 800 Ft
51E.	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazítással kalkulálva	14,0 m3	7 550 Ft
2. Mulcs			
7E.	Fenyőkéreg terítése parkba (borovifenyő 5-7 cm)	11,2 m3	18 000 Ft

II/5. Sétány felületi javítása 3 526 866 Ft

1. Stabilizált murva burkolat felső elszarusodott rétegének elbontása, majd felülszórása			
3E4.	Stabilizált murva burkolat bontása	2 415,0 m2	859 Ft
3E5.	Stabilizált murva burkolat javítása - sárgaszedés, egyengetéssel és felülszórással együtt	2 415,0 m2	801 Ft

II/6. Egyéb munkák 3 403 000 Ft

K	Időigényes ekefés készítése - a sétány melletti oldalon térhálósítva, a belső oldalon szalaggal - a növényzet eredéséig - 6 bet	1,0 kts.	318 000 Ft
20	Fűvesítés gyepszőnyeg terítéssel - Anna réti ronkszegély mögötti terület, illetve a tűzrakóhelyhez vezető réti vonalakban, valamint a kis domb felületén	800,0 m2	3 000 Ft
19.	Fűvesítés kerékszeti módszerekkel, 6-8 db/m ² tűmaggal	720,0 m2	528 Ft
22.	Öntözés a kiemelt területeken akkumulációként 100 m ²	18 000,0 m2	10 Ft
7E.	Fenyőkéreg terítése parkba (borovifenyő 5-7 cm) - Anna réti facsoport környezete	5,0 m3	18 000 Ft

PANNON PARK FOREST KFT.

1221 Budapest, Anna u. 9-11.

Adószám: 11630979-2-43

13.

SZÁMLA

2016 JÜN 2 1.

Számlaszám: 2016/41/0000/0122
1/1. oldal 5/1. példány
EREDETI

Eladó Név: Pannon Park Forest Kft. Cím: Budapest, Anna utca 9-11. 1221 Adószám: 11630979-2-43 EU Adószám: Bankszámlaszám: 10404027-00028911-00000009 Tel./FAX: 1-219-5382 / 1-219-5383 Ügyintéző:		Vevő Név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Cím: Budapest, Böszörményi út 1126 Adószám: 15735753-2-43 EU Adószám: Bankszámlaszám: Ügyintéző:			
Vevői azonosító szám:	Fizetés módja: Folyamatos telj.	Számviteli teljesítés dátuma: 2016/05/31	Számla dátuma: 2016/06/17	Fizetési határidő: 2016/07/17	ÁFA teljesítés dátuma: 2016/07/17

ÉRKVE
425
2016 JÜN 2 3.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
Érkezett: **2016 JÜN 2 0.**
14/59/2016

Megjegyzés:

Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén
2016.05.01. - 2016.05.31.

Szerződés szám: V/13219/2/2015, 32/VF/2015, ZO 050159

No	Cikkszám, VTSZ/SZJ / Áru megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	Áfa %	Bruttó érték
1.	KER001 8130 Kertészeti munkák Parkfenntartási munkák	1.0-	23 359 624.00	23 359 624.00	6307098.48	27	29 666 722.48 HUF
2.	KER002 4299 Szakipari munkák Normafa rehabilitációja II. ütem	1.0-	67 984 952.00	67 984 952.00	18355937.04	27	86 340 889.04 HUF

Számla végösszesen (Nettó/Bruttó): **91 344 576.00** **116 007 611.52 HUF**
azaz: egyszázötvenhatmillió-hétezer-hatszázötvenegy ötvenkettő fillér

Áfa alap	Áfa %	Áfa Összeg
91 344 576.00	27.00	24 663 035.52
Áfa összesen (kerekítve)		24 663 036.00 HUF

Pénzügyileg rendezendő:

116 007 612.00 HUF
azaz: egyszázötvenhatmillió-hétezer-hatszázötvenkettő
Késedelmes fizetés esetén, a mindenkorai jogszabályban rögzített késedelmi kamatot számítjuk fel.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Károly Csaba
PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43

Az elvégzett munka teljesítését a sz.
kötelezettségvállalásban meghatározott mennyiségben és értékben
igazolom. A számla kötelezettségvállalás szerinti végösszege:
116.007.612,- Ft
azaz forint
teljesíthető a sz. számla tervére
Kötséghely: **Normafa II. ütem**
Dátum:
Szakmai igazoló aláírása: *[Signature]*

TELJESÍTÉS-IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest, Főváros XII. kerület közigazgatási területén
Parkfenntartási munkák

2016.05.01. - 2016.05.31.

Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) és a Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest Anna u. 9-11.) között létre jött szerződés alapján a parkfenntartási munkák I. osztályú minőségben teljesítésre kerültek.

<u>Teljesítés szerinti összeg:</u>	Nettó:	23.359.624. - Ft
	Áfa 27%:	6.307.098. - Ft
	Bruttó:	29.666.722. - Ft

Azaz Huszonkilencmillió-hatszázhatvanhatezer-hétszázhuszonkettő forint bruttó összeg


Kivitelező számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.

Budapest, 2016. május 31.

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43

13.

Kivitelező



Megrendelő

FŐSSZESÍTŐ

NORMAFA REHABILITÁCIÓJA / II. ÜTEM 2016.

		Nettó	Bruttó
0. TERVEZÉS		0 Ft	0 Ft
I. ELŐKÉSZÍTÉS		10 274 700 Ft	13 048 869 Ft
II. TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.)			
II/1.	ANNA RÉT - illemhely és ivókút telepítése, bekötésekkel együtt	9 094 952 Ft	11 550 589 Ft
II/2.	Játszóter (Anna rét)	2 444 270 Ft	3 104 223 Ft
II/3.	Átereszek	330 000 Ft	419 100 Ft
II/4.	Féltérfoka burkolata	322 250 Ft	412 110 Ft
II/5.	Csatorna felújítása	3 525 689 Ft	4 478 120 Ft
II/6.	Egyéb munkák	3 430 063 Ft	4 316 102 Ft
II/7.	UTCABÚTOROK (csak kihelyezés)	4 923 983 Ft	6 253 458 Ft
II/8.	KONDIIPARK telepítéssel, burkolattal (2016.04.11-én e-mailen kapott tervezői adatszolgáltatás alapján)	5 310 588 Ft	6 744 421 Ft
III. WC BURKOLÁS		4 079 126 Ft	5 160 493 Ft
IV. JÁNOSHEGYI ÚT REHABILITÁCIÓJA			
IV/1.	I. ÜTEM / FUTÓÚT	130 052 306 Ft	165 166 427 Ft
IV/2.	FUTÓÚT - LIBEGŐ ÉS KILÁTÓ KÖZÖTT (meglévő)	10 384 511 Ft	13 188 329 Ft
IV/3.	II. ÜTEM / ZÖLDSÁV KIALAKÍTÁSA (a közvilágításhoz és távközléshez szükséges védőcső fektetésével együtt)	61 045 233 Ft	77 527 446 Ft
IV/4.	III. ÜTEM / AUTO ÉS KERÉKPÁRÚT	175 896 246 Ft	223 388 232 Ft
V. TALÁLKOZÁSI PONT - Anna rét		3 385 359 Ft	4 299 406 Ft
VI. IVÓKÚT TELEPÍTÉSE - CSAK DÍJ		914 996 Ft	1 162 045 Ft
MINDÖSSZESEN:		425 435 457 Ft	540 303 031 Ft

Ssz.	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen	2016. 05.01.-2016.05.31 közötti időszak			
						%	Mennyiség	Mke.	Összesen:
0.	TERVEZÉS			0 Ft					
I.	ELŐKÉSZÍTÉS			10 274 700 Ft					
1. Előkészítő munkák									
	"K" Erdészeti engedélyek beszerzése	2,0	kts.	1 162 350 Ft	2 324 700 Ft	50%	1,0 kts.		1 162 350 Ft
	78. Egyéb szakipari és szakmunkák - Tervezői művezetés	200,0	óra	4 000 Ft	800 000 Ft	25%	50,0 óra		200 000 Ft
	"K" Fedvénytervek, közműegyeztetések	1,0	kts.	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		0,0 kts.		
	78. Egyéb szakipari és szakmunkák - Geodézia	400,0	óra	4 000 Ft	1 600 000 Ft	50%	200,0 óra		800 000 Ft
	"K" Tájékoztató táblák kihelyezése, felvonulás, elkerítések	1,0	kts.	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	90%	0,9 kts.		1 575 000 Ft
	"K" Ideiglenes forgalomkorlátozás és gyalogos forgalom irányítása építkezés ideje alatt	1,0	kts.	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	30%	0,3 kts.		690 000 Ft
TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.)									
II/1.	ANNA RÉT - illemhely és ivókút telepítése, bekötésekkel együtt			9 094 952 Ft					
1. WC telepítés									
	"K" WC - TELEPÍTÉS (Anna-rét) - CSAK DÍJ - 20% Közmű rákötések 25 fm-en belül: ELMŰ. Viz-, Csatorna rákötés	1,00	db	2 126 250 Ft	2 126 250 Ft		0,0 db		
2. Ivókút telepítése									
	"K" Ivókút telepítése - CSAK DÍJ - 50%	1,00	db	457 498 Ft	457 498 Ft		0,0 db		
3. 25 fm-en felüli közműrákötés									
3.1 Csatornaépítés									
	3.1.1 Csatornaépítés földmunkái	236,0	m3	4 465 Ft	1 053 740 Ft		0,0 m3		
	3.1.2 D-200 KG PVC cső építése	118,0	fm	5 174 Ft	610 532 Ft		0,0 fm		
	3.1.3 Tisztító akna építése	2,0	db	326 308 Ft	652 616 Ft		0,0 db		
	3.1.4 Ágyazat kialakítása	30,0	m3	5 954 Ft	178 620 Ft		0,0 m3		
	3.1.5 Kiszoruló föld elszállítása	39,0	lm3	4 749 Ft	185 211 Ft		0,0 lm3		
	3.1.6 Aknabekötések készítése	5,0	db	27 627 Ft	138 135 Ft		0,0 db		
	3.1.7 Vizirítási próba, kamerás vizsgálat, geodéziai bemérés	1,0	egys.	217 728 Ft	217 728 Ft		0,0 egys.		
3.2 Vízellátás									
	3.2.1 Vízépítés földmunkái	175,0	m3	4 465 Ft	781 375 Ft		0,0 m3		
	3.2.2 D-32 KPE cső építése	165,2	fm	1 276 Ft	210 795 Ft		0,0 fm		
	3.2.3 Csomópontok kialakítása	4,0	db	113 570 Ft	454 280 Ft		0,0 db		
	3.2.4 Ágyazat kialakítása	27,0	m3	5 954 Ft	160 758 Ft		0,0 m3		
	3.2.5 Kiszoruló föld elszállítása	35,0	lm3	4 749 Ft	166 215 Ft		0,0 lm3		
	3.2.6 Nyomás próba, geodéziai bemérés	1,0	egys.	124 740 Ft	124 740 Ft		0,0 egys.		
3.3 Elektromos bekötés									
	3.3.1 Földkitermelés (I. - IV. osztály)	14,0	m3	6 039 Ft	84 546 Ft		0,0 m3		
	3.3.2 Föld deponálása a munkahely közelében	5,0	m3	4 536 Ft	22 680 Ft		0,0 m3		
	3.3.3 Föld és egyéb törmelék elszállítása	1,0	m3	5 954 Ft	5 954 Ft		0,0 m3		
	3.3.4 Homokágy készítése 20 cm vastagságban	20,0	m2	2 580 Ft	51 600 Ft		0,0 m2		
	3.3.5 Föld visszatöltés tömörítéssel	13,0	m3	2 523 Ft	32 799 Ft		0,0 m3		
	3.3.6 Talajlömörésgyi vizsgálat	1,0	db	17 010 Ft	17 010 Ft		0,0 db		
	3.3.7 KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	6,0	m	1 758 Ft	10 548 Ft		0,0 m		
	3.3.8 Védőcső elhelyezése kábelárokban	6,0	m	1 162 Ft	6 972 Ft		0,0 m		
	3.3.9 Kábelkötés árokba, homokágyba, II.	54,0	m	454 Ft	24 516 Ft		0,0 m		

3.3.10	Kábeltekertes árokba, védőcsőbe, II.	6,0 m	454 Ft	2 724 Ft	0,0 m		
3.3.11	Kábelvégelzáró szerelése	2,0 db	24 168 Ft	48 336 Ft	0,0 db		
3.3.12	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	50,0 m	43 Ft	2 150 Ft	0,0 m		
3.3.13	Földön álló elosztó szekrény telepítése	1,0 db	53 865 Ft	53 865 Ft	0,0 db		
3.3.14	KIF biztosító csoport felszerelése	3,0 db	12 701 Ft	38 103 Ft	0,0 db		
3.3.15	KIF túlfeszültség véd. ber. beépítése	3,0 db	2 268 Ft	6 804 Ft	0,0 db		
3.3.16	Rüdföldelő telepítése (3 m-es)	2,0 db	7 655 Ft	15 310 Ft	0,0 db		
3.3.17	Földelés ellenállás mérés	1,0 db	4 961 Ft	4 961 Ft	0,0 db		
3.3.18	Hurokellenállás mérés	1,0 db	2 552 Ft	2 552 Ft	0,0 db		
3.3.19	Rüdföldelő 3 m-es 20-6-001	2,0 db	8 278 Ft	16 556 Ft	0,0 db		
3.3.20	Kábel 1 kV NYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV (Al)	m	907 Ft	0 Ft	0,0 m		
3.3.21	Kábel 1 kV NYY-J 5x10 RE (Cu)	60,0 m	2 438 Ft	146 280 Ft	0,0 m		
3.3.22	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	1,0 kg	85 Ft	85 Ft	0,0 kg		
3.3.23	Tűlfesz. korlátozó KIF	3,0 db	4 224 Ft	12 672 Ft	0,0 db		
3.3.24	Vill. szekrény 00N/3SL-1RP	1,0 db	324 041 Ft	324 041 Ft	0,0 db		
3.3.25	Kismegszakító 16A/1C	3,0 db	1 701 Ft	5 103 Ft	0,0 db		
4. ILLEMHELY - Anna-rét burkolási munkák							
4.1	Stabilizált murva burkolat (illemhely körül)	35,0 m ²			0,0 m ²		
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 40 cm vtg-gal kalkulálva	14,0 m ³	5 800 Ft	81 200 Ft	0,0 m ³		
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	17,5 m ³	7 550 Ft	132 125 Ft	0,0 m ³		
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal kalkulálva	10,5 m ³	9 640 Ft	101 220 Ft	0,0 m ³		
393	Stabilizált murva burkolat építése, agyaggal	35,0 m ²	4 007 Ft	140 245 Ft	0,0 m ²		
4.2	Szegély	20,0 fm			0,0 fm		
383	Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagossal (Fém szegély)	20,0 fm	6 630 Ft	132 600 Ft	0,0 fm		
530	Szegélyek bontása bármely anyagból alapperendával együtt, sétány mentén	10,0 fm	5 290 Ft	52 900 Ft	0,0 fm		
II/2. Játzóter (Anna rét)				2 444 270 Ft			
1.	Stabilizált murva burkolat felső elszarodott rétegének elbontása, majd felülzórása	510 m ²					
394	Stabilizált murva burkolat bontása	510,0 m ²	659 Ft	336 090 Ft	0,0 m ²		
395	Stabilizált murva burkolat javítása - egyengetéssel és felülzórással és tömörítéssel együtt	510,0 m ²	801 Ft	408 714 Ft	0,0 m ²		
2.	Stabilizált murva burkolat (Belső sétány átkötés, illetve 1 db teherautó közlekedésre alkalmas, valamint 1 db személyi forgalomra alkalmas bevezető sétány kialakítása)	125 m ²					
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban átlag 30 cm vtg-gal kalkulálva	37,5 m ³	5 800 Ft	217 500 Ft	0,0 m ³		
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva, a felület 50%-a	23,4 m ³	7 550 Ft	176 953 Ft	0,0 m ³		
*K	Földkiemelésből kikerülő föld 50%-nak helyszíni szétterítése 25%-os lazulással kalkulálva	23,4 m ³	2 126 Ft	49 828 Ft	0,0 m ³		
548	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban átlag 25 cm vtg-gal kalkulálva	31,3 m ³	9 640 Ft	301 250 Ft	0,0 m ³		
393	Stabilizált murva burkolat építése	125,0 m ²	4 007 Ft	500 875 Ft	0,0 m ²		
3.	Szegély	fm			0,0 fm		
530	Szegélyek bontása bármely anyagból alapperendával együtt, sétány mentén	9,0 fm	5 290 Ft	47 610 Ft	0,0 fm		
383	Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagossal (Fém szegély)	15,0 fm	6 630 Ft	99 450 Ft	0,0 fm		
4.	Anna rét játzóter pihenőpont körül mulcsterítés készítése						
76	Fenyőkéreg terítése parkba (borovítenyő 5-7 cm) átlag 5 cm vtg-gal kalkulálva	17,0 m ³	18 000 Ft	306 000 Ft	0,0 m ³		
II/3. Áteraszok				330 000 Ft			
1.	Áteraszok	11,0 db	30 000 Ft	330 000 Ft	0,0 db		
II/4. Kötőpálya burkolata				372 260 Ft			
1.	Földmunkák						
556	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban átlag 10	11,2 m ³	5 800 Ft	64 960 Ft	0,0 m ³		
516	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva	14,0 m ³	7 550 Ft	105 700 Ft	0,0 m ³		
2.	Műtér	112,0 m ²			0,0 m ²		
76	Fenyőkéreg terítése parkba (borovítenyő 5-7 cm)	11,2 m ³	16 000 Ft	201 600 Ft	0,0 m ³		
II/5. Sétány felületi javítása				3 526 886 Ft			
1.	Stabilizált murva burkolat felső elszarodott rétegének elbontása, majd felülzórása	2 415,0 m ²					
394	Stabilizált murva burkolat bontása	2 415,0 m ²	659 Ft	1 591 485 Ft	0,0 m ²		
395	Stabilizált murva burkolat javítása - egyengetéssel és felülzórással együtt	2 415,0 m ²	801 Ft	1 935 361 Ft	0,0 m ²		
II/6. Egyéb munkák				3 400 080 Ft			
19	Biogénes elkerítő készítése - a sétány melletti odaton támaszok, a belső odaton szalaggal - a növényzeti sűrűségig - 6 hel	1,0 ks	375 000 Ft	375 000 Ft	0,0 ks		
20	Fővezeték gyepszalag terítése - Anna-rét önkiszegély mögött lefektetve a lerakóhelyhez vezető úti vonalban, valamint a víz-domb felületen	809,9 m ²	3 000 Ft	2 429 820 Ft	0,0 m ²		
19	Fővezeték kerítészet készítése - 6-8 db/gf 2 fémaggal	720,9 m ²	525 Ft	378 000 Ft	0,0 m ²		
22	Öntözés a kismell területen alkalmanként 10Á/2	15 709,9 m ²	10 Ft	157 099 Ft	0,0 m ²		
76	Fenyőkéreg terítése parkba (borovítenyő 5-7 cm) - Anna-rét-fasorok közöttje	5,0 m ³	18 000 Ft	90 000 Ft	0,0 m ³		
II/7. UTCABÚTOROK (csak kihelyezés)				4 923 983 Ft			
1.	Egyedi utcabútorok kihelyezése						
"K"	Asztal 2 db támlás paddal (csak kihelyezés) - Anna rét: 5 db	5,0 db	76 597 Ft	382 984 Ft	0,0 db		
"K"	Egyedi támlás pad (csak kihelyezés): - Síház és kondipark: 6 db - Anna rét: 9 db	15,0 db	29 263 Ft	439 251 Ft	0,0 db		
"K"	Egyedi támla nélküli pad (csak kihelyezés): - Síház és kondiparknál: 7 db - Anna rét: 2 db - Fűtőt mellé: 1 db	10,0 db	16 989 Ft	169 890 Ft	0,0 db		
"K"	Egyedi hulladékgyűjtő (csak kihelyezés) - Síház és kondiparknál: 5 db - Anna rét: 14 db - Fűtőt mellé: 1 db	20,0 db	16 753 Ft	335 050 Ft	0,0 db		
"K"	Egyedi információs tábla nagy (csak kihelyezés)	1,0 db	49 948 Ft	49 948 Ft	0,0 db		
"K"	Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlopos) (csak kihelyezés)	2,0 db	36 776 Ft	73 552 Ft	0,0 db		

"K"	Irányjelző tábla (csak kihelyezés) 1. Jánoshegyi út átjáró barlang után zöld háromszög Libegő irányába: 1 db 2. Tündérhegyi út Tündér-szikla sorompónál 3. Mátyáskirály út Kossuth szobor (Zarándokszállás) 4. Harang-völgy buszmegálló környéke 5. Jánoshegyi állomás 6. Vasas síháznál lévő meglévő oszlop - Zarándokszállás 600 m 12 perc épület ikon 7. Mária kép - Helyszíni bejárás szükséges, térképen nehezen ábrázolható.	12,0	db	18 708 Ft	224 495 Ft				
"K"	Irányjelző tábla "DHMP" tábla számára (csak kihelyezés)	3,0	db	9 858 Ft	29 578 Ft	0,0	db		
"K"	"P" támasz Kerékpártároló (csak kihelyezés)		db	5 032 Ft	0 Ft	0,0	db		
"K"	Poler (csak kihelyezés)	25,0	db	2 420 Ft	60 500 Ft	0,0	db		
2. Grafika + matrica									
"K"	Irányjelző táblák savval maratása megadott grafikákkal 530x140 mm-es beteglő méretben, 0,2-0,3 mm mélyen, kiféselt megadott színekkel szerint, két oldalon	24,0	db	73 710 Ft	1 769 040 Ft	0,0	db		
"K"	Tájékoztató tábla (2 oszlopos) savval maratása megadott grafikákkal 900x490 mm-es méretben, 0,2-0,3 mm mélyen, 1 oldalon festve	4,0	db	341 314 Ft	1 365 266 Ft	0,0	db		
"K"	Tájékoztató tábla (3 oszlopos) matrica gyártása megadott grafikával - TÉRKÉP	1,0	db	12 220 Ft	12 220 Ft	0,0	db		
"K"	Tájékoztató tábla (3 oszlopos) matrica gyártása megadott grafikával - TÉRKÉP HÁTULJA (szöveg)	1,0	db	12 220 Ft	12 220 Ft	0,0	db		
III. KONDIPARK telepítéssel, burkolattal (2016.04.11-én e-mailen kapott tervezői adatszolgáltatás alapján)				5 310 568 Ft					
1. Kondipark telepítése									
"K"	BESTRONG 150 M 2 -ES KONDIPARK VARIÁCIÓ - CSAK ESZKÖZÖK TELEPÍTÉSE	1,0	kts.	1 031 288 Ft	1 031 288 Ft	0,0	kts.		
2. Workout eszközök alé ütőcsillapító burkolat kialakítása									
556.	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (20 cm vtg-gal kalkulálva)	40,0	m3	5 800 Ft	232 000 Ft	0,0	m3		
516.	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazással kalkulálva	50,0	m3	7 550 Ft	377 500 Ft	0,0	m3		
76.	Fenyőkeréreg lerakása parkba (borovífenyő 5-7 cm) 20 cm vtg-gal kalkulálva	40,0	m3	18 000 Ft	720 000 Ft	0,0	m3		
"K"	Telített fa rönk szegély építése oca. 80 cm hosszúságú rönkökből betonalapba állítva	60,0	fm	43 712 Ft	2 622 720 Ft	0,0	fm		
3. Meglévő illemhely környezete - stabilizált murva burkolat kialakítása									
556.	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 35 cm vtg-gal kalkulálva	4,7	m3	5 800 Ft	27 101 Ft	0,0	m3		
516.	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazással kalkulálva	5,8	m3	7 550 Ft	44 097 Ft	0,0	m3		
548.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal kalkulálva	4,0	m3	9 640 Ft	38 608 Ft	0,0	m3		
393.	Stabilizált murva burkolat építése, agyaggal (5 cm vtg.)	13,35	m2	4 007 Ft	53 493 Ft	0,0	m2		
383.	Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs házaglóással (Fém szegély)	24,7	fm	6 630 Ft	163 761 Ft	0,0	fm		
III. WC BURKOLÁS				4 079 128 Ft					
1. Bontási munkák									
"K"	Meglévő mozgásgépezékek reflektor bontása	2,00	db	3 510 Ft	7 020 Ft	100%	2,00	db	7 020 Ft
"K"	Meglévő feszítő hengszűrő bontása	1,00	db	3 510 Ft	3 510 Ft	100%	1,00	db	3 510 Ft
"K"	Meglévő feszítő szelvények bontása	1,00	db	3 510 Ft	3 510 Ft	100%	1,00	db	3 510 Ft
"K"	Meglévő eresz- és lefolyócsatorna bontása	10,50	m	1 620 Ft	17 010 Ft	100%	10,50	m	17 010 Ft
"K"	Meglévő ajtó bontása, 1,1 x 2,10 m méretben	2,00	db	20 250 Ft	40 500 Ft	100%	2,00	db	40 500 Ft
"K"	Meglévő ablakrácsok bontása, 90x60 cm méretben	5,00	db	11 475 Ft	57 375 Ft	100%	5,00	db	57 375 Ft
2. Építési munkák									
"K"	Főve javítások közműves munkák	10,00	m	5 468 Ft	54 680 Ft	100%	10,00	m	54 680 Ft
"K"	Meglévő ablakok kőbővesítése, kefértása, és antracit színnel történő festése, 90x60 cm méretben	5,00	db	15 242 Ft	76 210 Ft	100%	5,00	db	76 210 Ft
"K"	Belső fedés készítése ottkán.	19,50	m2	5 184 Ft	101 088 Ft	100%	19,50	m2	101 088 Ft
"K"	Külső vakolat festése. Doka top homokszeszettel, glett színnel színtben	110,00	m2	2 965 Ft	286 550 Ft	100%	110,00	m2	286 550 Ft
"K"	Állványozat építése	1,50	db	57 750 Ft	87 750 Ft	100%	1,00	db	57 750 Ft
"K"	42x60 mm méretű Thermowood típusú borotvízfűzők vízszintes, függő, egyenlőtől 10 mm szabott kőszegélyre történő burkolat készítése. Párhuzamos rögzítéssel, rugalmasan.	110,00	m2	26 925 Ft	2 961 750 Ft	100%	110,00	m2	2 961 750 Ft
"K"	Meglévő elektronikus órákhoz kőbőve lakatos burkolat gyártása kétszeri alapozással, kővel, helyszíni szereléssel, 70x120x40 cm méretben	2,00	db	12 150 Ft	24 300 Ft	100%	2,00	db	24 300 Ft
"K"	Zárható rejtejtető készítése homokosított betonlemezeken, 20x30 cm méretben, elektronikus dobos lépcsőre	2,00	db	27 070 Ft	54 140 Ft	100%	2,00	db	54 140 Ft
"K"	Egyedi rácsok gyártása és beépítése ablakokra 10x60 cm méretben, natúr festett felülettel, antracit színtben	5,00	db	10 125 Ft	50 625 Ft	100%	5,00	db	50 625 Ft
"K"	U-műanyag, fém, vagy fém ajtó készítése 1,1 x 2,10 m méretben, antracit színtben, külsővel	2,00	db	144 500 Ft	289 000 Ft	100%	2,00	db	289 000 Ft
"K"	Eresz- és lefolyó csatorna felszerelése, a meglévő anyagok részteni felhasználásával	10,50	m	2 700 Ft	28 350 Ft	100%	10,50	m	28 350 Ft
"K"	Meglévő mozgásgépezékek reflektor felszerelése burkolatra	2,00	db	6 075 Ft	12 150 Ft	100%	2,00	db	12 150 Ft
"K"	Feszítő hengszűrő felszerelése, meglévő	1,00	db	3 510 Ft	3 510 Ft	100%	1,00	db	3 510 Ft
"K"	Feszítő szelvény felszerelése, meglévő	1,00	db	3 510 Ft	3 510 Ft	100%	1,00	db	3 510 Ft
IV. JÁNOSHEGYI ÚT REHABILITÁCIÓJA									
1 750 m hosszú; Szélességek: Futóút 1,5 m; Növényáv 0,80 m; Autó- és kerékpárút 3,7-5 m sáv 4,50 m-rel kalkulálva									
IV/1. 1. ÜTEM / FUTÓÚT				130 052 305 Ft					
1,50 m széles és 1 750 fm hosszú									
1. Földmunka									
556.	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva)	459,4	m3	5 800 Ft	2 664 520 Ft	75%	344,6	m3	1 998 930 Ft
516.	Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazással kalkulálva; kikerülő föld 50%-át elvisszük, másik 50%-át visszatöltjük részünk	287,1	m3	7 550 Ft	2 167 605 Ft	75%	215,3	m3	1 625 704 Ft
511.	Földvisszatöltés helyi anyagból (Futóút melletti rézúd építéséhez)	287,1	m3	1 210 Ft	347 391 Ft		0,0	m3	
525.	Zúzalékos aszfaltzsongyek, öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva)	131,3	m3	5 400 Ft	708 750 Ft	100%	131,3	m3	708 750 Ft
523.	Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 25 cm vtg-gal kalkuláltam)	328,1	m3	7 080 Ft	2 323 125 Ft	100%	328,1	m3	2 323 125 Ft
263.	Építési törmelék elszállítása (25%-os lazással kalkulálva)	574,2	m3	8 900 Ft	5 110 547 Ft	75%	430,7	m3	3 832 810 Ft
512.	Földvisszatöltés hozott anyagból - ELŐIRÁNYZAT	640,0	m3	7 530 Ft	4 819 200 Ft		0,0	m3	