

516016 - 02168

SZÁMLA

ÉRK./PKI
2016 AUG 24

| | |
|----------------|-------------------|
| Számlaszám: | 2016/41/0000/0194 |
| 1/1. oldal | 5/1. példány |
| EREDETI | |

Eladó
 Név: **Pannon Park Forest Kft.**
 Cím: **Budapest, Anna utca 9-11.
1221**
 Adószám: **11630979-2-43**
 EU Adószám:
 Bankszámlaszám: **10404027-00028911-00000009**
 Tel./FAX: **1-219-5382 / 1-219-5383**
 Ügyintéző:

Vevő
 Név: **Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**
 Cím: **Budapest, Böszörményi út 23-25.
1126**
 Adószám: **15735753-2-43**
 EU Adószám:
 Bankszámlaszám:
 Ügyintéző:

ÉRKVEF
658
2016 AUG 31

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|
| Vevői azonosító szám: | Fizetés módja: Folyamatos telj. | Számviteli teljesítés dátuma: 2016/07/31 | Számla dátuma: 2016/08/16 | Fizetési határidő: 2016/09/15 | ÁFA teljesítés dátuma: 2016/09/15 |
|-----------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|

Megjegyzés:

Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

2016. július havi számla

Szerződés szám: V/13219/2/2015, 32/VF/2015, ZO 050159

| No | Cikkszám, VTSZ/SZJ / Áru megnevezés | Mennyiség | Egységár | Nettó érték | ÁFA | Áfa % | Bruttó érték |
|----|--|-----------|----------------|----------------|-------------|-------|--------------------|
| 1. | KER001 8130 Kertészeti munkák Parkfenntartási munkák | 1.0- | 13 625 503.94 | 13 625 503.94 | 3678886.06 | 27 | 17 304 390.00 HUF |
| 2. | KER002 4299 Szakipari munkák Normafa rehabilitációja II. ütem | 1.0- | 111 244 817.32 | 111 244 817.32 | 30036100.68 | 27 | 141 280 918.00 HUF |

Számla végösszesen (Nettó/Bruttó): 124 870 321.26 158 585 308.00 HUF
 azaz: egyszázötvennyolcmillió-ötszáznyolcvanötezer-háromszáznyolc

| Áfa alap | Áfa % | Áfa Összeg |
|---------------------------------|-------|--------------------------|
| 124 870 321.26 | 27.00 | 33 714 986.74 |
| Áfa összesen (kerekítve) | | 33 714 987.00 HUF |

Pénzügyileg rendezendő:

158 585 308.00 HUF

azaz: egyszázötvennyolcmillió-ötszáznyolcvanötezer-háromszáznyolc
 Késedelmes fizetés esetén, a mindenkori jogszabályban rögzített késedelmi kamatot számítjuk fel.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

[Handwritten Signature]
Aláírás

PANNON PARK FOREST KFT.
 1221 Budapest, Anna u. 9-11.
 Adószám: 11630979-2-43

2005 0159/16/23
201507126

Az elvégzett munka teljesítését a sz. kötelezettségvállalásban meghatározott mennyiségben és értékben igazolom. A számla kötelezettségvállalás szerinti végösszege: Ft, azaz forint teljesíthető a sz. számla terhére. Köliőség hely: Normafa II. ütem, 3200 KÖH. Dátum: Szakmai igazoló aláírása: *[Handwritten Signature]*

TELJESÍTÉS-IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest, Főváros XII. kerület közigazgatási területén
Parkfenntartási munkák
Normafa rehabilitációja, II. ütem

2016.07.01. - 2016.07.31.

Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) és a Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest Anna u. 9-11.) között létre jött szerződés alapján a parkfenntartási munkák I. osztályú minőségben teljesítésre kerültek.

| | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| <u>Teljesítés szerinti összeg:</u> | Nettó: | 124.870.322. - Ft |
| | Áfa 27%: | 33.714.987. - Ft |
| | Bruttó: | 158.585.308. - Ft |

Azaz Egyszázötvennyolcmillió-ötszáznyolcvanötezer-háromszáznyolc forint bruttó összeg

Kivitelező számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.

Budapest, 2016. július 31.

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.,...
Adószám: 11630979-2-43
Kivitelező


.....
Megrendelő

FŐSSZESÍTŐ

NORMAFA REHABILITÁCIÓJA / II. ÜTEM 2016.

| | | Nettó | Bruttó | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|--------------|--|-----------|------|--------------|------|-----------|--------------|------------|--|--|
| 0. TERVEZÉS | | 0 Ft | 0 Ft | | | | | | | | | | | | |
| I. ELŐKÉSZÍTÉS | | 10 274 700 Ft | 13 048 869 Ft | | | | | | | | | | | | |
| II. TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| II/1. | ANNA RÉT - illemhely és ivókút telepítése, bekötésekkel együtt | 9 084 952 Ft | 11 550 589 Ft | | | | | | | | | | | | |
| II/2. | Játszóter (Anna rét) | 2 444 270 Ft | 3 104 223 Ft | | | | | | | | | | | | |
| II/3. | Alereszek | 330 000 Ft | 419 100 Ft | | | | | | | | | | | | |
| II/4. | Köztisztviselő burkolata | 372 260 Ft | 472 770 Ft | | | | | | | | | | | | |
| II/5. | Sétány felületi javítás | 3 526 866 Ft | 4 479 120 Ft | | | | | | | | | | | | |
| II/6. | Egyéb munkák | 3 400 080 Ft | 4 318 102 Ft | | | | | | | | | | | | |
| II/7. | UTCABÚTOROK (csak kihelyezés) | 10 760 825 Ft | 13 688 248 Ft | | | | | | | | | | | | |
| II/8. | KONDIPARK telepítései, burkolattal (2016.04.11-én e-mailen kapott tervezői adatszolgáltatás alapján) | 6 281 968 Ft | 7 990 789 Ft | | | | | | | | | | | | |
| III. WC BURKOLÁS | | 4 079 128 Ft | 5 180 493 Ft | | | | | | | | | | | | |
| IV. JÁNOSHEGYI ÚT REHABILITÁCIÓJA | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV/1. | I. ÜTEM / FUTÓÚT | 139 610 585 Ft | 177 305 443 Ft | | | | | | | | | | | | |
| IV/2. | FUTÓÚT - LIBEGŐ ÉS KILÁTÓ KÖZÖTT (meglévő) | 10 534 931 Ft | 13 379 362 Ft | | | | | | | | | | | | |
| IV/3. | II. ÜTEM / ZÖLDSÁV KIALAKÍTÁSA (a közvilágításhoz és távközléshez szükséges védőcső feltetésével együtt) | 61 045 233 Ft | 77 527 446 Ft | | | | | | | | | | | | |
| IV/4. | III. ÜTEM / AUTÓ ÉS KERÉKPÁRÚT | 182 820 496 Ft | 232 182 017 Ft | | | | | | | | | | | | |
| V. TALÁLKOZÁSI PONT - Anna rét | | 4 153 659 Ft | 5 275 147 Ft | | | | | | | | | | | | |
| VI. IVÓKÚT TELEPÍTÉSE - CSAK DÍJ | | 914 996 Ft | 1 162 045 Ft | | | | | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | 449 854 939 Ft | 571 061 773 Ft | | | | | | | | | | | | |
| Ssz. | TÉTEL MEGNEVEZÉSE | Mennyiség | Egység | Egységár | Összesen | 2016.06.28.-2016.07.31. KÖZÖSSÉGI SZÁMLA | | | | | | | | | |
| | | | | | | % | Mennyiség | Ár | Összesen | % | Mennyiség | Műk | Összesen | | |
| 0. | TERVEZÉS | | | 0 Ft | | | | | | | | | | | |
| II. | ELŐKÉSZÍTÉS | | | 10 274 700 Ft | | | | | | | | | | | |
| | 1. Előkészítő munkák | | | | | | | | | | | | | | |
| | "K" Erdészeti engedélykészesítés | 2,0 | kts. | 1 162 350 Ft | 2 324 700 Ft | | 0 kts. | - Ft | 50% | 1,00 | kts. | 1 162 350 Ft | | | |
| | 78. Egyéb szakipari és szakmunkák - Tervezői művezetés | 200,0 | óra | 4 000 Ft | 800 000 Ft | 65% | 139 | óra | 520 000 Ft | 40% | 20,00 | óra | 80 000 Ft | | |
| | "K" Fedvénytervek, közművezetékek | 1,0 | kts. | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 100% | 1 | kts. | 1 500 000 Ft | 0% | 0,00 | kts. | 0 Ft | | |
| | 78. Egyéb szakipari és szakmunkák - Geodézia | 400,0 | óra | 4 000 Ft | 1 600 000 Ft | 65% | 68 | óra | 240 000 Ft | 45% | 160,00 | óra | 240 000 Ft | | |
| | "K" Tájékoztató táblák kihelyezése, felvonulás, elkerítések | 1,0 | kts. | 1 750 000 Ft | 1 750 000 Ft | 10% | 0,1 | kts. | 175 000 Ft | 0% | 0,00 | kts. | 0 Ft | | |
| | "K" Ideiglenes forgalomkorlátozás és gyalogos forgalom irányítása építkezés ideje alatt | 1,0 | kts. | 2 300 000 Ft | 2 300 000 Ft | 30% | 0,3 | kts. | 690 000 Ft | 10% | 0,30 | kts. | 230 000 Ft | | |

| II. TÁVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.) | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---------|------|------|------------|------|--|
| NY. | ANNA RÉT - Ilemhely és ivókút telepítése, bekötésekkel együtt | 9 094 952 Ft | | | | | | | | |
| 1. | WC telepítés | | | | | | | | | |
| | "K" WC - TELEPÍTÉS (Anna-rét) - CSAK DÍJ - 20% Közmű rákötések 25 fm-en belül; ELMŰ, Víz-, Csatorna rákötés | 1,00 db | 2 126 250 Ft | 2 126 250 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 2. | Ivókút telepítése | | | | | | | | | |
| | "K" Ivókút telepítése - CSAK DÍJ - 50% | 1,00 db | 457 498 Ft | 457 498 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3. | 25 fm-en felüli közműrákötés | | | | | | | | | |
| 3.1 | Csatornaépítés | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Csatornaépítés földmunkái | 236,0 m3 | 4 465 Ft | 1 053 740 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 3.1.2 | D-200 KG PVC cső építése | 118,0 fm | 5 174 Ft | 610 532 Ft | 0 fm | - Ft | 0% | 0,00 fm | - Ft | |
| 3.1.3 | Tisztító akna építése | 2,0 db | 326 309 Ft | 652 618 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.1.4 | Agyazat kialakítása | 30,0 m3 | 5 954 Ft | 178 620 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 3.1.5 | Kiszoruló föld elszállítása | 39,0 m3 | 4 749 Ft | 185 211 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 3.1.6 | Aknabekötések készítése | 5,0 db | 27 627 Ft | 138 136 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.1.7 | Vízirítási próba,kamerás vizsgálat,geodéziai bemérés | 1,0 egys. | 217 728 Ft | 217 728 Ft | 0 egys. | - Ft | 0% | 0,00 egys. | - Ft | |
| 3.2 | Vízellátás | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Vízépítés földmunkái | 175,0 m3 | 4 465 Ft | 781 375 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 3.2.2 | D-32 KPE cső építése | 165,2 fm | 1 276 Ft | 210 795 Ft | 0 fm | - Ft | 0% | 0,00 fm | - Ft | |
| 3.2.3 | Csomópontok kialakítása | 4,0 db | 113 570 Ft | 454 280 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.2.4 | Agyazat kialakítása | 27,0 m3 | 5 954 Ft | 160 758 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 3.2.5 | Kiszoruló föld elszállítása | 35,0 m3 | 4 749 Ft | 166 215 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 3.2.6 | Nyomás próba, geodéziai bemérés | 1,0 egys. | 124 740 Ft | 124 740 Ft | 0 egys. | - Ft | 0% | 0,00 egys. | - Ft | |
| 3.3 | Elektromos bekötés | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Földkiemelés (I.-. IV. osztály) | 14,0 m3 | 6 039 Ft | 84 546 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 3.3.2 | Föld deponálása a munkahely közelében | 5,0 m3 | 4 536 Ft | 22 680 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 3.3.3 | Földi és egyéb lármelék elszállítása | 1,0 m3 | 5 954 Ft | 5 954 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 3.3.4 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 20,0 m2 | 2 580 Ft | 51 600 Ft | 0 m2 | - Ft | 0% | 0,00 m2 | - Ft | |
| 3.3.5 | Föld visszaföldelés tömörítéssel | 13,0 m3 | 2 523 Ft | 32 799 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 3.3.6 | Talajfömrősegi vizsgálat | 1,0 db | 17 010 Ft | 17 010 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.7 | KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6) | 6,0 m | 1 758 Ft | 10 548 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft | |
| 3.3.8 | Védőcső elhelyezése kábelárókban | 6,0 m | 1 162 Ft | 6 972 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft | |
| 3.3.9 | Kábeltekertés árókba, homokágyba, il. | 54,0 m | 454 Ft | 24 516 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft | |
| 3.3.10 | Kábeltekertés árókba, védőcsőbe, il. | 6,0 m | 454 Ft | 2 724 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft | |
| 3.3.11 | Kábelvégelzáró szerelése | 2,0 db | 24 168 Ft | 48 336 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.12 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 50,0 m | 43 Ft | 2 150 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft | |
| 3.3.13 | Földön álló elosztó szekrény telepítése | 1,0 db | 53 865 Ft | 53 865 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.14 | KIF biztosító csoport felszerelése | 3,0 db | 12 701 Ft | 38 103 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.15 | KIF túlfeszültség véd. ber. beépítése | 3,0 db | 2 268 Ft | 6 804 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.16 | Rüdföldelő telepítése (3 m-es) | 2,0 db | 7 655 Ft | 15 310 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.17 | Földelés ellenállás mérés | 1,0 db | 4 961 Ft | 4 961 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.18 | Hurokellenállás mérés | 1,0 db | 2 552 Ft | 2 552 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.19 | Rüdföldelő 3 m-es 20-6-001 | 2,0 db | 8 278 Ft | 16 556 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.20 | Kábel 1 kv NYY-J 4x25 RE 0,6/1 kv (Al) | m | 907 Ft | 0 Ft | 0 m | - Ft | 100% | 0,00 m | - Ft | |
| 3.3.21 | Kábel 1 kv NYY-J 5x10 RE (Cu) | 60,0 m | 2 438 Ft | 146 280 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft | |
| 3.3.22 | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 1,0 kg | 85 Ft | 85 Ft | 0 kg | - Ft | 0% | 0,00 kg | - Ft | |
| 3.3.23 | Tűlfesz. korlátozó KIF | 3,0 db | 4 224 Ft | 12 672 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.24 | Vill. szekrény 00N/3SL-1RP | 1,0 db | 324 041 Ft | 324 041 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 3.3.25 | Kismegszakító 16A/IC | 3,0 db | 1 701 Ft | 5 103 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| 4. | ILLEMHELY - Anna-rét burkolási munkák | | | | | | | | | |
| 4.1 | Stabilizált murva burkolat (Ilemhely körül) | 35,0 m2 | | | | | | | | |
| 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 40 cm víg-gal kalkulálva | 14,0 m3 | 5 800 Ft | 81 200 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazítással kalkulálva | 17,5 m3 | 7 550 Ft | 132 125 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm víg-gal kalkulálva | 10,5 m3 | 9 640 Ft | 101 220 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft | |
| 393. | Stabilizált murva burkolat építése, agyaggal | 35,0 m2 | 4 007 Ft | 140 245 Ft | 0 m2 | - Ft | 0% | 0,00 m2 | - Ft | |
| 4.2 | Szegély | 20,0 fm | | | | | | | | |
| 383. | Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs házagozással (Fém szelektív) | 20,0 fm | 6 630 Ft | 132 600 Ft | 0 fm | - Ft | 0% | 0,00 fm | - Ft | |
| 530. | Szegélyek bontása bármely anyagból alapperendával együtt, sőtány mentén | 10,0 fm | 5 290 Ft | 52 900 Ft | 0 fm | - Ft | 0% | 0,00 fm | - Ft | |

| II/2. Játsszóter (Anna rét) | | 2 444 270 Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|------|---------------|--------------|---|------|---|----|------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Stabilizált murva burkolat felső alsó részű rétegének elbontása, majd felüliszórása | 510,0 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394. | Stabilizált murva burkolat bontása | 510,0 | m2 | 659 Ft | 336 090 Ft | 0 | m2 | - | Ft | 0% | 0,00 | m2 | | | | | | | |
| 395. | Stabilizált murva burkolat javítása - egyengetéssel és felüliszórással és tömörítéssel együtt | 510,0 | m2 | 801 Ft | 408 714 Ft | 0 | m2 | - | Ft | 0% | 0,00 | m2 | | | | | | | |
| 2. | Stabilizált murva burkolat (Belső sétatény átkötés, illetve 1 db teherautó közlekedésre alkalmas, valamint 1 db személyi forgalomra alkalmas bevezető sétatény kialakítása) | 125,0 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556. | Földkemerítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konszisztenciájú talajban átlag 30 cm vtg-gal kalkulálva | 37,5 | m3 | 5 800 Ft | 217 500 Ft | 0 | m3 | - | Ft | 0% | 0,00 | m3 | | | | | | | |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva, a felület 50%-a | 23,4 | m3 | 7 550 Ft | 176 953 Ft | 0 | m3 | - | Ft | 0% | 0,00 | m3 | | | | | | | |
| K | Földkemerítésből kikérülő föld 50%-nak helyszíni szétterítése 25%-os lazulással kalkulálva | 23,4 | m3 | 2 126 Ft | 49 828 Ft | 0 | m3 | - | Ft | 0% | 0,00 | m3 | | | | | | | |
| 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban átlag 25 cm vtg-gal kalkulálva | 31,3 | m3 | 9 640 Ft | 301 250 Ft | 0 | m3 | - | Ft | 0% | 0,00 | m3 | | | | | | | |
| 393. | Stabilizált murva burkolat építése | 125,0 | m2 | 4 007 Ft | 500 875 Ft | 0 | m2 | - | Ft | 0% | 0,00 | m2 | | | | | | | |
| 3. | Szegély | | fm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530. | Szegélyek bontása bármely anyagból alapperepével együtt, sétatény mentén | 9,0 | fm | 5 290 Ft | 47 610 Ft | 0 | fm | - | Ft | 0% | 0,00 | fm | | | | | | | |
| 383. | Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs házalgóssal (Fém szegély) | 15,0 | fm | 6 630 Ft | 99 450 Ft | 0 | fm | - | Ft | 0% | 0,00 | fm | | | | | | | |
| 4. | Anna rétű játszótér pihenőpont körüli mulcsterítés készítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | Fenyőkéreg terítése parkba (borovíenyő 5-7 cm) átlag 5 cm vtg-gal kalkulálva | 17,0 | m3 | 18 000 Ft | 306 000 Ft | 0 | m3 | - | Ft | 0% | 0,00 | m3 | | | | | | | |
| II/3. Átereszek | | | | 330 000 Ft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Átereszek | 11,0 | db | 30 000 Ft | 330 000 Ft | 0 | db | - | Ft | 0% | 0,00 | db | | | | | | | |
| II/4. Kötélpálya burkolata | | 112,0 m2 | | 372 260 Ft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Földmunka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556. | Földkemerítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konszisztenciájú talajban átlag 10 cm vtg-gal | 11,2 | m3 | 5 800 Ft | 64 960 Ft | 0 | m3 | - | Ft | 0% | 0,00 | m3 | | | | | | | |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 14,0 | m3 | 7 550 Ft | 105 700 Ft | 0 | m3 | - | Ft | 0% | 0,00 | m3 | | | | | | | |
| 2. | Mulcs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | Fenyőkéreg terítése parkba (borovíenyő 5-7 cm) | 11,2 | m3 | 18 000 Ft | 201 600 Ft | 0 | m3 | - | Ft | 0% | 0,00 | m3 | | | | | | | |
| II/5. Sétatény feltöltés javítása | | | | 3 526 886 Ft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Stabilizált murva burkolat felső alsó részű rétegének elbontása, majd felüliszórása | 2 415,0 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394. | Stabilizált murva burkolat bontása | 2 415,0 | m2 | 659 Ft | 1 591 485 Ft | 0 | m2 | - | Ft | 0% | 0,00 | m2 | | | | | | | |
| 395. | Stabilizált murva burkolat javítása - sárterítés, egyengetéssel és felüliszórással együtt | 2 415,0 | m2 | 801 Ft | 1 935 381 Ft | 0 | m2 | - | Ft | 0% | 0,00 | m2 | | | | | | | |
| II/6. Egyéb munkák | | | | 3 400 080 Ft | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Ideiglenes elkerítés készítése - a sétatény melletti oldalon térhálóval, a belső oldalon szalaggal - a növényzet eredetiség - 6 hét | 1,0 | kts. | 375 000 Ft | 375 000 Ft | 0 | kts. | - | Ft | 0% | 0,00 | kts. | | | | | | | |
| 20. | Füvesítés gyepszőnyeg terítéssel - Anna rét rönkszegély mögötti terület, illetve a lóutakóhelyhez vezető rét vonalában, valamint a kis domb területén | 800,0 | m2 | 3 000 Ft | 2 400 000 Ft | 0 | m2 | - | Ft | 0% | 0,00 | m2 | | | | | | | |
| 19. | Füvesítés kertészeti módszerekkel, 6-8 dkg/m ² lúmmal | 720,0 | m2 | 525 Ft | 378 000 Ft | 0 | m2 | - | Ft | 0% | 0,00 | m2 | | | | | | | |
| 22. | Öntözés a kiemelt területeken alkalmanként 10l/m ² | 15 708,0 | m2 | 10 Ft | 157 080 Ft | 0 | m2 | - | Ft | 0% | 0,00 | m2 | | | | | | | |
| 76. | Fenyőkéreg terítése parkba (borovíenyő 5-7 cm) - Anna rétű facsoport környezete | 5,0 | m3 | 18 000 Ft | 90 000 Ft | 0 | m3 | - | Ft | 0% | 0,00 | m3 | | | | | | | |
| II/7. UTCABÚTOROK (csak kihelyezés) | | | | 10 760 825 Ft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Egyedi utcabútorok kihelyezése (csak kihelyezés) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Asztal 2 db támlás paddal (csak kihelyezés) Anna rét: 5 db | 5,0 | db | 76 597 Ft | 382 984 Ft | 0 | db | - | Ft | 100% | 5,00 | db | | | | | | | |
| K | Egyedi támlás pad (csak kihelyezés): - Síház és kondipark: 6 db Anna rét: 9 db | 15,0 | db | 29 283 Ft | 439 251 Ft | 0 | db | - | Ft | 100% | 15,00 | db | | | | | | | |
| K | Egyedi támlás nélkül pad (csak kihelyezés): - Síház és kondiparknál: 7 db Anna rét: 2 db Futópálya mellé: 1 db | 10,0 | db | 16 989 Ft | 169 890 Ft | 0 | db | - | Ft | 100% | 10,00 | db | | | | | | | |
| K | Egyedi hulladékgyűjtő (csak kihelyezés) - Síház és kondiparknál: 5 db Anna rét: 14 db Futópálya mellé: 1 db | 20,0 | db | 16 753 Ft | 335 050 Ft | 0 | db | - | Ft | 100% | 20,00 | db | | | | | | | |
| K | Egyedi információs tábla nagy (csak kihelyezés) - 2018.06.10-én kapott e-mail alapján, Harang-völgy buszmadállás környékén elhelyezve | 1,0 | db | 49 948 Ft | 49 948 Ft | 0 | db | - | Ft | 100% | 1,00 | db | | | | | | | |
| K | Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlop) (csak kihelyezés) 2018.06.10-én kapott e-mail alapján - 2 db Futópálya infotábla | 2,0 | db | 36 776 Ft | 73 552 Ft | 0 | db | - | Ft | 100% | 2,00 | db | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|---------------|--------------|----|
| "K" | Irányjelző oszlop (2 tábla, 1 gyűrű) - (csak kihelyezés) | 12,0 db | 18 708 Ft | 224 495 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 12,00 db | 224 495 Ft | R6 |
| | 1. Jánoshegyi út átjáró barlang után zöld háromszög Libegő irányába - (1 tábla, 1 gyűrű) | | | | | | | | | |
| | 2. Tünderhegyi út Tünder-szika sorompónál - (4 tábla, 2 gyűrű) | | | | | | | | | |
| | 3. Mátyáskirály út Kossuth szobor (Zarándokszállítás) - (3 tábla, 2 gyűrű) | | | | | | | | | |
| | 4. Herang-völgy buszmegálló környéke - (2 tábla, 1 gyűrű) | | | | | | | | | |
| | 5. Jánoshegyi állomás - (3 tábla, 2 gyűrű) | | | | | | | | | |
| | 6. Vasas síháznál lévő meglévő oszlopra - Zarándokszállítás 600 m 12 perc épület ikon - (1 tábla, 1 gyűrű) | | | | | | | | | |
| | 7. Maria kap - Helyszíni bejárás szükséges, térképen nehezen ábrázolható - (3 tábla, 2 gyűrű) | | | | | | | | | |
| | 8. Béka tó felett - Béka tó feletti Jánoshegyi megállóhoz közelebbi lépcső-teteje - (1 tábla, 1 gyűrű) | 9 | | | | | | | | |
| | Normafa szelvény parkoló mellett - (4 tábla, 2 gyűrű) | 10 | | | | | | | | |
| | Réteses mellett - (2 tábla, 2 gyűrű) | 11,70 | | | | | | | | |
| | pont - (3 tábla, 2 gyűrű) | 12 | | | | | | | | |
| | helyszín leíralom még pontosítandó (1-2 tábla, 1 gyűrű) | | | | | | | | | |
| "K" | Irányjelző tábla "DIMP" tábla számára (csak kihelyezés) | 3,0 db | 9 859 Ft | 29 578 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 3,00 db | 29 578 Ft | R6 |
| "K" | Polter (csak kihelyezés) | 25,0 db | 2 420 Ft | 60 500 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 25,00 db | 60 500 Ft | R6 |
| 2. Grafika + matrica | | | | | | | | | | |
| "K" | Irányjelző táblák savval maratása megadott grafikkal 530x140 mm-es befoglaló méretben, 0,2-0,3 mm mélyen, kifestett megadott színek kódok szerint, két oldalon | 28,0 db | 73 710 Ft | 2 137 590 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 29,00 db | 2 137 590 Ft | R6 |
| "K" | Tájékoztató tábla (2 oszlopos) savval maratása megadott grafikkal 900x490 mm-es méretben, 0,2-0,3 mm mélyen, 1 oldalon festve - 2018.06.10-án kapott e-mail alapján, 2 db Futót út infótábla | 10,0 db | 341 314 Ft | 3 413 140 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 10,00 db | 3 413 140 Ft | R6 |
| "K" | Tájékoztató tábla (3 oszlopos) - MATRICA (2 db matrica/tábla) - TÁBLA ELEJÉ matrica gyártása megadott grafikkal (TERKEP) - TÁBLA HÁTULJA matrica gyártása megadott grafikkal (SZÖVEG) 2018.06.10-án kapott e-mail alapján, Herang-völgy buszmegálló környékén elhelyezve | 2,0 matrica | 12 220 Ft | 24 440 Ft | 0 matrica | - Ft | 100% | 2,00 matrica | 24 440 Ft | R6 |
| "K" | Tájékoztató tábla (2 oszlopos) matrica gyártása megadott grafikkal - (2 db matrica/tábla) Helytörténelmi tábla 6 db x 2 oldal matrica | 12,0 matrica | 9 214 Ft | 110 568 Ft | 0 matrica | - Ft | 100% | 12,00 matrica | 110 568 Ft | R6 |
| 3. Egyedi utcabútorok (anyag+kihelyezés) | | | | | | | | | | |
| "K" | Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlopos) 2018.06.10-én kapott e-mail alapján - 6 db helytörténelmi tábla; 4-2=2 db Futót út, 1 db kondipark | 9,0 db | 387 780 Ft | 3 309 840 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 9,00 db | 3 309 840 Ft | R6 |
| "K" | Irányjelző oszlophoz csak fém tábla gyártása, gyűrűvel | 5,0 db | | 0 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 5,00 db | | R6 |
| III. KONDIPARK telepítéssel, burkolattal (2016.04.11-én e-mailen kapott tervezői adatszolgáltatás alapján) | | | | | | | | | | |
| 6 291 968 Ft | | | | | | | | | | |
| 1. Kondipark telepítése | | | | | | | | | | |
| "K" | BESTRONG 150 M 2 -ES KONDIPARK VARIÁCIÓ - CSAK ESZKÖZÖK TELEPÍTÉSE | 1,0 kts. | 1 031 288 Ft | 1 031 288 Ft | 0 kts. | - Ft | 100% | 1,00 kts. | 1 031 288 Ft | R6 |
| 2. Workout eszköz alá fűtéscsillapító burkolat kialakítása | | | | | | | | | | |
| | 200,0 m2 | | | | 0 m2 | - Ft | 100% | 200,00 m2 | | R6 |
| 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (20 cm vtg-gal kalkulálva) | 40,0 m3 | 5 800 Ft | 232 000 Ft | 0 m3 | - Ft | 100% | 40,00 m3 | 232 000 Ft | R6 |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazzalással kalkulálva | 50,0 m3 | 7 550 Ft | 377 500 Ft | 0 m3 | - Ft | 100% | 50,00 m3 | 377 500 Ft | R6 |
| 76. | Fenyőkéreg terítése parkba (borovíenyő 5-7 cm) 20 cm vtg-gal kalkulálva | 40,0 m3 | 18 000 Ft | 720 000 Ft | 0 m3 | - Ft | 100% | 40,00 m3 | 720 000 Ft | R6 |
| "K" | Telített fa rönk szegély építésecca, 80 cm hosszúságú rönkökből betonalapba állítva | 60,0 fm | 43 712 Ft | 2 622 720 Ft | 0 fm | - Ft | 100% | 60,00 fm | 2 622 720 Ft | R6 |
| 3. Meglévő illemhely környezete - stabilizált murva burkolat kialakítása | | | | | | | | | | |
| 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 35 cm vtg-gal kalkulálva | 4,7 m3 | 5 800 Ft | 27 101 Ft | 0 m3 | - Ft | 100% | 4,67 m3 | 27 101 Ft | R6 |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazzalással kalkulálva | 5,8 m3 | 7 550 Ft | 44 097 Ft | 0 m3 | - Ft | 100% | 5,84 m3 | 44 097 Ft | R6 |
| 548. | Mechanikailag stabilizált alaprég készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal kalkulálva | 4,0 m3 | 9 640 Ft | 38 608 Ft | 0 m3 | - Ft | 100% | 4,01 m3 | 38 608 Ft | R6 |
| 393. | Stabilizált murva burkolat építése, agyaggal (5 cm vtg.) | 13,35 m2 | 4 007 Ft | 53 493 Ft | 0 m2 | - Ft | 100% | 13,35 m2 | 53 493 Ft | R6 |
| 383. | Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs házagóással (Fém szegély) | 24,7 fm | 6 630 Ft | 163 761 Ft | 0 fm | - Ft | 100% | 24,70 fm | 163 761 Ft | R6 |
| 4. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | | | | | | | | | | |
| 78. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 85,0 óra | 4 000 Ft | 340 000 Ft | 0 óra | - Ft | 100% | 85,00 óra | 340 000 Ft | R6 |
| 5. Fagalyazás | | | | | | | | | | |
| 157. | Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsirol | 20,0 db | 16 000 Ft | 320 000 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 20,00 db | 320 000 Ft | R6 |
| 158. | Gallyazás 20 m feletti kosaras kocsirol | 10,0 db | 22 000 Ft | 220 000 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 10,00 db | 220 000 Ft | R6 |
| 519. | Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 15,0 m3 | 6 780 Ft | 101 400 Ft | 0 m3 | - Ft | 100% | 15,00 m3 | 101 400 Ft | R6 |
| III. WC BURKOLÁS | | | | | | | | | | |
| 4 078 128 Ft | | | | | | | | | | |
| 1. Bontási munkák | | | | | | | | | | |
| "K" | Meglévő mozgásérzekező reflektor bontása | 2,00 db | 3 510 Ft | 7 020 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | | R6 |
| "K" | Meglévő riasztó hangszóró bontása | 1,00 db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | | R6 |
| "K" | Meglévő riasztó jelzőlámpa bontása | 1,00 db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | | R6 |
| "K" | Meglévő ereszt. és lefolyócsatorna bontása. | 10,50 m | 1 620 Ft | 17 010 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | | R6 |
| "K" | Meglévő ajtó bontása, 1,1 x 2,10 m méretben | 2,00 db | 20 250 Ft | 40 500 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | | R6 |
| "K" | Meglévő ablakrácsok bontása, 90x50 cm méretben. | 5,00 db | 11 475 Ft | 57 375 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | | R6 |
| 2. Építési munkák | | | | | | | | | | |
| "K" | Káva javítások, kőműves munkák. | 10,00 m | 5 488 Ft | 54 880 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | | R6 |
| "K" | Meglévő ablakok külső csiszolása, kraparása, és antracit színűre lőtörténő festése, 90x50 cm méretben. | 5,00 db | 15 242 Ft | 76 210 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | | R6 |
| "K" | Bádor fedés készítése attikán. | 19,50 m | 5 184 Ft | 101 088 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | | R6 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| "K" | Külső vakolat festése, Deka top homlokzathestéssel, grafit szürke színben | 110,00 m ² | 2 363 Ft | 259 930 Ft | 0 m ² | - Ft | 0% | 0,00 m ² | - Ft | |
| "K" | Állványzat építése | 1,00 db | 87 750 Ft | 87 750 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| "K" | 42x68 mm méretű Thermowood típusú borovi fenyőből vízszintes futású, egymástól 15 mm szabad távolságra futó faburkolat készítése, Remmers vörösfenyő festéssel, kettős rétegben. | 110,00 m ² | 26 325 Ft | 2 895 750 Ft | 0 m ² | - Ft | 0% | 0,00 m ² | - Ft | |
| "K" | Meglévő elektromos dobozok köré fa takaró burkolat gyártása kétszeri alapozóval felülettel, helyszíni szereléssel. 70x180x40 cm méretben. | 2,00 db | 12 150 Ft | 24 300 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| "K" | Zárható rejtett ajtó készítése homlokzati burkolatrendszeren, 20x30 cm méretben, elektromos doboz részére. | 2,00 db | 27 675 Ft | 55 350 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| "K" | Új acél rácsok gyártása és beépítése ablakokra 70x50 cm méretben, natur festett felülettel antracit színben. | 5,00 db | 10 125 Ft | 50 625 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| "K" | Új műanyag-, fa-, vagy fém ajtók beépítése 1,1 x 2,10 m méretben. Antracit színben, küszöbvel. | 2,00 db | 148 500 Ft | 297 000 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| "K" | Eresz, és lefolyó csatorna felszerelése, a meglévő anyagok részbeni felhasználásával. | 10,50 m | 2 700 Ft | 28 350 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft | |
| "K" | Meglévő mozgásérzékelős reflektor felszerelése homlokzatra. | 2,00 db | 6 075 Ft | 12 150 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| "K" | Riasztó hangszóró felszerelése, meglévő. | 1,00 db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| "K" | Riasztó jelző lámpa felszerelése, meglévő. | 1,00 db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | |
| IV. JÁNOSHEGYI ÚT REHABILITÁCIÓJA | | | | | | | | | | |
| 1 750 m hosszú; Szélességek: Futótút 1,5 m; Növénység 0,80 m; Autó- és kerékpárút 3,7-5 m átlag 4,50 m-re kalkulálva | | | | | | | | | | |
| IV.1. UTEM / FUTÓÚT | | | | | | | | | | |
| 1,50 m széles és 1 750 fm hosszú | | | | | | | | | | |
| 139 610 585 Ft | | | | | | | | | | |
| 1. | Földmunka | | | | | | | | | |
| 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva) | 459,4 m ³ | 5 800 Ft | 2 664 520 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lezulessal kalkulálva; kikerülő föld 50%-át elviszük, másik 50%-át visszatöltjük részünk | 287,1 m ³ | 7 560 Ft | 2 167 605 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | |
| 511. | Földvisszatöltés helyi anyagból (Futótút melletti részü építéshez) | 287,1 m ³ | 1 210 Ft | 347 391 Ft | 100% | 287,1 m ³ | 347 391 Ft | 0% | 0,00 m ³ | |
| 525. | Zúzátkos aszfaltszörnyek, öntött aszfaltok bontása köböréggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva) | 131,3 m ³ | 5 400 Ft | 708 750 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | |
| 523. | Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 25 cm vtg-gal kalkuláltam) | 328,1 m ³ | 7 080 Ft | 2 323 125 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | |
| 263. | Építési törmelék elszállítása (20%-os lezulessal kalkulálva) | 516,8 m ³ | 8 900 Ft | 4 599 492 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | |
| 512. | Földvisszatöltés hozott anyagból - ELŐIRÁNYZAT | 320,0 m ³ | 7 530 Ft | 2 409 600 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | |
| 2. | Vízteresztő öntött gumburkolat készítése | | | | | | 100% | | | |
| 453. | Öntött gumburkolat készítése, esőmagasság: 1,0 m alatt (szinkeverési felárral és futótút felfestésével) | 2 625,0 m ² | 24 119 Ft | 63 312 375 Ft | 96% | 2498,75 m ² | 60 146 756 Ft | 5% | 141,25 m ² | 3 165 619 Ft |
| 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, változó vastagságban | 368,6 m ³ | 9 640 Ft | 3 553 140 Ft | 47% | 171,707979 m ³ | 1 666 265 Ft | 0% | 0,00 m ³ | |
| 549. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, változó vastagságban | 368,6 m ³ | 10 390 Ft | 3 829 577 Ft | 47% | 171,707979 m ³ | 1 784 046 Ft | 0% | 0,00 m ³ | |
| "K" | Gumi szegély építése 1000x40x250 mm méretű előre gyártott szegélyelemből, alapárak kiemelésével, C10/24KK beton alapgerendával, megtámasztással és hőszigeteléssel, tekete színben | 3 500,0 fm | 3 827 Ft | 13 394 500 Ft | 40% | 1400 fm | 5 367 800 Ft | 0% | 0,00 fm | |
| 4. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 1 200,0 óra | | | | | | 100% | | |
| 7B. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 1 200,0 óra | 4 000 Ft | 4 800 000 Ft | 0 óra | - Ft | 0% | 0,00 óra | - Ft | |
| 8. | Fagallyázás | | | | | | | 100% | | |
| 157. | Gallyázás 20 m-ig kosaras kocsiról | 165,0 db | 16 000 Ft | 2 640 000 Ft | 40% | 66 db | 1 056 000 Ft | 40% | 16,50 db | 264 000 Ft |
| 158. | Gallyázás 20 m felett kosaras kocsiról | 152,0 db | 22 000 Ft | 3 344 000 Ft | 40% | 60,8 db | 1 337 600 Ft | 40% | 15,20 db | 334 400 Ft |
| 519. | Növénny hulladékok aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 158,5 m ³ | 6 760 Ft | 1 071 460 Ft | 40% | 63,4 m ³ | 428 564 Ft | 40% | 15,85 m ³ | 1 071 460 Ft |
| 6. | Futópálya takarítása | | | | | | | 100% | | |
| 529. | Útpálya letakarítása gépi erővel (2x) | 5 250,0 m ² | 230 Ft | 1 207 500 Ft | 80% | 2625 m ² | 603 750 Ft | 80% | 2 625,00 m ² | 603 750 Ft |
| 7. | Illemhely és környezetének rendezése | | | | | | | 100% | | |
| 7.1 | KLINKER BURKOLAT ÉPÍTÉSE, KLINKER SZEGÉLYLEL - 2016.06.27-én e-mailen kapott terv alapján | | | | | | | 100% | | |
| 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva) | 41,2 m ³ | 5 800 Ft | 239 076 Ft | 100% | 41,22 m ³ | 239 076 Ft | 0% | 0,00 m ³ | |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lezulessal kalkulálva | 51,5 m ³ | 7 560 Ft | 389 014 Ft | 100% | 51,525 m ³ | 389 014 Ft | 0% | 0,00 m ³ | |
| "K" | Klinker burkolat készítése térburkoló klinker téglával, homokgyazzal (Javessolt tip: Poth Klinker, Feldhaus P609KF 200x100x40 mm) | 97,6 m ² | 16 823 Ft | 1 641 926 Ft | 20% | 19,52 m ² | 326 966 Ft | 80% | 78,08 m ² | 1 314 960 Ft |
| 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm vtg. FZKA 0/22 mm zúzottkő teherhordó faqyalló alap) | 14,6 m ³ | 9 640 Ft | 141 130 Ft | 50% | 7,32 m ³ | 70 565 Ft | 50% | 7,32 m ³ | 70 565 Ft |
| 549. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm vtg. FZKA 0/58 mm zúzottkő teherhordó faqyalló alap) | 14,6 m ³ | 10 390 Ft | 152 110 Ft | 50% | 7,32 m ³ | 76 055 Ft | 50% | 7,32 m ³ | 76 055 Ft |
| "K" | Klinker szegély építése 10x20x4 cm-es, alapárak kiemelésével, beton megtámasztással (Jav. Tip. Poth Klinker, Feldhaus P609SKF 200x100x40 mm) - (10 db/fm) | 35,3 fm | 5 925 Ft | 209 153 Ft | 100% | 35,9 fm | 209 153 Ft | 0% | 0,00 fm | |
| 7.2 | Változó magasságú cölöpsor építése | | | | | | | 100% | | |
| "K" | Változó magasságú (létszó magasság: max. 17 cm) cölöpsor építése átm. 15 cm felezett akác rönkökből, beton megtámasztással, földmunkával, meglévő mulcs burkolat helyreállításával | 8,5 fm | 17 119 Ft | 144 161 Ft | 100% | 8,5 fm | 144 161 Ft | 0% | 0,00 fm | |
| 7.3 | Meglévő kandelláber és 2 oszlopos tájékoztató tábla átelyezése | | | | | | | 100% | | |
| "K" | Meglévő kandelláber átelyezése | 2,0 db | | 0 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 2,00 db | - Ft | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|------------|--------------|------|---------------|--------------|------|-----------|------------|--|
| | "K" Meglévő 2 oszlopos tájékoztató lábla áthelyezése | 1,0 db | 56 700 Ft | 56 700 Ft | 100% | 0 db | 0 Ft | 100% | 1,00 db | 56 700 Ft | |
| 7.4 | Illemlhely vízára akna építése, burkolható fedappal | | | | | | | | | | |
| | 556. Földkivétel gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 100 cm vtg-gal kalkulálva) | 1,1 m3 | 5 800 Ft | 6 380 Ft | 100% | 1,1 m3 | 6 380 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazzalással kalkulálva | 1,4 m3 | 7 550 Ft | 10 381 Ft | 100% | 1,375 m3 | 10 381 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 258. Szabványos vízára akna építése | 1,0 db | 135 000 Ft | 135 000 Ft | 100% | 1 db | 135 000 Ft | 0% | 0,00 db | 0 Ft | |
| | "K" Burkolható aknafedlap, kifíker taglával | 1,0 db | 141 750 Ft | 141 750 Ft | 100% | 0 db | 0 Ft | 100% | 1,00 db | 141 750 Ft | |
| 8. | T4-es találkozási pont rendezése | | | | | | | | | | |
| 8.1 | T4-es találkozási pontnál meglévő sőtány és tervezett futópálya csatlakozásának kiépítése nagykokakó burkolattal | 25,0 m2 | | | 100% | | | 100% | | | |
| | 394. Stabilizált murva burkolat bontása | 25,0 m2 | 859 Ft | 16 475 Ft | 100% | 25 m2 | 16 475 Ft | 0% | 0,00 m2 | 0 Ft | |
| | 556. További földkivétel gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva) | 8,8 m3 | 5 800 Ft | 50 750 Ft | 100% | 8,75 m3 | 50 750 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 516. Föld és murva burkolat elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazzalással kalkulálva | 18,8 m3 | 7 550 Ft | 141 563 Ft | 100% | 18,75 m3 | 141 563 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 585. Nagykokakó burkolat készítése Sopro fűgázóval | 25,0 m2 | 15 140 Ft | 378 500 Ft | 100% | 25 m2 | 378 500 Ft | 0% | 0,00 m2 | 0 Ft | |
| | 548. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (10 cm FZKA 0/22 útaltap) | 2,5 m3 | 9 640 Ft | 24 100 Ft | 100% | 2,5 m3 | 24 100 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/56 védőréteg) | 3,8 m3 | 10 390 Ft | 38 963 Ft | 100% | 3,75 m3 | 38 963 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| 8.2 | T4-es találkozási pontnál meglévő sőtány és tervezett futópálya találkozásának kuláppalán építése | 2,5 m2 | | | 100% | | | 100% | | | |
| | 507. Humusz lepedése kézi erővel III-IV. talajosztályban, elszállítás nélkül (cca. 20 cm vtg-gal kalkulálva) | 0,5 m3 | 2 840 Ft | 1 420 Ft | 100% | 0,5 m3 | 1 420 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 556. Földkivétel gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 100 cm vtg-gal kalkulálva) | 2,5 m3 | 5 800 Ft | 14 500 Ft | 100% | 2,5 m3 | 14 500 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazzalással kalkulálva | 3,1 m3 | 7 550 Ft | 23 594 Ft | 100% | 3,125 m3 | 23 594 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 501. Szivárgó testek készítése kulékavicsból | 2,5 m3 | 8 880 Ft | 22 200 Ft | 100% | 2,5 m3 | 22 200 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 502. Szivárgók előmódosított elleni védelme geotextillával | 14,0 m2 | 970 Ft | 13 580 Ft | 100% | 14 m2 | 13 580 Ft | 0% | 0,00 m2 | 0 Ft | |
| | 288. Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázattal, rugalmas, DN 200 PVC dréncsből | 5,0 fm | 4 500 Ft | 22 500 Ft | 100% | 5 fm | 22 500 Ft | 0% | 0,00 fm | 0 Ft | |
| | 511. Földvisszatöltés helyi anyagból (20 cm vtg-ban kuláppalán fölé) | 0,5 m3 | 1 210 Ft | 605 Ft | 100% | 0,5 m3 | 605 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 19. Fővezeték korszeltetési módszerekkel, 6-8 dkg/m2 tűmaggal | 2,5 m2 | 525 Ft | 1 313 Ft | 100% | 0 m2 | 0 Ft | 100% | 2,50 m2 | 653 Ft | |
| | 284. Vízépítési műtárgyak építéséhez kapcsolódó helyben készült beton szerkezetek (betonfal/zatok, ágyazatok, támaszó- és lezáró bordák, aknák vagy akna jellegű műtárgyak) építése monolit betonból | 2,0 db | 42 270 Ft | 84 540 Ft | 100% | 2 db | 84 540 Ft | 0% | 0,00 db | 0 Ft | |
| 8.3 | T4-es találkozási pontnál erodált területek felülszórás munkái | 165,0 m2 | | | 100% | | | 100% | | | |
| | 395. Stabilizált murva burkolat javítása | 165,0 m2 | 801 Ft | 132 231 Ft | 100% | 0 m2 | 0 Ft | 100% | 165,00 m2 | 132 231 Ft | |
| 9. | GÉPJÁRMŰ ÁTVEZETÉS - Zöldéav területén lévő kokakó burkolat és futópálya jármű keresztvezése | | | | | | | | | | |
| | "K" 14 cm vtg. Gumitéglás burkolat ragasztva - (futópálya) | 41,5 m2 | 10 206 Ft | 423 549 Ft | 100% | 41,5 m2 | 423 549 Ft | 0% | 0,00 m2 | 0 Ft | |
| | 585. Nagykokakó burkolat készítése Sopro fűgázóval - (zöldéav) | 32,0 m2 | 15 140 Ft | 484 480 Ft | 100% | 32 m2 | 484 480 Ft | 0% | 0,00 m2 | 0 Ft | |
| | 548. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (20 cm FZKA 0/22 útaltap) | 6,4 m3 | 9 640 Ft | 61 696 Ft | 100% | 6,4 m3 | 61 696 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (25 cm FZKA 0/56 védőréteg) | 8,0 m3 | 10 390 Ft | 83 120 Ft | 100% | 8 m3 | 83 120 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 537. Súlyszeltek szegély vagy fuórsor építése 40 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, beleértve az alapárak kiemelését, C10-24/KK beton alapprendszer és megtámasztás építését, cementhabarccsal való kiegészítését | 106,7 fm | 6 630 Ft | 707 090 Ft | 100% | 106,66 fm | 707 090 Ft | 0% | 0,00 fm | 0 Ft | |
| 10. | GYALOGOS ÁTVEZETÉS - Zöldéav területén nagykokakó burkolat pályaszervezése (Libegő és 0. pont között) | | | | | | | | | | |
| | 585. Nagykokakó burkolat készítése Sopro fűgázóval - (zöldéav) | 70,2 m2 | 15 140 Ft | 1 062 434 Ft | 100% | 70,174 m2 | 1 062 434 Ft | 0% | 0,00 m2 | 0 Ft | |
| | 548. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (10 cm FZKA 0/22 útaltap) | 7,0 m3 | 9 640 Ft | 67 648 Ft | 100% | 7,0174 m3 | 67 648 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/56 védőréteg) | 10,5 m3 | 10 390 Ft | 109 368 Ft | 100% | 10,5261 m3 | 109 368 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| 11. | Térkö burkolat építése - BUSZFORDULÓNÁL | 69,7 m2 | | | 100% | | | 100% | | | |
| | 525. Zúzalékos aszfaltszennyek, öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva) | 7,0 m3 | 5 400 Ft | 37 638 Ft | 100% | 6,97 m3 | 37 638 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 523. Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 31 cm vtg-gal kalkulálva) | 21,6 m3 | 7 080 Ft | 152 978 Ft | 100% | 21,607 m3 | 152 978 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 283. Építési törmelék elszállítása (25%-os lazzalással kalkulálva) | 35,7 m3 | 8 900 Ft | 317 919 Ft | 100% | 35,72125 m3 | 317 919 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 546. Út, tér és járdaburkolat készítése beton térkövel, meglévő alapra fektetve, homokágyazattal, kiöntés nélkül hézagosítva, 8 cm vastag szürke kövekből | 69,7 m2 | 8 270 Ft | 576 419 Ft | 100% | 69,7 m2 | 576 419 Ft | 0% | 0,00 m2 | 0 Ft | |
| | 548. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/22 mm zúzottkő faeválló teherhordó alap) | 10,5 m3 | 9 640 Ft | 100 786 Ft | 100% | 10,455 m3 | 100 786 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 549. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/56 mm zúzottkő faeválló teherhordó alap) | 10,5 m3 | 10 390 Ft | 108 627 Ft | 100% | 10,455 m3 | 108 627 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 536. Kiemelt szegély építése 25 cm hosszú előre gyártott szegélyelemből, alapárak kiemelésével, C10-24/KK beton alapprendszerrel és megtámasztással, hézagosítással | 59,6 fm | 6 780 Ft | 404 088 Ft | 100% | 59,6 fm | 404 088 Ft | 0% | 0,00 fm | 0 Ft | |
| 12. | 1 m magas (két vége felé elfogva) rönk támfal beton övárokkal | 240,0 fm | | | 100% | 240 fm | | 0% | | | |
| | 556. Földkivétel gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban | 168,2 m3 | 5 800 Ft | 975 560 Ft | 77% | 129,2 m3 | 749 360 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazzalással kalkulálva | 171,5 m3 | 7 550 Ft | 1 294 825 Ft | 72% | 129,2 m3 | 966 762 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | "K" Rönk támfal - átlag 75 cm magassággal kalkulálva | 240,0 fm | 33 178 Ft | 7 962 720 Ft | 100% | 240 fm | 7 962 720 Ft | 0% | 0,00 fm | 0 Ft | |
| | "K" Beton övárak építése (jav. Tip. Semmelrock moderellel-59x34x15,5-beton-megtámasztással) | 1 fm | 42 042 Ft | 0 Ft | 0% | 0 fm | 0 Ft | 100% | 1,00 fm | 42 042 Ft | |
| | 562. Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C10-24/FN minőségű betonból | 48,0 m3 | 8 000 Ft | 384 000 Ft | 100% | 48 m3 | 384 000 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 501. Szivárgó testek készítése kulékavicsból (0,325 m3/m) | 55,5 m3 | 8 880 Ft | 492 840 Ft | 31% | 17,236325 m3 | 153 054 Ft | 0% | 0,00 m3 | 0 Ft | |
| | 502. Szivárgók előmódosított elleni védelme geotextillával | 504,0 m2 | 970 Ft | 488 880 Ft | 31% | 158,520174 m2 | 153 825 Ft | 0% | 0,00 m2 | 0 Ft | |
| | "K" Dörken szivárgó lemez | 288,0 m2 | 1 015 Ft | 304 128 Ft | 31% | 90,400992 m2 | 91 449 Ft | 0% | 0,00 m2 | 0 Ft | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|-------------|--------------|----|------|
| | 288. | Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázott, rugalmas, DN 200 PVC dréncsőből | 240,0 fm | 4 500 Ft | 1 080 000 Ft | 31% | 74,533416 fm | 335 405 Ft | 0% | -0,09 fm | | FL | 0 Ft |
| | 511. | Földvízszabályozó helyi anyagból (Támfal mögötti háttérlethez) | 33,3 m3 | 1 210 Ft | 40 293 Ft | 31% | 10,341515 m3 | 12 913 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 393. | Stabilizált murva burkolat építése | 111,0 m2 | 4 007 Ft | 444 777 Ft | 100% | 111 m2 | 444 777 Ft | 0% | 0,00 m2 | | FL | 0 Ft |
| | 13. | Tűzcsap áthelyezése | | | | | | | 100% | | | | |
| | "K" | Tűzcsap áthelyezése - ENGEDÉLY NÉLKÜL | 3,0 kts. | 354 375 Ft | 1 063 125 Ft | 67% | 2 kts. | 708 750 Ft | 0% | 0,00 kts. | | FL | 0 Ft |
| | 14. | Berendezések | | | | | | | 100% | | | | |
| | "K" | WC - TELEPÍTÉS (Jánoshegyi Játéktér) - CSAK DÚJ - 20% Közmű rákötések 25 fm-on belül: ELMŰ, Víz, Csatorna rákötés | 1,00 db | 2 126 250 Ft | 2 126 250 Ft | 80% | 0,8 db | 1 701 000 Ft | 20% | 0,20 db | 425 250 Ft | FL | 0 Ft |
| | "K" | Egyedi fémle nélkül pad | 1,0 db | 0 Ft | 0 Ft | | 0 db | 0 Ft | 100% | 0,00 db | | FL | 0 Ft |
| | "K" | Egyedi fémle nélkül pad | 1,0 db | 169 890 Ft | 169 890 Ft | | 0 db | 0 Ft | 100% | 0,00 db | 169 890 Ft | FL | 0 Ft |
| | "K" | Egyedi hulladékgyűjtő | 1,0 db | 0 Ft | 0 Ft | | 0 db | 0 Ft | 100% | 0,00 db | | FL | 0 Ft |
| | "K" | Egyedi hulladékgyűjtő | 1,0 db | 167 525 Ft | 167 525 Ft | | 0 db | 0 Ft | 100% | 0,00 db | 167 525 Ft | FL | 0 Ft |
| | "K" | Poller | 25,0 db | 0 Ft | 0 Ft | | 0 db | 0 Ft | 100% | 25,00 db | | FL | 0 Ft |
| | "K" | Poller (PLUSZ) | 5,0 db | 24 200 Ft | 121 000 Ft | | 0 db | 0 Ft | 100% | 5,00 db | 121 000 Ft | FL | 0 Ft |
| | 15. | T-COM állomás helyreállítása | 40,0 m2 | | | | | | 100% | | | | |
| | 525. | Zúzalékos aszfaltszönyvegek, öntött aszfaltok bontása köldöréggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 6 cm vtg-gal kalkulálva) | 2,4 m3 | 5 400 Ft | 12 960 Ft | 100% | 2,4 m3 | 12 960 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 523. | Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 30 cm vtg-gal kalkulálva) | 12,0 m3 | 7 080 Ft | 84 960 Ft | 100% | 12 m3 | 84 960 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 263. | Építési törmelék elszállítása (25%-os lazítással kalkulálva) | 18,0 m3 | 8 900 Ft | 160 200 Ft | 100% | 18 m3 | 160 200 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 580. | Hengereit aszfalt készítése útpályában, a felület előzetes letakarításával és bitumen emulziós permezéssel, AC-11, keverékkel | 2,4 m3 | 114 700 Ft | 275 280 Ft | | 0 m3 | 0 Ft | 100% | 2,40 m3 | 275 280 Ft | FL | 0 Ft |
| | 366. | Betonozás aszfaltozás alá CKT-4 minőségben 15 cm vtg. | 6,0 m3 | 19 850 Ft | 119 100 Ft | 100% | 6 m3 | 119 100 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 549. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban | 6,0 m3 | 10 390 Ft | 62 340 Ft | 100% | 6 m3 | 62 340 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 537. | Súlyozott szegély vagy futósor építése 40 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, beleértve az alapárok kiemelését, C10-24KK beton alapprendszer és megtámasztás építését, cementhabarccsal való kibérazással | 14,0 fm | 6 630 Ft | 92 820 Ft | 100% | 14 fm | 92 820 Ft | 0% | 0,00 fm | | FL | 0 Ft |
| | 16. | Átereszek építése | | | | | | | 100% | | | | |
| | "K" | Átereszek | 5,0 db | 30 000 Ft | 150 000 Ft | 100% | 5 db | 150 000 Ft | 0% | 0,00 db | | FL | 0 Ft |
| | 17. | Ívökút felemelési munkái | | | | | | | 100% | | | | |
| | "K" | Ívökút felemelési munkái, meglévő közkút | 1,0 kts. | 212 625 Ft | 212 625 Ft | | 0 kts. | 0 Ft | 100% | 1,00 kts. | 212 625 Ft | FL | 0 Ft |
| | IV/2. | FUTÓÚT - LIBEGŐ ÉS KILÁTÓ KÖZÖTT (meglévő) | | | 10 534 931 Ft | | | | | | | | |
| | | 327 fm hosszú és 100 cm széles | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Bontási munkák | | | | | | | | | | | |
| | 452. | Öntött gumburkolat bontása, sípálmányval | 327,0 m2 | 506 Ft | 165 462 Ft | | 0 m2 | 0 Ft | 0% | 0,00 m2 | | FL | 0 Ft |
| | 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 25 cm vtg-ig) | 81,8 m3 | 5 800 Ft | 474 150 Ft | | 0 m3 | 0 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazítással kalkulálva | 102,2 m3 | 7 550 Ft | 771 516 Ft | | 0 m3 | 0 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 530. | Szegélyek bontása bármely anyagból alapprendszerrel együtt, ahol szegélykövek is hulladéktelepi elszállításra kerülnek | 21,8 fm | 5 290 Ft | 115 503 Ft | | 0 fm | 0 Ft | 0% | 0,00 fm | | FL | 0 Ft |
| | 2. | Vízáteresztő öntött gumburkolat készítése | | | | | | | 100% | | | | |
| | 453. | Öntött gumburkolat készítése, esesmagasság: 1,0 m alatti (2 cm SBR, 1 cm EPDM) | 327,0 m2 | 24 119 Ft | 7 886 913 Ft | | 0 m2 | 0 Ft | 0% | 0,00 m2 | | FL | 0 Ft |
| | 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, átlag 10 cm vastagságban | 32,7 m3 | 9 640 Ft | 315 228 Ft | | 0 m3 | 0 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 549. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, átlag 12 cm vastagságban | 39,24 m3 | 10 390 Ft | 407 704 Ft | | 0 m3 | 0 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | "K" | Futóút feltesése | 1,0 kts. | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | 0 kts. | 0 Ft | 100% | 0,00 kts. | 100 000 Ft | FL | 0 Ft |
| | 536. | Kiemelt szegély építése 25 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, alapárok kiemelésével, C10-24KK beton alapprendszerrel és megtámasztással, hézagozással | 21,8 fm | 6 780 Ft | 148 035 Ft | | 0 fm | 0 Ft | 0% | 0,00 fm | | FL | 0 Ft |
| | 8. | Futópálya letakarítása | | | | | | | 100% | | | | |
| | 529. | Útpálya letakarítása gépi erővel (2x) | 654,0 m2 | 230 Ft | 150 420 Ft | | 0 m2 | 0 Ft | 100% | 654,00 m2 | 150 420 Ft | FL | 0 Ft |
| | IV/3. | II. ÜTEM / ZÖLDSÁV KIALAKÍTÁSA (a közvilágításhoz és távközléshez szükséges védőcső fedtetésével együtt) | 1 400,0 m2 | | 61 045 233 Ft | | | | | | | | |
| | | 0,80 m széles és 1,750 fm hosszú - DIMPI által meghatározott fajokkal cserjesáv kialakítása | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Földmunka | | | | | | | | | | | |
| | 525. | Zúzalékos aszfaltszönyvegek, öntött aszfaltok bontása köldöréggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva) | 175,0 m3 | 5 400 Ft | 945 000 Ft | | 0 m3 | 0 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 523. | Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 20 cm vtg-gal kalkulálva) | 350,0 m3 | 7 080 Ft | 2 478 000 Ft | | 0 m3 | 0 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 263. | Építési törmelék elszállítása (25%-os lazítással kalkulálva) | 656,3 m3 | 8 900 Ft | 5 840 625 Ft | 10% | 65,635 m3 | 584 063 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 509. | Humusz szállítása, terítése hozott anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (cca. 30 cm vtg-gal kalkulálva) | 420,0 m3 | 10 080 Ft | 4 233 600 Ft | 50% | 210 m3 | 2 116 800 Ft | 10% | 42,00 m3 | 423 360 Ft | FL | 0 Ft |
| | 512. | Földvízszabályozó hozott anyagból - ELŐIRÁNYZAT | 320,0 m3 | 7 530 Ft | 2 409 600 Ft | 25% | 80 m3 | 602 400 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 2. | Növényültetés | | | | | | | 100% | | | | |
| | 95. | Gödörásás kézzel (cserje : 0,064 m ³) | 5 600,0 db | 300 Ft | 1 680 000 Ft | | 0 db | 0 Ft | 100% | 5 600,00 db | 1 680 000 Ft | FL | 0 Ft |
| | 32. | Cserjék, talajtakarók és sövények ültetése: (l.o. növény, anyaggárral) 40 cm magas | 5 600,0 db | 1 000 Ft | 5 600 000 Ft | | 0 db | 0 Ft | 100% | 5 600,00 db | 5 600 000 Ft | FL | 0 Ft |
| | 3. | A közvilágításhoz szükséges csövezés kiépítése | | | | | | | 100% | | | | |
| | "K" | Vezetékek fedtetése - védőcső fedtetés, kandeláber alapteszték kihelyezésével | 1,0 kts. | 26 507 250 Ft | 26 507 250 Ft | 10% | 0,1 kts. | 2 650 725 Ft | 0% | 0,90 kts. | 3 978 088 Ft | FL | 0 Ft |
| | | Talajcseré | | | | | | | 100% | | | | |
| | 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazítással kalkulálva | 710,9 m3 | 7 560 Ft | 5 367 578 Ft | | 0 m3 | 0 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |
| | 512. | Földvízszabályozó hozott anyagból | 568,8 m3 | 7 530 Ft | 4 282 688 Ft | | 0 m3 | 0 Ft | 0% | 0,00 m3 | | FL | 0 Ft |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|-----------------------|------|---------|-----------------------|------|------------|--|-----------------------|
| | "K" Védőcső elhelyezése T-COM által biztosított csövekből (meglévő közvilágítási munkárokba) - cca. 1.280 l/m-en | 2 560,0 l/m | 454 Ft | 1 162 240 Ft | 5% | 128 l/m | 58 112 Ft | 0% | 0,00 l/m | | 0 Ft |
| | "K" Útátvágások helyreállításával (T-COM átvezetésekhez) | 4,0 db | 134 663 Ft | 538 652 Ft | | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | | 0 Ft |
| IV/4. III. ÚTEM / AUTÓ ÉS KERÉKPÁRÚT | | | | | | | | | | | |
| 182 820 486 Ft | | | | | | | | | | | |
| 1 750 fm hosszú (Anna rétig át. 4,0 m, Anna réttől Libegőig át. 3,50 m széles) | | | | | | | | | | | |
| 1. | Útpálya építése (mellékelt költségvetés alapján) | 1,0 kts. | 175 896 246 Ft | 175 896 246 Ft | | 0 kts. | - Ft | 100% | 0,00 kts. | | 175 896 246 Ft |
| 2. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 375,0 óra | | | | 0 óra | - Ft | 100% | 375,00 óra | | 175 896 246 Ft |
| | 78. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 375,0 óra | 4 000 Ft | 1 500 000 Ft | 100% | 375 óra | 1 500 000 Ft | 0% | 0,00 óra | | 0 Ft |
| 3. | Fagalyazás | | | | | | | 100% | | | |
| | 157. Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsiról | 145,0 db | 16 000 Ft | 2 320 000 Ft | 100% | 145 db | 2 320 000 Ft | 0% | 0,00 db | | 0 Ft |
| | 158. Gallyazás 20 m felett kosaras kocsiról | 103,0 db | 22 000 Ft | 2 266 000 Ft | 100% | 103 db | 2 266 000 Ft | 0% | 0,00 db | | 0 Ft |
| | 519. Növényi hulladékok aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 124,0 m3 | 6 760 Ft | 838 240 Ft | 100% | 124 m3 | 838 240 Ft | 0% | 0,00 m3 | | 0 Ft |
| V. TALÁLKOZÁSI PONT - Anna rét | | | | | | | | | | | |
| 4 153 659 Ft | | | | | | | | | | | |
| 1. | Berendezések | | | | | | | | | | |
| | "K" Asztal 2 db lámlás paddal (PLUSZ) | 2,0 db | 765 967 Ft | 1 531 934 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 2,00 db | | 1 531 934 Ft |
| | "K" Asztal 2 db lámlás paddal (2015-ben megrendelt készletből) | 5,0 db | | | | 0 db | - Ft | 100% | 5,00 db | | 0 Ft |
| | "K" Egyedi lámlás pad (2015-ben megrendelt készletből) | 9,0 db | | 0 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 9,00 db | | 0 Ft |
| | "K" Egyedi lámla nélküli pad (2015-ben megrendelt készletből) | 2,0 db | | 0 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 2,00 db | | 0 Ft |
| | "K" Egyedi hulladékgyűjtő (letű nélküli) (2015-ben megrendelt készletből) | 14,0 db | | 0 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 14,00 db | | 0 Ft |
| | 214. Römpad + asztal kihelyezése - Erdészeti asztal padokkal | 1,0 db | 195 750 Ft | 195 750 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 1,00 db | | 195 750 Ft |
| | 229. Fa (ronk) hulladékgyűjtő kihelyezése anyagárral - Erdészeti hulladékgyűjtő | 1,0 db | 54 675 Ft | 54 675 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 1,00 db | | 54 675 Ft |
| 2. | Épített tűzrakó tár | 1,00 db | | | | | | 100% | | | |
| | 239. Tűzrakó hely (minimum 100 cm belső átmérőjű, kőből vagy téglából épített tűzgyűjtő kőanyaggal, beton alappal, terepszintől mérten minimum 20 cm magassággal. Földmunka, alaptest készítés és felépítmény egyben kő m3 - ben elszámolva) bontás | 15,00 m3 | 25 000 Ft | 375 000 Ft | | 0 m3 | - Ft | 100% | 15,00 m3 | | 375 000 Ft |
| | "K" Römpadok kihelyezése (8 db tűzrakóhely) | 8,00 db | 28 500 Ft | 228 000 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 8,00 db | | 228 000 Ft |
| 3. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 250,0 óra | | | | | | 100% | | | |
| | 78. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 250,0 óra | 4 000 Ft | 1 000 000 Ft | 100% | 250 óra | 1 000 000 Ft | 0% | 0,00 óra | | 0 Ft |
| 4. | Fagalyazás | | | | | | | 100% | | | |
| | 157. Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsiról | 20,0 db | 16 000 Ft | 320 000 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 20,00 db | | 320 000 Ft |
| | 158. Gallyazás 20 m felett kosaras kocsiról | 15,0 db | 22 000 Ft | 330 000 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 15,00 db | | 330 000 Ft |
| | 519. Növényi hulladékok aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 17,5 m3 | 6 760 Ft | 118 300 Ft | | 0 m3 | - Ft | 100% | 17,50 m3 | | 118 300 Ft |
| VI. IVÓKÚT TELEPÍTÉSE - CSAK DÍJ | | | | | | | | | | | |
| 914 996 Ft | | | | | | | | | | | |
| | "K" Ivókút telepítése - CSAK DÍJ - 50% | 2,00 db | 457 498 Ft | 914 996 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 2,00 db | | 914 996 Ft |
| Mindösszesen nettó: | | | | 449 654 939 Ft | | | 141 264 617 Ft | | | | 218 298 549 Ft |
| Afa (27%): | | | | 121 406 834 Ft | | | 39 036 101 Ft | | | | 58 940 608 Ft |
| Bruttó összesen: | | | | 571 061 773 Ft | | | 141 299 918 Ft | | | | 277 239 157 Ft |
| Hiányzó be nem árazott tételek | | | | | | | | | | | |
| 1 db sorompó elektromos bekötése | | | | | | | | | | | |
| 2 db Sorompó kiépítése kompletten | | | | | | | | | | | |
| Közvilágítás kompletten (oszlopok, kandélaberek, illetve szükséges szerelvények) | | | | | | | | | | | |
| Jelmagyarázat | | | | | | | | | | | |
| Teljesített/kiszámlázott munkák | | | | | | | | | | | |

PANNON PARK ERŐEST KFT.
1221 Budapest, Anna-u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43
13

53016-02485

ÉRK/PKI
A 832
2016 SZEPT 22.

ÉRKVF
742
2016 SZEPT 22.

SZÁMLA

Számlaszám: 2016/41/0000/0222
1/1. oldal 5/1. példány
EREDETI

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|
| Eladó | | | Vevő | | |
| Név: | Pannon Park Forest Kft. | | Név: | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat | |
| Cím: | Budapest, Anna utca 9-11. 1221 | | Cím: | Budapest, Böszörményi út 23-25. 1126 | |
| Adószám: | 11630979-2-43 | | Adószám: | 15735753-2-43 | |
| EU Adószám: | | | EU Adószám: | | |
| Bankszámlaszám: | 10404027-00028911-00600009 | | Bankszámlaszám: | | |
| Tel./FAX: | 1-219-5382 / 1-219-5383 | | Ügyintéző: | | |
| Ügyintéző: | | | Vevői azonosító szám: | Fizetés módja: | Számviteli teljesítés dátuma: |
| | | | | Folyamatos telj. | 2016/08/31 |
| | | | Számla dátuma: | Fizetési határidő: | ÁFA teljesítés dátuma: |
| | | | 2016/09/15 | 2016/10/15 | 2016/10/15 |

Megjegyzés:

Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén
2016. augusztus havi számla

Szerződésszám: V/13219/2/2015, 32/VF/2015, ZO 050159

| No | Cikkszám, VTSZ/SZJ / Áru megnevezés | Mennyiség | Egységár | Nettó érték | ÁFA | Áfa % | Bruttó érték |
|----|--|-----------|----------|---------------|---------------|------------|----------------------|
| 1. | KER001 8130 Kertészeti munkák Parkfenntartási munkák | 23 | 1.0- | 16 118 718.00 | 16 118 718.00 | 4352053.86 | 27 20 470 771.86 HUF |
| 2. | KER002 4299 Szakipari munkák Devecseri park játszótér és fitness park építés | 36 | 1.0- | 11 380 260.00 | 11 380 260.00 | 3072670.20 | 27 14 452 930.20 HUF |
| 3. | KER002 4299 Szakipari munkák Kiss János altábornagy utcai óvoda rehabilitációja II. ütem | 41 | 1.0- | 11 750 184.00 | 11 750 184.00 | 3172549.68 | 27 14 922 733.68 HUF |
| 4. | KER002 4299 Szakipari munkák Normafa rehabilitációja II. ütem | | 1.0- | 20 099 049.00 | 20 099 049.00 | 5426743.23 | 27 25 525 792.23 HUF |

Számla végösszesen (Nettó/Bruttó): 59 348 211.00 75 372 227.97 HUF
azaz: hetvenötmillió-háromszázhetvenkettőezer-kettőszázhuszonhét kilencvenhét fillér

| Áfa alap | Áfa % | Áfa Összeg |
|--------------------------|-------|-------------------|
| 59 348 211.00 | 27.00 | 16 024 016.97 |
| Áfa összesen (kerekítve) | | 16 024 017.00 HUF |

Pénzügyileg rendezendő:

75 372 228.00 HUF
azaz: hetvenötmillió-háromszázhetvenkettőezer-kettőszázhuszonnyolc
Késedelmes fizetés esetén, a mindenkorai jogszabályban rögzített késedelmi kamatot számítjuk fel.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

10/106/2016

Handwritten signature

20 050159/6/23, 36, 41
Az elvégzett munka teljesítését a
kötelezettségvállalásban meghatározott mennyiségben és értékben
igazolom. A számla kötelezettségvállalás szerinti végösszege:
75.372.228,- Ft
azaz: forint
teljesíthető a sz számla terhére
Költséghely: 3200.koh, 3200.kos, 3200.kot
Dátum: 2016.09.15
Számla rendező aláírása: [Signature]

Aláírás

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43
13.

Visszaküldési határidő:
2016 SZEPT 29.

TELJESÍTÉS-IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Árny: Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest, Főváros XII. kerület közigazgatási területén

Parkfenntartási munkák

Devecseri park játszótér és fitness park építés

Kiss János altábornagy utcai óvoda rehabilitációja II. ütem

Normafa rehabilitációja, II. ütem

2016.08.01. - 2016.08.31.

Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) és a Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest Anna u. 9-11.) között létre jött szerződés alapján a parkfenntartási munkák I. osztályú minőségben teljesítésre kerültek.

Teljesítés szerinti összeg:

Nettó: 59.348.211. - Ft

Áfa 27%: 16.024.017. - Ft


Bruttó: 75.372.228. - Ft

Azaz Hetvenötmillió-háromszázhetvenkettőezer-kettőszázhuszonnyolc forint bruttó összeg

Kivitelező számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.

Budapest, 2016. augusztus 31.

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 1160079-2-43
Kivitelező



Megrendelő

FŐÖSSZESÍTŐ

NORMAFA REHABILITÁCIÓJA / II. ÜTEM 2016.

| | | Nettó | Bruttó | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| 0. | TERVEZÉS | 0 Ft | 0 Ft | |
| I. | ELŐKÉSZÍTÉS | 10 274 700 Ft | 13 048 869 Ft | |
| II. | TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.) | | | |
| IV/1. | ANNA RÉT - illemhely és ivókút telepítése, bekötésekkel együtt | 9 094 952 Ft | 11 550 589 Ft | |
| IV/2. | Jétszöbér (Anna rét) | 2 444 270 Ft | 3 104 223 Ft | |
| IV/3. | Atereszek | 330 000 Ft | 419 103 Ft | |
| IV/4. | Kötelépály burkolata | 372 260 Ft | 472 770 Ft | |
| IV/5. | Sétány felületi javítása | 3 526 866 Ft | 4 479 120 Ft | |
| IV/6. | Egyéb munkák | 3 400 080 Ft | 4 318 102 Ft | |
| IV/7. | UTCABÚTOROK (csak kihelyezés) | 10 921 465 Ft | 13 870 260 Ft | |
| IV/8. | KONDIPARK telepítéssel, burkolattal (2016.04.11-én e-mailen kapott tervezői adatszolgáltatás alapján) | 6 291 968 Ft | 7 990 799 Ft | |
| III. | WC BURKOLÁS | 4 079 128 Ft | 5 180 493 Ft | |
| IV. | JÁNOSHEGYI ÚT REHABILITÁCIÓJA | | | |
| IV/1. | I. ÜTEM / FUTÓÚT | 142 877 276 Ft | 181 454 141 Ft | |
| IV/2. | FUTÓÚT - LIBEGŐ ÉS KILÁTÓ KÖZÖTT (meglévő) | 10 534 931 Ft | 13 379 362 Ft | |
| IV/3. | II. ÜTEM / ZÖLDSÁV KIALAKÍTÁSA (a közvilágításhoz és távközléshez szükséges védőcső fektetésével együtt) | 61 167 733 Ft | 77 683 021 Ft | |
| IV/4. | III. ÜTEM / AUTÓ ÉS KERÉKPÁRÚT | 234 173 216 Ft | 297 399 984 Ft | |
| V. | Anna rét | 4 153 659 Ft | 5 275 147 Ft | |
| VI. | IVÓKÚT TELEPÍTÉSE - CSAK DÍJ | 914 996 Ft | 1 162 045 Ft | |
| MINDÖSSZESEN: | | 504 557 500 Ft | 640 788 026 Ft | |

| Ssz. | TÉTEL MEGNEVEZÉSE | Mennyiség | Egység | Egységár | Összesen | 2016.08.01.-2016.08.31. közötti időszak | | | | Ft | | | | |
|-------|--|-----------|--------|---------------------|--------------|---|------------|-------|------------|-----|------|------------|--------------|-------------|
| | | | | | | % | Mennyiség: | Mke.: | Összesen: | | % | Mennyiség: | Mke.: | Összesen: |
| 0. | TERVEZÉS | | | 0 Ft | | | | | | | | | | |
| I. | ELŐKÉSZÍTÉS | | | 10 274 700 Ft | | | | | | | | | | |
| | 1. Előkészítő munkák | | | | | | | | | | | | | |
| | "K": Erdészeti engedélyek beszerzése | 2,0 | kts. | 1 162 350 Ft | 2 324 700 Ft | | 0 | kts. | - Ft | 50% | 1,00 | kts. | 1 162 350 Ft | Ft |
| | 78: Egyéb szakipari és szakmunkák - Tervezői művezetés | 200,0 | óra | 4 000 Ft | 800 000 Ft | 10% | 20 | óra | 80 000 Ft | 0% | 0,00 | óra | - Ft | Ft |
| | "K": Fedvénytervek, közművezetetések | 1,0 | kts. | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | | 0 | kts. | - Ft | 0% | 0,00 | kts. | - Ft | Ft |
| | 78: Egyéb szakipari és szakmunkák - Geodézia | 400,0 | óra | 4 000 Ft | 1 600 000 Ft | 15% | 60 | óra | 240 000 Ft | 0% | 0,00 | óra | - Ft | Ft |
| | "K": Tájékoztató táblák kihelyezése, felvonulás, elkerítések | 1,0 | kts. | 1 750 000 Ft | 1 750 000 Ft | | 0 | kts. | - Ft | 0% | 0,00 | kts. | - Ft | Ft |
| | "K": Ideiglenes forgalomkorlátozás és gyalogos forgalom irányítása építkezés ideje alatt | 1,0 | kts. | 2 300 000 Ft | 2 300 000 Ft | 10% | 0,1 | kts. | 230 000 Ft | 0% | 0,00 | kts. | - Ft | Ft |
| II. | TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.) | | | | | | | | | | | | | |
| II/1. | ANNA RÉT - illemhely és ivókút telepítése, bekötésekkel együtt | | | 9 094 952 Ft | | | | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| | 1. WC telepítés | | | | | | | | | | | | | |
| | "K": WC TELEPÍTÉS (Anna-rét) - CSAK DÍJ - 20% | 1,00 | db | 2 126 250 Ft | 2 126 250 Ft | | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft | Ft |
| | Közvetlen bekötések 2016. évi ELKÖV. Viz. Csatorna tárolás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Ivókút telepítése | | | | | | | | | | | | | |
| | "K": Ivókút telepítése - CSAK DÍJ - 50% | 1,00 | db | 457 498 Ft | 457 498 Ft | | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft | Ft |

| 3.25 fm-en felüli közműrakítás | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|---------------------|--------------|-------------|-------|-------------|------|------|-------|------|
| 3.1 Csatornaépítés | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Csatornaépítés földmunkái | 236,0 | m3 | 4 465 Ft | 1 053 740 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 3.1.2 | D-200 KG PVC cső építése | 118,0 | fm | 5 174 Ft | 610 532 Ft | 0 | fm | - Ft | 0% | 0,00 | fm | - Ft |
| 3.1.3 | Tisztító akna építése | 2,0 | db | 326 309 Ft | 652 618 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.1.4 | Ágyazal kialakítása | 30,0 | m3 | 5 954 Ft | 178 620 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 3.1.5 | Kiszoruló föld elszállítása | 39,0 | lm3 | 4 749 Ft | 185 211 Ft | 0 | lm3 | - Ft | 0% | 0,00 | lm3 | - Ft |
| 3.1.6 | Aknabekötések készítése | 5,0 | db | 27 627 Ft | 138 135 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.1.7 | Viztartási próba, kamerás vizsgálat, geodéziai bemérés | 1,0 | egys | 217 728 Ft | 217 728 Ft | 0 | egys. | - Ft | 0% | 0,00 | egys. | - Ft |
| 3.2 Vízellátás | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Vízépítés földmunkái | 175,0 | m3 | 4 465 Ft | 781 375 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 3.2.2 | D-32 KPE cső építése | 165,2 | fm | 1 276 Ft | 210 795 Ft | 0 | fm | - Ft | 0% | 0,00 | fm | - Ft |
| 3.2.3 | Csemőpontok kialakítása | 4,0 | db | 113 570 Ft | 454 280 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.2.4 | Ágyazal kialakítása | 27,0 | m3 | 5 954 Ft | 160 758 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 3.2.5 | Kiszoruló föld elszállítása | 35,0 | lm3 | 4 749 Ft | 166 215 Ft | 0 | lm3 | - Ft | 0% | 0,00 | lm3 | - Ft |
| 3.2.6 | Nyomás próba, geodéziai bemérés | 1,0 | egys | 124 740 Ft | 124 740 Ft | 0 | egys. | - Ft | 0% | 0,00 | egys. | - Ft |
| 3.3 Elektromos bekötés | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Földkitermelés (I. - IV osztály) | 14,0 | m3 | 6 039 Ft | 84 546 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 3.3.2 | Föld deponálása a munkahely közelében | 5,0 | m3 | 4 536 Ft | 22 680 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 3.3.3 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 1,0 | m3 | 5 954 Ft | 5 954 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 3.3.4 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 20,0 | m2 | 2 580 Ft | 51 600 Ft | 0 | m2 | - Ft | 0% | 0,00 | m2 | - Ft |
| 3.3.5 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 13,0 | m3 | 2 523 Ft | 32 799 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 3.3.6 | Talajtörősegi vizsgálat | 1,0 | db | 17 010 Ft | 17 010 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.7 | KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6) | 6,0 | m | 1 758 Ft | 10 548 Ft | 0 | m | - Ft | 0% | 0,00 | m | - Ft |
| 3.3.8 | Védőcső elhelyezése kábelárókban | 6,0 | m | 1 162 Ft | 6 972 Ft | 0 | m | - Ft | 0% | 0,00 | m | - Ft |
| 3.3.9 | Kábeltekítés árokba, homokágyba, il. | 54,0 | m | 454 Ft | 24 516 Ft | 0 | m | - Ft | 0% | 0,00 | m | - Ft |
| 3.3.10 | Kábeltekítés árokba, védőcsőbe, il. | 6,0 | m | 454 Ft | 2 724 Ft | 0 | m | - Ft | 0% | 0,00 | m | - Ft |
| 3.3.11 | Kábelvégelező szerelése | 2,0 | db | 24 168 Ft | 48 336 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.12 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 50,0 | m | 43 Ft | 2 150 Ft | 0 | m | - Ft | 0% | 0,00 | m | - Ft |
| 3.3.13 | Földön álló elosztó szekrény telepítése | 1,0 | db | 53 865 Ft | 53 865 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.14 | KIF biztosító csoport felszerelése | 3,0 | db | 12 701 Ft | 38 103 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.15 | KIF túlfeszültség véd. ber. beépítése | 3,0 | db | 2 268 Ft | 6 804 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.16 | Rüdföldelő telepítése (3 m-es) | 2,0 | db | 7 655 Ft | 15 310 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.17 | Földelési ellenállás mérés | 1,0 | db | 4 961 Ft | 4 961 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.18 | Hurokellenállás mérés | 1,0 | db | 2 552 Ft | 2 552 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.19 | Rüdföldelő 3 m-es 20-6-001 | 2,0 | db | 8 278 Ft | 16 556 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.20 | Kábel 1 kv NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kv (Al) | | m | 907 Ft | 0 Ft | 0 | m | - Ft | 100% | 0,00 | m | - Ft |
| 3.3.21 | Kábel 1 kv NYY-J 5x10 RE (Cu) | 60,0 | m | 2 438 Ft | 146 280 Ft | 0 | m | - Ft | 0% | 0,00 | m | - Ft |
| 3.3.22 | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 1,0 | kg | 85 Ft | 85 Ft | 0 | kg | - Ft | 0% | 0,00 | kg | - Ft |
| 3.3.23 | Túlfesz. korlátozó KIF | 3,0 | db | 4 224 Ft | 12 672 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.24 | Vill. szekrény 00N/3SL-1RP | 1,0 | db | 324 041 Ft | 324 041 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 3.3.25 | Kismegszakító 16A/1C | 3,0 | db | 1 701 Ft | 5 103 Ft | 0 | db | - Ft | 0% | 0,00 | db | - Ft |
| 4. ILLEMHELY - Anna-rét burkolási munkák | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Stabilizált murva burkolat (illemhely körül) | | | | | | | | | | | | |
| 556 | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 40 cm vtg-gal kalkulálva | 14,0 | m3 | 5 800 Ft | 81 200 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 516 | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 17,5 | m3 | 7 550 Ft | 132 125 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 548 | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal kalkulálva | 10,5 | m3 | 9 640 Ft | 101 220 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 393 | Stabilizált murva burkolat építése, agyaggal | 35,0 | m2 | 4 007 Ft | 140 245 Ft | 0 | m2 | - Ft | 0% | 0,00 | m2 | - Ft |
| 4.2 Szegély | | | | | | | | | | | | |
| 383 | Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással (Fém szegély) | 20,0 | fm | 6 630 Ft | 132 600 Ft | 0 | fm | - Ft | 0% | 0,00 | fm | - Ft |
| 530 | Szegélyek bontása bármely anyagból alapperendával együtt, sétány mentén | 10,0 | fm | 5 290 Ft | 52 900 Ft | 0 | fm | - Ft | 0% | 0,00 | fm | - Ft |
| II/2. Játszóter (Anna rét) | | | | 2 444 270 Ft | | 0 Ft | | 0 Ft | | | | |
| 1. Stabilizált murva burkolat felső elsarasodott rétegének elbontása, majd felülszórása | | | | | | | | | | | | |
| 394 | Stabilizált murva burkolat bontása | 510,0 | m2 | 659 Ft | 336 090 Ft | 0 | m2 | - Ft | 0% | 0,00 | m2 | - Ft |
| 395 | Stabilizált murva burkolat javítása - egyengetéssel és felülszórással és tömörítéssel együtt | 510,0 | m2 | 801 Ft | 408 714 Ft | 0 | m2 | - Ft | 0% | 0,00 | m2 | - Ft |
| 2. Stabilizált murva burkolat (Belső sétány átkötés, illetve 1 db teherautó közlekedésre alkalmas, valamint 1 db személyi forgalomra alkalmas bevezető sétány kialakítása) | | | | | | | | | | | | |
| 556 | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban átlag 30 cm vtg-gal kalkulálva | 37,5 | m3 | 5 800 Ft | 217 500 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 516 | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva, a felület 50%-a "K" földkiemelésből kikerülő föld 50%-nak helyezni szétterítése 25%-os lazulással kalkulálva | 23,4 | m3 | 7 550 Ft | 176 953 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 548 | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban átlag 25 cm vtg-gal kalkulálva | 23,4 | m3 | 2 126 Ft | 49 828 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 393 | Stabilizált murva burkolat építése | 31,3 | m3 | 9 640 Ft | 301 250 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |
| 3. Szegély | | | | | | | | | | | | |
| 530 | Szegélyek bontása bármely anyagból alapperendával együtt, sétány mentén | 125,0 | fm | 4 007 Ft | 500 875 Ft | 0 | fm | - Ft | 0% | 0,00 | fm | - Ft |
| 383 | Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással (Fém szegély) | 9,0 | fm | 6 630 Ft | 59 670 Ft | 0 | fm | - Ft | 0% | 0,00 | fm | - Ft |
| 4. Anna-rét játszótér pihenőpárt körüli mulcssterítés készítése | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Fényöréreg terítése parkhoz (borovirányító 5-7 cm) átlag 5 cm vtg-gal kalkulálva | 17,0 | m3 | 18 702 Ft | 317 934 Ft | 0 | m3 | - Ft | 0% | 0,00 | m3 | - Ft |

| II/3. Átereszek | | 330 000 Ft | | 0 Ft | | 0 Ft | | |
|---|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1. Átereszek | 11,0 db | 30 000 Ft | 330 000 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| II/4. Kötélpálya burkolata | | 112,0 m2 | 372 260 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | | |
| 1. Földmunka | | | | | | | | |
| 556 Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban átlag 10 cm vtg-gal | 11,2 m3 | 5 800 Ft | 64 960 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft |
| 516 Föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 14,0 m3 | 7 550 Ft | 105 700 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft |
| 2. Mulcs | | 112,0 m2 | | | | | | |
| 76 Fenyőkéreg terítése parkba (borovífenyő 5-7 cm) | 11,2 m3 | 18 000 Ft | 201 600 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft |
| II/5. Sétány felületi javítása | | | 3 526 866 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | | |
| 1. Stabilizált murva burkolat felső elszarusodott rétegének elbontása, majd felüliszórása | | 2 415,0 m2 | | | | | | |
| 394 Stabilizált murva burkolat bontása | 2 415,0 m2 | 659 Ft | 1 591 485 Ft | 0 m2 | - Ft | 0% | 0,00 m2 | - Ft |
| 395 Stabilizált murva burkolat javítása - sárlészedés, egyenetlenségi és felüliszórással együtt | 2 415,0 m2 | 801 Ft | 1 935 381 Ft | 0 m2 | - Ft | 0% | 0,00 m2 | - Ft |
| II/6. Egyéb munkák | | | 3 400 080 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | | |
| "K" Ideiglenes elkerítés készítése - a sétány melletti oldalon térfalóval, a belső oldalon szalaggal - a növényzet eredéséig - 6 hót | 1,0 kts | 375 000 Ft | 375 000 Ft | 0 kts. | - Ft | 0% | 0,00 kts. | - Ft |
| 20 Fűvesítés gyepszőnyeg terítéssel - Anna rét rönkszegély mögötti terület, illetve a tűzrakóhelyhez vezető rét vonalában, valamint a kis domb felületén | 800,0 m2 | 3 000 Ft | 2 400 000 Ft | 0 m2 | - Ft | 0% | 0,00 m2 | - Ft |
| 19 Fűvesítés kertészeti módszerekkel, 6-8 dkg/m2 fűmaggal | 720,0 m2 | 525 Ft | 378 000 Ft | 0 m2 | - Ft | 0% | 0,00 m2 | - Ft |
| 22 Öntözés a kiemelt területeken alkalmazként 10l/m2 | 15 708,0 m2 | 10 Ft | 157 080 Ft | 0 m2 | - Ft | 0% | 0,00 m2 | - Ft |
| 76 Fenyőkéreg terítése parkba (borovífenyő 5-7 cm) - Anna réti fűcsoport környezete | 5,0 m3 | 18 000 Ft | 90 000 Ft | 0 m3 | - Ft | 0% | 0,00 m3 | - Ft |
| II/7. UTCABÚTOROK (csak kihelyezés) | | | 10 921 465 Ft | 3 250 445 Ft | | 7 671 020 Ft | | |
| 1. Egyedi utcabútorok kihelyezése (csak kihelyezés) | | | | | | | | |
| "K" Ásztal 2 db támlás paddal (csak kihelyezés) Anna rét: 5 db | 5,0 db | 76 597 Ft | 382 984 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 5,00 db | 382 984 Ft |
| "K" Egyedi támlás pad (csak kihelyezés): - Sínház és kondipark: 6 db Anna rét: 9 db | 15,0 db | 29 283 Ft | 439 251 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 16,00 db | 439 251 Ft |
| "K" Egyedi támla nélküli pad (csak kihelyezés): - Sínház és kondiparknál: 7 db Anna rét: 2 db Futóút mellé: 1 db | 10,0 db | 16 989 Ft | 169 890 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 10,00 db | 169 890 Ft |
| "K" Egyedi hulladékgyűjtő (csak kihelyezés) - Sínház és kondiparknál: 5 db Anna rét: 14 db Futóút mellé: 1 db | 20,0 db | 16 753 Ft | 335 050 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 20,00 db | 335 050 Ft |
| "K" Egyedi információs tábla nagy (csak kihelyezés) - 2016.06.10-én kapott e-mail alapján, Harang-völgy buszmegálló környékén elhelyezve | 1,0 db | 49 948 Ft | 49 948 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 1,00 db | 49 948 Ft |
| "K" Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlopos) (csak kihelyezés) 2016.06.10-én kapott e-mail alapján - 2 db Futóút infotábla | 2,0 db | 36 776 Ft | 73 552 Ft | 2 db | 73 552 Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| "K" Irányjelző oszlop (2 tábla, 1 gyűrű) - (csak kihelyezés) 1. Jánoshegyi út átjáró barlang után zöld háromszög Libegő irányába - (1 tábla, 1 gyűrű) 2. Tündérsziget út Tündér-szikla sorompónál - (4 tábla, 2 gyűrű) 3. Mátyáskirály út Kossuth szobor (Zarándokszállás) - (3 tábla, 2 gyűrű) 4. Harang-völgy buszmegálló környéke - (2 tábla, 1 gyűrű) 5. Jánoshegyi állomás - (3 tábla, 2 gyűrű) 6. Vasas síháznál lévő meglévő oszlopra - Zarándokszállás 600 m 12 perc épület ikon - (1 tábla, 1 gyűrű) 7. Mária kép - Helyszíni bejárás szükséges, térképen nehezen ábrázolható - (3 tábla, 2 gyűrű) 8. Béka tó felett - Béka tó feletti Jánoshegyi megállóhoz közelebbi lépcső teteje - (1 tábla, 1 gyűrű) 9. Normafa szfaltos parkoló mellett - (4 tábla, 2 gyűrű) 10. Réteses mellett - (2 tábla, 2 gyűrű) 11. TO pont - (3 tábla, 2 gyűrű) 12. helyszín tartalom még pontosítandó (1-2 tábla, 1 gyűrű) | 12,0 db | 18 708 Ft | 224 495 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 12,00 db | 224 495 Ft |
| "K" Irányjelző tábla "DIMPI" tábla számára (csak kihelyezés) | 3,0 db | 9 859 Ft | 29 577 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 3,00 db | 29 577 Ft |
| "K" Poller (csak kihelyezés) | 25,0 db | 2 420 Ft | 60 500 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 25,00 db | 60 500 Ft |
| 2. Grafika + matrica | | | | | | | | |
| "K" Irányjelző táblák savval maratása megadott grafikkal 530x140 mm-es befoglaló méretben, 0,2-0,3 mm mélyen, kifestett megadott színkódok szerint, két oldalon | 29,0 db | 73 710 Ft | 2 137 590 Ft | 18 db | 1 326 780 Ft | 38% | 11,00 db | 810 810 Ft |
| "K" Tájékoztató tábla (2 oszlopos) savval maratása megadott grafikkal 900x490 mm-es méretben, 0,2-0,3 mm mélyen, 1 oldalon festve - 2016.06.10-én kapott e-mail alapján, 2 db Futóút infotábla | 10,0 db | 341 314 Ft | 3 413 140 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 10,00 db | 3 413 140 Ft |
| "K" Tájékoztató tábla (3 oszlopos) - MATRICA (2 db matrica/tábla) - TÁBLA ELEJE matrica gyártása megadott grafikkal (TÉRKÉP) - TÁBLA HÁTULJA matrica gyártása megadott grafikkal (SZÖVEG) 2016.06.10-én kapott e-mail alapján, Harang-völgy buszmegálló környékén elhelyezve | 2,0 matrica | 12 220 Ft | 24 440 Ft | 0 matrica | - Ft | 100% | 2,00 matrica | 24 440 Ft |
| "K" Tájékoztató tábla (2 oszlopos) matrica gyártása megadott grafikkal - (2 db matrica/tábla) Helytörténeti tábla 6 db x 2 oldali matrica | 12,0 matrica | 9 214 Ft | 110 568 Ft | 12 matrica | 110 568 Ft | 0% | 0,00 matrica | - Ft |
| "K" Matrica készítése Méretek, mennyiségek: Térkép hátulja 74 x 90 cm 1 db 1 oldalas Futóút 49 x 90 cm 2 db 1 oldalas Kondipark 49 x 90 cm 1 db 2 oldalas Föld: vízszintes kültéri földi díszítés nyomtatással, fehér alapon | 1,0 kts. | 49 187 Ft | 49 187 Ft | 1 kts. | 49 187 Ft | 0% | 0,00 kts. | - Ft |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|------|----------------------|--------------|
| | "K" Matrica készítése - Térkép eleje 1 db "terkep_anna_ret_160802_overprint_nezet" 1 db "terkep_elso_160802_overprint_nezet" 1 db "terkep_harang_volgy_160802_overprint_nezet" 1 db "terkep_libego_160802_overprint_nezet" 1 db "terkep_nocmafa_160802_overprint_nezet" | 5,0 db | 15 203 Ft | 76 015 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 5,00 db | 76 015 Ft |
| | "K" Megrongált mozgásszerűlt játszótéri tábla újragyártása, kihelyezése | 1,0 db | 35 438 Ft | 35 438 Ft | 1 db | 35 438 Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| 3. Egyedi utcabútorok (anyag+kihelyezés) | | | | | | | | | |
| | "K" Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlopos) én kapott e-mail alapján - 6 db helytörténeti tábla; 4-2=2 db Futóút, 1 db kondipark | 9,0 db | 367 760 Ft | 3 309 840 Ft | 4,5 db | 1 654 920 Ft | 50% | 4,50 db | 1 654 920 Ft |
| II/8. KONDIPARK telepítéssel, burkolattal (2016.04.11-én e-mailen kapott tervezői adatszolgáltatás alapján) | | | 6 291 968 Ft | | | 0 Ft | | 6 291 968 Ft | |
| 1. Kondipark telepítése | | | | | | | | | |
| | "K" BESTRONG 150 M 2 -ES KONDIPARK VARIÁCIÓ - CSAK ESZKÖZÖK TELEPÍTÉSE | 1,0 kts. | 1 031 288 Ft | 1 031 288 Ft | 0 kts. | - Ft | 100% | 1,00 kts. | 1 031 288 Ft |
| 2. Workout eszköz alú ütőcsillapító burkolat kialakítása | | | | | | | | | |
| | 556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (20 cm vtg-gal kalkulálva) | 40,0 m ³ | 5 800 Ft | 232 000 Ft | 0 m ³ | - Ft | 100% | 40,00 m ³ | 232 000 Ft |
| | 516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 50,0 m ³ | 7 550 Ft | 377 500 Ft | 0 m ³ | - Ft | 100% | 50,00 m ³ | 377 500 Ft |
| | 76. Fenyőkéreg terítése parkba (borovifenyő 5-7 cm) 20 cm vtg-gal kalkulálva | 40,0 m ³ | 18 000 Ft | 720 000 Ft | 0 m ³ | - Ft | 100% | 40,00 m ³ | 720 000 Ft |
| | "K" Teltett fa rönk szegély építése cca. 80 cm hosszúságú rönkökből betonlapba állítva | 60,0 fm | 43 712 Ft | 2 622 720 Ft | 0 fm | - Ft | 100% | 60,00 fm | 2 622 720 Ft |
| 3. Meglévő illemhely környezete - stabilizált murva burkolat kialakítása | | | | | | | | | |
| | 556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 35 cm vtg-gal kalkulálva | 4,7 m ³ | 5 800 Ft | 27 101 Ft | 0 m ³ | - Ft | 100% | 4,67 m ³ | 27 101 Ft |
| | 516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 5,8 m ³ | 7 550 Ft | 44 097 Ft | 0 m ³ | - Ft | 100% | 5,84 m ³ | 44 097 Ft |
| | 548. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal kalkulálva | 4,0 m ³ | 9 640 Ft | 38 608 Ft | 0 m ³ | - Ft | 100% | 4,01 m ³ | 38 608 Ft |
| | 393. Stabilizált murva burkolat építése, agyaggal (5 cm vtg.) | 13,35 m ² | 4 007 Ft | 53 493 Ft | 0 m ² | - Ft | 100% | 13,35 m ² | 53 493 Ft |
| | 383. Sülyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással (Fém szegély) | 24,7 fm | 6 630 Ft | 163 761 Ft | 0 fm | - Ft | 100% | 24,70 fm | 163 761 Ft |
| 4. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | | | | | | | | | |
| | 78. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 85,0 óra | 4 000 Ft | 340 000 Ft | 0 óra | - Ft | 100% | 85,00 óra | 340 000 Ft |
| 5. Fagallyazás | | | | | | | | | |
| | 157. Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsiról | 20,0 db | 16 000 Ft | 320 000 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 20,00 db | 320 000 Ft |
| | 158. Gallyazás 20 m felett kosaras kocsiról | 10,0 db | 22 000 Ft | 220 000 Ft | 0 db | - Ft | 100% | 10,00 db | 220 000 Ft |
| | 519. Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 15,0 m ³ | 6 760 Ft | 101 400 Ft | 0 m ³ | - Ft | 100% | 15,00 m ³ | 101 400 Ft |
| III. WC BURKOLÁS | | | 4 079 128 Ft | | | 0 Ft | | 0 Ft | |
| 1. Bontási munkák | | | | | | | | | |
| | "K" Meglévő mozgásérzékelő reflektor bontása | 2,00 db | 3 510 Ft | 7 020 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Meglévő riasztó hangszóró bontása | 1,00 db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Meglévő riasztó jelzőlámpa bontása | 1,00 db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Meglévő eresz-, és lefolyócsatorna bontása. | 10,50 m | 1 620 Ft | 17 010 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft |
| | "K" Meglévő ajtók bontása, 1,1 x 2,10 m méretben | 2,00 db | 20 250 Ft | 40 500 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Meglévő ablakrácsok bontása, 90x50 cm méretben. | 5,00 db | 11 475 Ft | 57 375 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| 2. Építési munkák | | | | | | | | | |
| | "K" Káva javítások, köműves munkák. | 10,00 m | 5 468 Ft | 54 680 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft |
| | "K" Meglévő ablakok külső csiszolása, kaparása, és antracit színűre történő festése. 90x50 cm méretben. | 5,00 db | 15 242 Ft | 76 210 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Bádóg fedés készítése atikán. | 19,50 m | 5 184 Ft | 101 028 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft |
| | "K" Külső vakolat festése, Deko top homlokzatfestékkel, grafit szürke színben | 110,00 m ² | 2 363 Ft | 259 930 Ft | 0 m ² | - Ft | 0% | 0,00 m ² | - Ft |
| | "K" Állványzat építése. | 1,00 db | 87 750 Ft | 87 750 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" 42x68 mm méretű Thermo-wood típusú borovi fenyőből vízszintes futású, egymástól 15 mm szabad távolságra futó faburkolat készítése, Remmers vörösfenyő festéssel, kettő rétegben. | 110,00 m ² | 26 325 Ft | 2 895 750 Ft | 0 m ² | - Ft | 0% | 0,00 m ² | - Ft |
| | "K" Meglévő elektromos dobozok köré fa takaró burkolat gyártása kétszeri alapmázolt felülettel, helyszíni szereléssel. 70x180x40 cm méretben. | 2,00 db | 12 150 Ft | 24 300 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Zárható rejtett ajtó készítése homlokzati burkolatrendszeren, 20x30 cm méretben, elektromos doboz részére. | 2,00 db | 27 675 Ft | 55 350 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Új acél récsok gyártása és beépítése ablakokra 70x50 cm méretben, natur festett felülettel antracit színben. | 5,00 db | 10 125 Ft | 50 625 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Új műanyag-, fa-, vagy fém ajtók beépítése 1,1 x 2,10 m méretben. Antracit színben, küszöbvel. | 2,00 db | 148 500 Ft | 297 000 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Eresz-, és lefolyó csatorna felszerelése, a meglévő anyagok részbeni felhasználásával. | 10,50 m | 2 700 Ft | 28 350 Ft | 0 m | - Ft | 0% | 0,00 m | - Ft |
| | "K" Meglévő mozgásérzékelő reflektor felszerelése homlokzatra. | 2,00 db | 6 075 Ft | 12 150 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Riasztó hangszóró felszerelése, meglévő. | 1,00 db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| | "K" Riasztó jelző lámpa felszerelése, meglévő. | 1,00 db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |

| IV. JÁNOSHEGYI ÚT REHABILITÁCIÓJA | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 1 750 m hosszú; Szélességek: Futótút 1,5 m; Növényáv 0,80 m; Autó- és kerékpárút 3,7-5 m átlag 4,50 m-rel kalkulálva | | | | | | | | | | |
| IV/1. 1. ÜTEM / FUTÓTÚT | | | | | | | | | | |
| 1,50 m széles és 1 750 m hosszú | | | | | | | | | | |
| 142 877 276 Ft | | | | | | | | | | |
| 10 051 636 Ft | | | | | | | | | | |
| 853 692 Ft | | | | | | | | | | |
| 1. | Földmunka | | | | | | | | | |
| 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva) | 459,4 m ³ | 5 800 Ft | 2 664 520 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva; kikerülő föld 50%-át elvisszük, másik 50%-át visszatöltjük részüknek | 287,1 m ³ | 7 550 Ft | 2 167 605 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| 511. | Földvisszatöltés helyi anyagból (Futótút melletti rézsű építéshez) | 287,1 m ³ | 1 210 Ft | 347 391 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| 525. | Zúzalékos aszfaltszönyegek, öntött aszfaltok kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva) | 131,3 m ³ | 5 400 Ft | 708 750 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| 523. | Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 25 cm vtg-gal kalkuláltam) | 328,1 m ³ | 7 080 Ft | 2 323 125 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| 263. | Építési törmelék elszállítása (20%-os lazulással kalkulálva) | 516,8 m ³ | 8 900 Ft | 4 599 492 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | 0 Ft |
| 512. | Földvisszatöltés hozott anyagból - ELŐIRÁNYZAT | 320,0 m ³ | 7 530 Ft | 2 409 600 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| 2. | Vízáteresztő öntött gumiburkolat készítése | | | | | | | | | |
| 453. | Öntött gumiburkolat készítése, esésmagasság: 1,0 m alatt (szinkeverési felárral és futótút felfestésével) | 2 625,0 m ² | 24 119 Ft | 63 312 375 Ft | 5% | 131,25 m ² | 3 165 619 Ft | 0% | 0,00 m ² | - Ft |
| 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, változó vastagságban | 368,6 m ³ | 9 640 Ft | 3 553 140 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| 549. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, változó vastagságban | 368,6 m ³ | 10 390 Ft | 3 829 577 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| "K" | Gumi szegély építése 1000x40x250 mm méretű előre gyártott szegélyelemből, alapárok kiemelésével, C10/24/KK beton alapperendával, megtámasztással és hézagolással, fekete színben | 3 500,0 fm | 3 827 Ft | 13 394 500 Ft | 0 fm | - Ft | 0% | 0,00 fm | - Ft | - Ft |
| 4. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | | | | | | | | | |
| 78. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 1 200,0 óra | 4 000 Ft | 4 800 000 Ft | 0 óra | - Ft | 0% | 0,00 óra | - Ft | - Ft |
| 5. | Fagallyazás | | | | | | | | | |
| 157. | Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsiról | 165,0 db | 16 000 Ft | 2 640 000 Ft | 10% | 16,5 db | 264 000 Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| 158. | Gallyazás 20 m felett kosaras kocsiról | 152,0 db | 22 000 Ft | 3 344 000 Ft | 10% | 15,2 db | 334 400 Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| 519. | Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 158,5 m ³ | 6 760 Ft | 1 071 460 Ft | 10% | 15,85 m ³ | 107 146 Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft |
| 6. | Futópálya takarítása | | | | | | | | | |
| 529. | Útpálya letakarítása gépi erővel (2x) | 5 250,0 m ² | 230 Ft | 1 207 500 Ft | 50% | 2625 m ² | 603 750 Ft | 0% | 0,00 m ² | - Ft |
| 7. | Illemhely és környezetének rendezése | | | | | | | | | |
| 7.1 | KLINKER BURKOLAT ÉPÍTÉSE, KLINKER SZEGÉLYLEL - 2016.06.27-én e-mailen kapott terv alapján | | | | | | | | | |
| 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva) | 41,2 m ³ | 5 800 Ft | 239 076 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 51,5 m ³ | 7 550 Ft | 389 014 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| "K" | Klinker burkolat készítése térburkoló klinker téglával, homokgyazattal (Javasolt tip. Poth Klinker, Feldhaus P609KF 200x100x40 mm) | 97,6 m ² | 16 823 Ft | 1 641 925 Ft | 80% | 78,08 m ² | 1 313 540 Ft | 0% | 0,00 m ² | - Ft |
| 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm vtg. FZKA 0/22 mm zúzottkő teherhordó fagyálló alap) | 14,6 m ³ | 9 640 Ft | 141 130 Ft | 50% | 7,32 m ³ | 70 565 Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft |
| 549. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm vtg. FZKA 0/56 mm zúzottkő teherhordó fagyálló alap) | 14,6 m ³ | 10 390 Ft | 152 110 Ft | 50% | 7,32 m ³ | 76 055 Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft |
| "K" | Klinker szegély építése 10x20x4 cm-es, alapárok kiemeléssel, beton megtámasztással (Jav. Tip. Poth Klinker, Feldhaus P609SKF 200x100x40 mm) - (10 db/fm) | 35,3 fm | 5 925 Ft | 209 153 Ft | 0 fm | - Ft | 0% | 0,00 fm | - Ft | 1 Ft |
| 7.2 | Változó magasságú cölöpsor építése | | | | | | | | | |
| "K" | Változó magasságú (látszó magasság: max. 17 cm) cölöpsor építése átm. 15 cm felezett akác rönkökből, beton megtámasztással, földmunkával, meglévő mulcs burkolat helyreállításával | 8,5 fm | | 164 161 Ft | 0 fm | - Ft | 0% | 0,00 fm | - Ft | 1 Ft |
| 7.3 | Meglévő kandelláber és 2 oszlopos tájékoztató tábla áthelyezése | | | | | | | | | |
| "K" | Meglévő 2 oszlopos tájékoztató tábla áthelyezése | 1,0 db | | 56 700 Ft | 100% | 1 db | 56 700 Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| 7.4 | Illemhely vízóra akna építése, burkolható fedlappal | | | | | | | | | |
| 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 100 cm vtg-gal kalkulálva) | 1,1 m ³ | 5 800 Ft | 6 380 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | 0 Ft |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 1,4 m ³ | 7 550 Ft | 10 381 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | 0 Ft |
| 258. | Szabványos vízóraakna építése | 1,0 db | 135 000 Ft | 135 000 Ft | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | 1 Ft |
| "K" | Burkolható aknafedlap, klinker téglával | 1,0 db | | 141 750 Ft | 100% | 1 db | 141 750 Ft | 0% | 0,00 db | - Ft |
| 8. | T4-es találkozási pont rendezése | | | | | | | | | |
| 8.1 | T4-es találkozási pontnál meglévő sétány és tervezett futópálya csatlakozásának kiépítése nagykockakő burkolattal | | | | | | | | | |
| 394. | Stabilizált murva burkolat bontása | 25,0 m ² | 659 Ft | 16 475 Ft | 0 m ² | - Ft | 0% | 0,00 m ² | - Ft | - Ft |
| 556. | További földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva) | 8,8 m ³ | 5 800 Ft | 50 750 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| 516. | Föld és murva burkolat elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 18,8 m ³ | 7 550 Ft | 141 563 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | 1 Ft |
| 585. | Nagykockakő burkolat készítése Sopron fűgázóval | 25,0 m ² | 15 140 Ft | 378 500 Ft | 0 m ² | - Ft | 0% | 0,00 m ² | - Ft | - Ft |
| 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (10 cm FZKA 0/22 útalap) | 2,5 m ³ | 9 640 Ft | 24 100 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | - Ft |
| 549. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/56 védőréteg) | 3,8 m ³ | 10 390 Ft | 38 963 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | 1 Ft |

| IV/3. II. ÜTEM / ZÖLDSÁV KIALAKÍTÁSA (a közvilágításhoz és távközléshez szükséges védőcső fektetésével együtt) | | 1 400,0 m ² | 61 167 733 Ft | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|--|--|
| 0,80 m széles és 1 750 fm hosszú - DIMPI által meghatározott fajokkal cserjesáv kialakítása | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Földmunka | | | | | | | | | | | | | |
| 525. | Zúzalékos aszfaltszönyegek, öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva) | 175,0 m ³ | 5 400 Ft | 945 000 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | | | | |
| 523. | Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 20 cm vtg-gal kalkuláltam) | 350,0 m ³ | 7 080 Ft | 2 478 000 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | | | | |
| 263. | Építési törmelék elszállítása (25%-os lazulással kalkulálva) | 656,3 m ³ | 8 900 Ft | 5 840 625 Ft | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | 0 Ft | | | | |
| 509. | Humusz szállítása, terítése hozott anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával (cca. 30 cm vtg-gal kalkuláltam) | 420,0 m ³ | 10 080 Ft | 4 233 600 Ft | 10% | 42 m ³ | 423 360 Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | | | |
| 512. | Földvisszatöltés hozott anyagból - ELŐIRÁNYZAT | 320,0 m ³ | 7 530 Ft | 2 409 600 Ft | | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | | | |
| 2. Növényültetés | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | Csőörösítés kézzel (cserje : 0,064 m ³) | 2 600,0 db | 300 Ft | 780 000 Ft | 10% | 260 db | 78 000 Ft | 90% | 2 340,00 db | 702 000 Ft | | | |
| 32. | Cserjék, talajtakarók és sövények ültetése: (i.o. növény, anyagárral) 40 cm magas | 2 600,0 db | 1 000 Ft | 2 600 000 Ft | 10% | 260 db | 260 000 Ft | 90% | 2 340,00 db | 2 340 000 Ft | | | |
| 51. | Konténeres évelő ültetése előkészített területre csak díj (8 db/m ²) | 6 950,0 db | 320 Ft | 2 224 000 Ft | 10% | 695 db | 222 400 Ft | 90% | 6 255,00 db | 2 001 600 Ft | | | |
| 81. | Évelő virágok beszerzése 8 db/m ² tenyészigénytől függően (anyag) | 6 950,0 db | 150 Ft | 1 042 500 Ft | 10% | 695 db | 104 250 Ft | 90% | 6 255,00 db | 938 250 Ft | | | |
| 76. | Kéreg terítése parkba (3 cm) | 42,0 m ³ | 18 000 Ft | 756 000 Ft | | 0 m ³ | - Ft | 100% | 42,00 m ³ | 756 000 Ft | | | |
| 3. A közvilágításhoz szükséges csövezés kiépítése | | | | | | | | | | | | | |
| "K" | Vezetékek fektetése - védőcső fektetés, kandeláber alaptetek kihelyezésével | 1,0 kts. | 26 507 250 Ft | 26 507 250 Ft | 10% | 0,1 kts. | 2 650 725 Ft | 5% | 0,05 kts. | 1 325 363 Ft | | | |
| 4. Talajcsere | | | | | | | | | | | | | |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 710,9 m ³ | 7 550 Ft | 5 367 578 Ft | | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | | | |
| 512. | Földvisszatöltés hozott anyagból | 568,8 m ³ | 7 530 Ft | 4 282 688 Ft | | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | | | |
| "K" | Védőcső elhelyezése T-COM által biztosított csövekből (meglévő közvilágítási munkaárakba) - cca. 1.280 fm-en | 2 560,0 fm | 454 Ft | 1 162 240 Ft | | 0 fm | - Ft | 0% | 0,00 fm | 0 Ft | | | |
| "K" | Útátvágások helyreállításával (T-COM átvezetésekhez) | 4,0 db | 134 663 Ft | 538 652 Ft | | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | | | |
| IV/4. III. ÜTEM / AUTÓ ÉS KERÉKPÁRÚT | | | | 234 173 216 Ft | | | | | | | | | |
| 1 750 fm hosszú (Anna rétig átl. 4,0 m, Anna réttől Libegőig átl. 3,50 m széles) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Útpálya építése (mellékelt költségvetés alapján) | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 db sorompó, sziget kialakításával együtt, az elektromos csatlakozási pontok kialakítását az ELMŰ biztosítja | 1,0 kts. | 200 203 226 Ft | 200 203 226 Ft | | 0 kts. | - Ft | 13% | 0,13 kts. | 25 534 395 Ft | | | |
| | | 1,0 kts. | 25 000 000 Ft | 25 000 000 Ft | | 0 kts. | - Ft | 100% | 1,00 kts. | 25 000 000 Ft | | | |
| 2. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 375,0 óra | 4 000 Ft | 1 500 000 Ft | | 0 óra | - Ft | 0% | 0,00 óra | - Ft | | | |
| 3. Fagallyazás | | | | | | | | | | | | | |
| 157. | Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsirol | 145,0 db | 16 000 Ft | 2 320 000 Ft | | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | | | |
| 158. | Gallyazás 20 m felett kosaras kocsirol | 103,0 db | 22 000 Ft | 2 266 000 Ft | | 0 db | - Ft | 0% | 0,00 db | - Ft | | | |
| 519. | Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 124,0 m ³ | 6 760 Ft | 838 240 Ft | | 0 m ³ | - Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | | | |
| 4. Jánoshegyi út - rendezett padka melletti felület környezetrendezése (1.750 fm hosszan, átlag 2 m szélességben) | | | | | | | | | | | | | |
| "K" | Tereprendezés géppel | 3 500,0 m ² | 446 Ft | 1 561 000 Ft | 100% | 3500 m ² | 1 561 000 Ft | 0% | 0,00 m ² | - Ft | | | |
| 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (Hordalék felszedése Jánoshegyi útról, 2 km-en belüli elszállítása, elterítése) | 25,0 m ³ | 5 800 Ft | 145 000 Ft | 100% | 25 m ³ | 145 000 Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | | | |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 45,0 m ³ | 7 550 Ft | 339 750 Ft | 100% | 45 m ³ | 339 750 Ft | 0% | 0,00 m ³ | - Ft | | | |
| V. Anna rét | | | | 4 153 659 Ft | | | | | | | | | |
| 1. Berendezések | | | | | | | | | | | | | |
| "K" | Asztal 2 db támlás paddal (PLUSZ) | 2,0 db | 765 967 Ft | 1 531 934 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 2,00 db | 1 531 934 Ft | | | |
| "K" | Asztal 2 db támlás paddal (2015-ben megrendelt készletből) | 5,0 db | | | | 0 db | - Ft | 100% | 5,00 db | - Ft | | | |
| "K" | Egyedi támlás pad (2015-ben megrendelt készletből) | 9,0 db | | 0 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 9,00 db | - Ft | | | |
| "K" | Egyedi támla nélküli pad (2015-ben megrendelt készletből) | 2,0 db | | 0 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 2,00 db | - Ft | | | |
| "K" | Egyedi hulladékgyűjtő (tető nélküli) (2015-ben megrendelt készletből) | 14,0 db | | 0 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 14,00 db | - Ft | | | |
| 214. | Rönkpad + asztal kihelyezése - Erdészeti asztal padokkal | 1,0 db | 195 750 Ft | 195 750 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 1,00 db | 195 750 Ft | | | |
| 229. | Fa (rönk) hulladékgyűjtő kihelyezése anyagárral - Erdészeti hulladékgyűjtő | 1,0 db | 54 675 Ft | 54 675 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 1,00 db | 54 675 Ft | | | |
| 2. Épített tűzrakó tér | | | | | | | | | | | | | |
| 239. | Tűzrakó hely (minimum 100 cm belső átmérőjű, kőből vagy téglából épített tűzgödör kötőanyaggal, beton alappal, terepszinttől mérten minimum 20 cm magassággal. Földmunka, alaptet készítés és felépítmény egyben kő m ³ - ben elszámolva) bontás | 15,00 m ³ | 25 000 Ft | 375 000 Ft | | 0 m ³ | - Ft | 100% | 15,00 m ³ | 375 000 Ft | | | |
| "K" | Rönk üllőke kihelyezése (8 db tűzrakóhely) | 8,00 db | 28 500 Ft | 228 000 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 8,00 db | 228 000 Ft | | | |
| 3. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 250,0 óra | 4 000 Ft | 1 000 000 Ft | | 0 óra | - Ft | 0% | 0,00 óra | - Ft | | | |
| 4. Fagallyazás | | | | | | | | | | | | | |
| 157. | Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsirol | 20,0 db | 16 000 Ft | 320 000 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 20,00 db | 320 000 Ft | | | |
| 158. | Gallyazás 20 m felett kosaras kocsirol | 15,0 db | 22 000 Ft | 330 000 Ft | | 0 db | - Ft | 100% | 15,00 db | 330 000 Ft | | | |
| 519. | Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 17,5 m ³ | 6 760 Ft | 118 300 Ft | | 0 m ³ | - Ft | 100% | 17,50 m ³ | 118 300 Ft | | | |

| VI. IVÓKÚT TELEPÍTÉSE - CSAK DÍJ | | 914 996 Ft | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|------|-----------------------|------------|------|----|----------------------|------|------|------|-----------------------|
| "K" | Ívókút telepítése - CSAK DÍJ - 50% | 2,00 | db | 457 498 Ft | 914 996 Ft | 0 | db | - Ft | 100% | 2,00 | db | 914 996 Ft |
| "K" | Vizbekötési ügyintézés | 1,0 | kts. | 312 063 Ft | 312 063 Ft | 100% | 1 | 312 063 Ft | 0% | 0,00 | kts. | - Ft |
| Mindösszesen nettó: | | | | 504 869 563 Ft | | | | 20 099 049 Ft | | | | 78 745 292 Ft |
| Áfa (27%): | | | | 136 314 782 Ft | | | | 5 426 743 Ft | | | | 21 261 229 Ft |
| Bruttó összesen: | | | | 641 184 346 Ft | | | | 25 525 792 Ft | | | | 100 006 521 Ft |

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43
13.

SB 0/6-02786

SZÁMLA

ÉRK./PKI

2016 OKT 21

Számlaszám: 2016/41/0000/0256
 1/1. oldal 5/1. példány
EREDETI ÉRKNYF

| | | | |
|--|---|---|---|
| Eladó Név: Pannon Park Forest Kft. Cím: Budapest, Anna utca 9-11. 1221 Adószám: 11630979-2-43 EU Adószám: Bankszámlaszám: 10404027-00028911-00000009 Tel.FAX: 1-219-5382 / 1-219-5383 | | Vevő Név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Cím: Budapest, Böszörményi út 23-25. 1126 Adószám: 15735753-2-43 EU Adószám: Bankszámlaszám: Ügyletvázlat: | |
| Úgyintéző: | | Erkezett: 2016 OKT 20. 10 / 115 / 2016 | |
| Vevői azonosító szám: | Fizetés módja: Folyamatos telj. | Számviteli teljesítés dátuma: 2016/09/30 | Számla dátuma: 2016/10/17 |
| | | Fizetési határidő: 2016/11/16 | ÁFA teljesítés dátuma: 2016/11/16 |

Megjegyzés:
 Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

2016. szeptember havi számla

Szerződés szám: V/13219/2/2015, 32/VF/2015, ZO 050159

| No | Cikkszám, VTSZ/SZJ / Áru megnevezés | Mennyiség | Egységár | Nettó érték | ÁFA | Áfa % | Bruttó érték |
|----|--|-----------|---------------|---------------|------------|-------|-------------------|
| 1. | KER001 8130 Kertészeti munkák Parkfenntartási munkák | 1.0- | 27 057 052.00 | 27 057 052.00 | 7305404.04 | 27 | 34 362 456.04 HUF |
| 2. | KER002 4299 Szakipari munkák Normafa rehabilitációja II. ütem | 1.0- | 18 039 823.00 | 18 039 823.00 | 4870752.21 | 27 | 22 910 575.21 HUF |
| 3. | KER001 8130 Kertészeti munkák Alsóvábhegyi út-Kútvölgyi lejtő körforgalom építésével közvetlenül nem érintett közterületek növényzetének karbantartása | 1.0- | 4 827 201.00 | 4 827 201.00 | 1303344.27 | 27 | 6 130 545.27 HUF |

Számla végösszesen (Nettó/Bruttó): 49 924 076.00 **63 403 576.52 HUF**
 azaz: hatvanhárommillió-négyszázháromezer-ötszázhetvenhat ötvenkettő fillér

| Áfa alap | Áfa % | Áfa Összeg |
|---------------------------------|-------|--------------------------|
| 49 924 076.00 | 27.00 | 13 479 500.52 |
| Áfa összesen (kerekítve) | | 13 479 501.00 HUF |

Pénzügyileg rendezendő:

63 403 577.00 HUF

azaz: hatvanhárommillió-négyszázháromezer-ötszázhetvenhét

Késedelmes fizetés esetén, a mindenkor jogszabályban rögzített késedelmi kamatot számítjuk fel.

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Aláírás

Aláírás

PANNON PARK FOREST KFT.
 1221 Budapest, Anna u. 9-11.
 Adószám: 11630979-2-43

Az elvégzett munka teljesítését a **2015.10.16/23** sz. számla alapján a megadott mennyiségben és értékben igazolom. A számla kötelezettségvállalás szerinti végösszege: **63 403 577** Ft, azaz **63 403 577** forint, amely a **2015.10.16/23** sz. számla terhére. Keltelem: **2015.10.16** Dátum: **2015.10.16** Utólagos igazoló aláírása: *[Aláírás]*

Visszaküldési dátum:
2016.10.21.

TELJESÍTÉS-IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Közterületi zöldterületek, közparkok komplex fenntartása Budapest, Főváros XII. kerület közigazgatási területén

Parkfenntartási munkák

Alsósvábhegyi út - Kútvölgyi lejtő körforgalom építésével közvetlenül nem érintett közterületek növényzetének karbantartása

Normafa rehabilitációja, II. ütem

2016.08.01. - 2016.08.31.

Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) és a Pannon Park Forest Kft. (1221 Budapest Anna u. 9-11.) között létre jött szerződés alapján a parkfenntartási munkák I. osztályú minőségben teljesítésre kerültek.

| | | |
|------------------------------------|----------|-----------------|
| <u>Teljesítés szerinti összeg:</u> | Nettó: | 49.924.076.- Ft |
| | Áfa 27%: | 13.479.500.- Ft |
| | Bruttó: | 63.403.576.- Ft |

Azaz Hatvanhárommillió-négyszázháromezer-ötszázhetvenhat forint bruttó összeg

Kivitelező számla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.

Budapest, 2016. szeptember 30.

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: ~~11630970-2-40~~

13
Kivitelező


.....
Megrendelő

FŐÖSSZESÍTŐ

NORMAFA REHABILITÁCIÓJA / II. ÜTEM 2016.

| | | Nettó | Bruttó |
|--|--|----------------|----------------|
| 0. TERVEZÉS | | 0 Ft | 0 Ft |
| I. ELŐKÉSZÍTÉS | | 9 112 350 Ft | 11 572 685 Ft |
| II. TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.) | | | |
| II/1. | ANNA RÉT - illemhely és ivókút telepítése, bekötésekkel együtt | 9 094 952 Ft | 11 550 589 Ft |
| II/2. | Játszótér (Anna rét) | 2 444 270 Ft | 3 104 223 Ft |
| II/3. | Átereszek | 330 000 Ft | 419 100 Ft |
| II/4. | Közlélpálva burkolata | 372 260 Ft | 472 770 Ft |
| II/5. | Sétány felületi javítása | 3 526 866 Ft | 4 479 120 Ft |
| II/6. | Egyéb munkák | 3 400 080 Ft | 4 318 102 Ft |
| II/7. | UTCABÚTOROK (csak kihelyezés) | 10 921 465 Ft | 13 870 280 Ft |
| II/8. | KONDIPARK telepítéssel, burkolattal (2016.04.11-én e-mailen kapott tervezői adatszolgáltatás alapján) | 6 291 968 Ft | 7 990 799 Ft |
| III. WC BURKOLÁS | | 4 079 128 Ft | 5 180 493 Ft |
| IV. JÁNOSHEGYI ÚT REHABILITÁCIÓJA | | | |
| IV/1. | I. ÜTEM / FUTÓÚT | 142 601 996 Ft | 181 104 535 Ft |
| IV/2. | FUTÓÚT - LIBEGŐ ÉS KILÁTÓ KÖZÖTT (meglévő) | 10 534 931 Ft | 13 379 362 Ft |
| IV/3. | II. ÜTEM / ZÖLDSÁV KIALAKÍTÁSA (a közvilágításhoz és távközléshez szükséges védőcső fektetésével együtt) | 61 167 733 Ft | 77 683 021 Ft |
| IV/4. | III. ÜTEM / AUTÓ ÉS KERÉKPÁRÚT | 234 173 216 Ft | 297 399 984 Ft |
| V. Anna rét | | 4 153 659 Ft | 5 275 147 Ft |
| VI. IVÓKÚT TELEPÍTÉSE - CSAK DÍJ | | 914 996 Ft | 1 162 045 Ft |
| MINDÖSSZESEN: | | 503 119 870 Ft | 638 962 235 Ft |

| Ssz. | TÉTEL MEGNEVEZÉSE | Mennyiség | Egység | Egységár | Összesen | 2016.09.01.-2016.09.30. közötti időszak | | | |
|------|--|-----------|--------|--------------|--------------|---|------------|-------|-----------|
| | | | | | | % | Mennyiség: | Mke.: | Összesen: |
| 0. | TERVEZÉS | | | 0 Ft | | | | | |
| I. | ELŐKÉSZÍTÉS | | | 9 112 350 Ft | | | 0 Ft | | |
| | 1. Előkészítő munkák | | | | | | | | |
| | "K" Erdészeti engedélyek beszerzése | 1,0 | kts. | 1 162 350 Ft | 1 162 350 Ft | | 0 kts. | | - Ft |
| | 78. Egyéb szakipari és szakmunkák - Tervezői művezetés | 200,0 | óra | 4 000 Ft | 800 000 Ft | | 0 óra | | - Ft |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|------|---------------------|--------------|---|------|---|----|
| | "K" | Fedvénytervek, közműegyeztetések | 1,0 | kts. | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 0 | kts. | - | Ft |
| | 78 | Egyéb szakipari és szakmunkák - Geodézia | 400,0 | óra | 4 000 Ft | 1 600 000 Ft | 0 | óra | - | Ft |
| | "K" | Tájékoztató táblák kihelyezése, felvonulás, elkerítések | 1,0 | kts. | 1 750 000 Ft | 1 750 000 Ft | 0 | kts. | - | Ft |
| | "K" | Ideiglenes forgalmkorlátozás és gyalogos forgalom irányítása építkezés ideje alatt | 1,0 | kts. | 2 300 000 Ft | 2 300 000 Ft | 0 | kts. | - | Ft |
| II. TAVALYI MUNKÁKBÓL FENNMARADT TÉTELEK (2015.) | | | | | | | | | | |
| | II/1. ANNA RÉT - illemhely és ivókút telepítése, bekötésekkel együtt | | | | 9 094 952 Ft | | | | | |
| | 1. WC telepítés | | | | | | | | | |
| | "K" | WC - TELEPÍTÉS (Anna-rét) - CSAK DÍJ - 20% Közmű rákötések 25 fm-en belül: ELMŰ, Víz-, Csatorna rákötés | 1,00 | db | 2 126 250 Ft | 2 126 250 Ft | 0 | db | - | Ft |
| | 2. Ivókút telepítése | | | | | | | | | |
| | "K" | Ivókút telepítése - CSAK DÍJ - 50% | 1,00 | db | 457 498 Ft | 457 498 Ft | 0 | db | - | Ft |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|-------|------------|---------------------|---|-------|---|----|
| 3.1 | Csatornaépítés | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Csatornaépítés földmunkái | 236,0 | m3 | 4 465 Ft | 1 053 740 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 3.1.2 | D-200 KG PVC cső építése | 118,0 | fm | 5 174 Ft | 610 532 Ft | 0 | fm | - | Ft |
| 3.1.3 | Tisztító akna építése | 2,0 | db | 326 309 Ft | 652 618 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.1.4 | Ágyazat kialakítása | 30,0 | m3 | 5 954 Ft | 178 620 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 3.1.5 | Kiszoruló föld elszállítása | 39,0 | lm3 | 4 749 Ft | 185 211 Ft | 0 | lm3 | - | Ft |
| 3.1.6 | Aknabekötések készítése | 5,0 | db | 27 627 Ft | 138 135 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.1.7 | Viztartási próba, kamerás vizsgálat, geodéziai bemérés | 1,0 | egys. | 217 728 Ft | 217 728 Ft | 0 | egys. | - | Ft |
| 3.2 | Vizellátás | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Vízépítés földmunkái | 175,0 | m3 | 4 465 Ft | 781 375 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 3.2.2 | D-32 KPE cső építése | 165,2 | fm | 1 276 Ft | 210 795 Ft | 0 | fm | - | Ft |
| 3.2.3 | Csomópontok kialakítása | 4,0 | db | 113 570 Ft | 454 280 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.2.4 | Ágyazat kialakítása | 27,0 | m3 | 5 954 Ft | 160 758 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 3.2.5 | Kiszoruló föld elszállítása | 35,0 | lm3 | 4 749 Ft | 166 215 Ft | 0 | lm3 | - | Ft |
| 3.2.6 | Nyomás próba, geodéziai bemérés | 1,0 | egys. | 124 740 Ft | 124 740 Ft | 0 | egys. | - | Ft |
| 3.3 | Elektromos bekötés | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Földkiemelés (I. - IV. osztály) | 14,0 | m3 | 6 039 Ft | 84 546 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 3.3.2 | Föld deponálása a munkahely közelében | 5,0 | m3 | 4 536 Ft | 22 680 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 3.3.3 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 1,0 | m3 | 5 954 Ft | 5 954 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 3.3.4 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 20,0 | m2 | 2 580 Ft | 51 600 Ft | 0 | m2 | - | Ft |
| 3.3.5 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 13,0 | m3 | 2 523 Ft | 32 799 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 3.3.6 | Talajtömörítési vizsgálat | 1,0 | db | 17 010 Ft | 17 010 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.7 | KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6) | 6,0 | m | 1 758 Ft | 10 548 Ft | 0 | m | - | Ft |
| 3.3.8 | Védőcső elhelyezése kábelárokban | 6,0 | m | 1 162 Ft | 6 972 Ft | 0 | m | - | Ft |
| 3.3.9 | Kábelfektetés árokba, homokágyba, II. | 54,0 | m | 454 Ft | 24 516 Ft | 0 | m | - | Ft |
| 3.3.10 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, II. | 6,0 | m | 454 Ft | 2 724 Ft | 0 | m | - | Ft |
| 3.3.11 | Kábelvégelzáró szerelése | 2,0 | db | 24 168 Ft | 48 336 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.12 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 50,0 | m | 43 Ft | 2 150 Ft | 0 | m | - | Ft |
| 3.3.13 | Földön álló elosztó szekrény telepítése | 1,0 | db | 53 865 Ft | 53 865 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.14 | KIF biztosító csoport felszerelése | 3,0 | db | 12 701 Ft | 38 103 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.15 | KIF túlfeszültség véd. ber. beépítése | 3,0 | db | 2 268 Ft | 6 804 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.16 | Rüdföldelő telepítése (3 m-es) | 2,0 | db | 7 655 Ft | 15 310 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.17 | Földelési ellenállás mérés | 1,0 | db | 4 961 Ft | 4 961 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.18 | Hurokellenállás mérés | 1,0 | db | 2 552 Ft | 2 552 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.19 | Rüdföldelő 3 m-es 20-6-001 | 2,0 | db | 8 278 Ft | 16 556 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.20 | Kábel 1 kV NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV (Al) | | m | 907 Ft | 0 Ft | 0 | m | - | Ft |
| 3.3.21 | Kábel 1 kV NYY-J 5x10 RE (Cu) | 60,0 | m | 2 438 Ft | 146 280 Ft | 0 | m | - | Ft |
| 3.3.22 | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | 1,0 | kg | 85 Ft | 85 Ft | 0 | kg | - | Ft |
| 3.3.23 | Túlfesz. korlátozó KIF | 3,0 | db | 4 224 Ft | 12 672 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.24 | VIII szekrény 00N/3SL-1RP | 1,0 | db | 324 041 Ft | 324 041 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 3.3.25 | Kismegszakító 16A/1C | 3,0 | db | 1 701 Ft | 5 103 Ft | 0 | db | - | Ft |
| 4. | ILLEMHELY - Anna-rét burkolási munkák | | | | | | | | |
| 4.1 | Stabilizált murva burkolat (illemhely körül) | 35,0 | m2 | | | | | | |
| 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 40 cm vtg-gal kalkulálva | 14,0 | m3 | 5 800 Ft | 81 200 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 17,5 | m3 | 7 550 Ft | 132 125 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal kalkulálva | 10,5 | m3 | 9 640 Ft | 101 220 Ft | 0 | m3 | - | Ft |
| 393. | Stabilizált murva burkolat építése, agyaggal | 35,0 | m2 | 4 007 Ft | 140 245 Ft | 0 | m2 | - | Ft |
| 4.2 | Szegély | 20,0 | fm | | | | | | |
| 383. | Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással (Fém szegély) | 20,0 | fm | 6 630 Ft | 132 600 Ft | 0 | fm | - | Ft |
| 530. | Szegélyek bontása bármely anyagból alapperendával együtt, sétány mentén | 10,0 | fm | 5 290 Ft | 52 900 Ft | 0 | fm | - | Ft |
| II/2. | Játszóter (Anna-rét) | | | | | | | | |
| | | | | | 2 444 270 Ft | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|-------------|------------|---------------|-------|--------|------------|
| | | | 510 m2 | | | | | | |
| | | 394. | Stabilizált murva burkolat bontása | 510,0 m2 | 659 Ft | 336 090 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| | | 395. | Stabilizált murva burkolat javítása - egyenetléssel és felülszórással és tömörítéssel együtt | 510,0 m2 | 801 Ft | 408 714 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| | | 2. | Stabilizált murva burkolat (Belső sétány átkötés, illetve 1 db teherautó közlekedésre alkalmas, valamint 1 db személyi forgalomra alkalmas bevezető sétány kialakítása) | 125 m2 | | | | | |
| | | 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban átlag 30 cm vtg-gal kalkulálva | 37,5 m3 | 5 800 Ft | 217 500 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | | 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva, a felület 50%-a | 23,4 m3 | 7 550 Ft | 176 953 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | | *K | Földkiemelésből kikerülő föld 50%-nak helyszíni szétterítése 25%-os lazulással kalkulálva | 23,4 m3 | 2 126 Ft | 49 828 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | | 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban átlag 25 cm vtg-gal kalkulálva | 31,3 m3 | 9 640 Ft | 301 250 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | | 393. | Stabilizált murva burkolat építése | 125,0 m2 | 4 007 Ft | 500 875 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| | | 3. | Szegély | fm | | | | | |
| | | 530. | Szegélyek bontása bármely anyagból alaperendával együtt, sétány mentén | 9,0 fm | 5 290 Ft | 47 610 Ft | | 0 fm | - Ft |
| | | 383. | Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagozással (Fém szegély) | 15,0 fm | 6 630 Ft | 99 450 Ft | | 0 fm | - Ft |
| | | 4. | Anna réti játszótér pihenőpont körüli mulcsterítés készítése | | | | | | |
| | | 76. | Fenyőkéreg terítése parkba (borovifenyő 5-7 cm) átlag 5 cm vtg-gal kalkulálva | 17,0 m3 | 18 000 Ft | 306 000 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | | II/3. | Átereszek | | | 330 000 Ft | | | |
| | | 1. | Átereszek | 11,0 db | 30 000 Ft | 330 000 Ft | | 0 db | - Ft |
| | | II/4. | Ködtéplálya burkolata | 112,0 m2 | | 372 260 Ft | | | |
| | | 1. | Földmunka | | | | | | |
| | | 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban átlag 10 cm vtg- | 11,2 m3 | 5 800 Ft | 64 960 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | | 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 14,0 m3 | 7 550 Ft | 105 700 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | | 2. | Mulcs | 112,0 m2 | | | | 0 m2 | - Ft |
| | | 76. | Fenyőkéreg terítése parkba (borovifenyő 5-7 cm) | 11,2 m3 | 18 000 Ft | 201 600 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | | II/5. | Sétány felületi javítása | | | 3 526 866 Ft | | | |
| | | 1. | Stabilizált murva burkolat felső elarasodott rétegének elbontása, majd felülszórása | 2 415,0 m2 | | | | 0 m2 | - Ft |
| | | 394. | Stabilizált murva burkolat bontása | 2 415,0 m2 | 659 Ft | 1 591 485 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| | | 395. | Stabilizált murva burkolat javítása - sárlészedés, egyenetléssel és felülszórással együtt | 2 415,0 m2 | 801 Ft | 1 935 381 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| | | II/6. | Egyéb munkák | | | 3 400 000 Ft | | | |
| | | *K | Ideiglenes elkerítés készítése - a sétány melletti oldalon térfalóval, a belső oldalon szalaggal - a növényzet eredéséig - 6 hét | 1,0 kts. | 375 000 Ft | 375 000 Ft | | 0 kts. | - Ft |
| | | 20. | Fűvesítés gyepszőnyeg terítéssel - Anna rét rönkszegély mögötti terület, illetve a tűzrakóhelyhez vezető rét vonalában, valamint a kis domb felületén | 800,0 m2 | 3 000 Ft | 2 400 000 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| | | 19. | Fűvesítés kertészeti módszerekkel, 6-8 dkg/m2 fűmaggal | 720,0 m2 | 525 Ft | 378 000 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| | | 22. | Öntözés a kiemelt területeken alkalmanként 10l/m2 | 15 708,0 m2 | 10 Ft | 157 080 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| | | 76. | Fenyőkéreg terítése parkba (borovifenyő 5-7 cm) - Anna réti facsoport környezete | 5,0 m3 | 18 000 Ft | 90 000 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | | II/7. | UTCABÚTOROK (csak kihelyezés) | | | 10 921 465 Ft | | | |
| | | 1. | Egyedi utcabútorok kihelyezése (csak kihelyezés) | | | | | | |
| | | *K | Asztal 2 db támlás páddal (csak kihelyezés) - Anna rét: 5 db | 5,0 db | 76 597 Ft | 382 984 Ft | 60% | 3 db | 229 790 Ft |
| | | *K | Egyedi támlás pad (csak kihelyezés): - Síház és kondipark: 6 db Anna rét: 9 db | 15,0 db | 29 283 Ft | 439 251 Ft | 53,3% | 8 db | 234 267 Ft |
| | | *K | Egyedi támla nélküli pad (csak kihelyezés): - Síház és kondiparknál: 7 db - Anna rét: 2 db Futópálya mellé: 1 db | 10,0 db | 16 989 Ft | 169 890 Ft | 50% | 5 db | 84 945 Ft |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------|--------------|------|-------------------|--------------|
| | | gyűjtő munkaszerződés (csak kihelyezés) | 20,0 db | 16 753 Ft | 335 050 Ft | 50% | 10 db | 167 525 Ft |
| | | - Siház és kondiparknál: 5 db - Anna rét: 14 db Futótút mellé: 1 db | | | | | | |
| | "K" | Egyedi információs tábla nagy (csak kihelyezés) - 2016.06.10-én kapott e-mail alapján, Harang-völgy buszmegálló környékén elhelyezve | 1,0 db | 49 948 Ft | 49 948 Ft | | 0 db | - Ft |
| | "K" | Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlopos) (csak kihelyezés) 2016.06.10-én kapott e-mail alapján - 2 db Futótút infotábla | 2,0 db | 36 776 Ft | 73 552 Ft | | 0 db | - Ft |
| | "K" | Irányjelző oszlop (2 tábla, 1 gyűrű) - (csak kihelyezés) 1. Jánoshegyi út átfárad barlang után zöld háromszög Libegő irányába - (1 tábla, 1 gyűrű) 2. Tündérhegyi út Tündér-szikla sorompónál - (4 tábla, 2 gyűrű) 3. Mátyáskirály út Kossuth szobor (Zarándokszállítás) - (3 tábla, 2 gyűrű) 4. Harang-völgy buszmegálló környéke - (2 tábla, 1 gyűrű) 5. Jánoshegyi állomás - (3 tábla, 2 gyűrű) 6. Vasas síháznál lévő meglévő oszlopra - Zarándokszállítás 600 m 12 perc épület ikon - (1 tábla, 1 gyűrű) 7. Mária kép - Helyszíni bejárás szükséges, térképen nehezen ábrázolható - (3 tábla, 2 gyűrű) 8. Béka tó felett - Béka tó feletti Jánoshegyi megállóhoz közelebbi lépcső tejeje - (1 tábla, 1 gyűrű) 9. Normafa szilatos parkoló mellett - (4 tábla, 2 gyűrű) 10. Réteses mellett - (2 tábla, 2 gyűrű) 11. T0 pont - (3 tábla, 2 gyűrű) 12. helyszíni tartalom még pontosítandó (1-2 tábla, 1 gyűrű) | 12,0 db | 18 708 Ft | 224 495 Ft | 25% | 3 db | 56 124 Ft |
| | "K" | Irányjelző tábla "DÍMPI" tábla számára (csak kihelyezés) | 3,0 db | 9 859 Ft | 29 578 Ft | | 0 db | - Ft |
| | "K" | Poster (csak kihelyezés) | 25,0 db | 2 420 Ft | 60 500 Ft | | 0 db | - Ft |
| | 2. Grafika + matrica | | | | | | | |
| | "K" | Irányjelző táblák savval maratása megadott grafikkal 530x140 mm-es befoglaló méretben, 0,2-0,3 mm mélyen, kifestett megadott színek szerint, két oldalon | 29,0 db | 73 710 Ft | 2 137 590 Ft | 38% | 11 db | 810 810 Ft |
| | "K" | Tájékoztató tábla (2 oszlopos) savval maratása megadott grafikkal 900x490 mm-es méretben, 0,2-0,3 mm mélyen, 1 oldalon festve - 2016.06.10-én kapott e-mail alapján, 2 db Futótút infotábla | 10,0 db | 341 314 Ft | 3 413 140 Ft | 30% | 3 db | 1 023 942 Ft |
| | "K" | Tájékoztató tábla (3 oszlopos) - MATRICA (2 db matrica/tábla) - TÁBLA ELEJE matrica gyártása megadott grafikkal (TÉRKEP) - TÁBLA HÁTULJA matrica gyártása megadott grafikkal (SZÖVEG) 2016.06.10-én kapott e-mail alapján, Harang-völgy buszmegálló környékén elhelyezve | 2,0 matrica | 12 220 Ft | 24 440 Ft | | 0 matrica | - Ft |
| | "K" | Tájékoztató tábla (2 oszlopos) matrica gyártása megadott grafikkal - (2 db matrica/tábla) Helytörténeti tábla 6 db x 2 oldali matrica | 12,0 matrica | 9 214 Ft | 110 568 Ft | | 0 matrica | - Ft |
| | "K" | Matrica készítése Méretek, mennyiségek: Térkép hátulja 74 x 90 cm 1 db 1 oldalas Futótút 49 x 90 cm 2 db 1 oldalas kondipark 49 x 90 cm 1 db 2 oldalas Fólia: vízszintes külső felület digitális nyomtatással, fehér alánvonalással | 1,0 kts. | 49 187 Ft | 49 187 Ft | | 0 kts. | - Ft |
| | "K" | Matrica készítése - Térkép eleje 1 db "terkep_anna_ref_160802_overprint_nezet" 1 db "terkep_elso_160802_overprint_nezet" 1 db "terkep_harang_volgy_160802_overprint_nezet" 1 db "terkep_libego_160802_overprint_nezet" 1 db "terkep_normafa_160802_overprint_nezet" | 5,0 db | 15 203 Ft | 76 015 Ft | 100% | 5 db | 76 015 Ft |
| | "K" | Megrongált mozgássérült játszótéri tábla újragyártása, kihelyezése | 1,0 db | 35 438 Ft | 35 438 Ft | | 0 db | - Ft |
| | 3. Egyedi utcabútorok (anyag+kihelyezés) | | | | | | | |
| | "K" | Egyedi információs tábla kicsi (2 oszlopos) 2016.06.10-én kapott e-mail alapján - 6 db helytörténeti tábla; 4-2=2 db Futótút; 1 db kondipark | 9,0 db | 367 760 Ft | 3 309 840 Ft | 20% | 1,8 db | 661 968 Ft |
| | II/8. KONDIPARK telepítéssel, burkolattal (2016.04.11-én e-mailen kapott tervezői adatszolgáltatás alapján) | | | 6 291 968 Ft | | | | |
| | 1. Kondipark telepítése | | | | | | | |
| | "K" | BESTRONG 150 M 2-ES KONDIPARK VARIÁCIÓ - CSAK ESZKÖZÖK TELEPÍTÉSE | 1,0 kts. | 1 031 288 Ft | 1 031 288 Ft | 100% | 1 kts. | 1 031 288 Ft |
| | 2. Workout eszköz alá utécszillapító burkolat kialakítása | | 200,0 m ² | | | | | |
| | 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (20 cm vtg-gal kalkulálva) | 40,0 m ³ | 5 800 Ft | 232 000 Ft | 100% | 40 m ³ | 232 000 Ft |
| | 516. | Föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 50,0 m ³ | 7 550 Ft | 377 500 Ft | 100% | 50 m ³ | 377 500 Ft |
| | 76. | Fenyőkéreg terítése parkba (borovifenyő 5-7 cm) 20 cm vtg-gal kalkulálva | 40,0 m ³ | 18 000 Ft | 720 000 Ft | 100% | 40 m ³ | 720 000 Ft |
| | "K" | Telített fa rönk szegély építése cca. 80 cm hosszúságú rönkökből betonlapba állítva | 60,0 fm | 43 712 Ft | 2 622 720 Ft | 100% | 60 fm | 2 622 720 Ft |
| | 3. Meglévő illemhely környezete - stabilizált murva burkolat kialakítása | | 13,35 m ² | | | | | |
| | 556. | Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban 35 cm vtg-gal kalkulálva: | 4,7 m ³ | 5 800 Ft | 27 101 Ft | | 0 m ³ | - Ft |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|---|--------|-----|--------------|--------------|------|----|-----|---|------------|
| | 516. | Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 5,8 | m3 | 7 550 Ft | 44 097 Ft | | 0 | m3 | - | Ft |
| | 548. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-50 jelű anyaggal, 15-30 cm vastagságban 30 cm vtg-gal kalkulálva | 4,0 | m3 | 9 640 Ft | 38 608 Ft | | 0 | m3 | - | Ft |
| | 393. | Stabilizált murva burkolat építése, egyaggal (5 cm vtg.) | 13,35 | m2 | 4 007 Ft | 53 493 Ft | | 0 | m2 | - | Ft |
| | 383. | Süllyesztett szegély építése C 12 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással (Fém szegély) | 24,7 | fm | 6 630 Ft | 163 761 Ft | | 0 | fm | - | Ft |
| | 4. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 85,0 | óra | | | | | | | |
| | 78. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 85,0 | óra | 4 000 Ft | 340 000 Ft | 100% | 85 | óra | | 340 000 Ft |
| | 5. | Fagallyazás | | | | | | | | | |
| | 157. | Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsirol | 20,0 | db | 16 000 Ft | 320 000 Ft | 100% | 20 | db | | 320 000 Ft |
| | 158. | Gallyazás 20 m felett kosaras kocsirol | 10,0 | db | 22 000 Ft | 220 000 Ft | 100% | 10 | db | | 220 000 Ft |
| | 519 | Növényi hulladék aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 15,0 | m3 | 6 760 Ft | 101 400 Ft | 100% | 15 | m3 | | 101 400 Ft |
| III. | WC BURKOLÁS | | | | 4 079 128 Ft | | | | | | |
| | 1. | Bontási munkák | | | | | | | | | |
| | "K" | Meglévő mozgásérzékelő reflektor bontása | 2,00 | db | 3 510 Ft | 7 020 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Meglévő riasztó hangszóró bontása | 1,00 | db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Meglévő riasztó jelzőlámpa bontása | 1,00 | db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Meglévő eresz-, és lefolyócsatorna bontása. | 10,50 | m | 1 620 Ft | 17 010 Ft | | 0 | m | - | Ft |
| | "K" | Meglévő ajtók bontása, 1,1 x 2,10 m méretben | 2,00 | db | 20 250 Ft | 40 500 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Meglévő ablakrácsok bontása, 90x50 cm méretben. | 5,00 | db | 11 475 Ft | 57 375 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | 2. | Építési munkák | | | | | | | | | |
| | "K" | Káva javítások, kőműves munkák. | 10,00 | m | 5 468 Ft | 54 680 Ft | | 0 | m | - | Ft |
| | "K" | Meglévő ablakok külső csiszolása, kaparása, és antracit színűre törtető festése. 90x50 cm méretben. | 5,00 | db | 15 242 Ft | 76 210 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Bádog fedés készítése attikán. | 19,50 | m | 5 184 Ft | 101 088 Ft | | 0 | m | - | Ft |
| | "K" | Külső vakolat festése, Deka top homlokzaffestékkel, grafit szürke színben | 110,00 | m2 | 2 363 Ft | 259 930 Ft | | 0 | m2 | - | Ft |
| | "K" | Állványzat építése. | 1,00 | db | 87 750 Ft | 87 750 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | 42x68 mm méretű Thermowood típusú borovi fenyőből vízszintes futású, egymástól 15 mm szabad távolságra futó faburkolat készítése, Remmers vörösfenyő festéssel, kettő rétegben. | 110,00 | m2 | 26 325 Ft | 2 895 750 Ft | | 0 | m2 | - | Ft |
| | "K" | Meglévő elektromos dobozok köré fa takaró burkolat gyártása kétszeri alapmázolt felülettel, helyszíni szereléssel. 70x180x40 cm méretben. | 2,00 | db | 12 150 Ft | 24 300 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Zárható rejtett ajtó készítése homlokzati burkolatrendszeren, 20x30 cm méretben, elektromos doboz részére. | 2,00 | db | 27 675 Ft | 55 350 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Új acél rácsok gyártása és beépítése ablakokra 70x50 cm méretben, natur festett felülettel antracit színben. | 5,00 | db | 10 125 Ft | 50 625 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Új műanyag-, fa-, vagy fém ajtók beépítése 1,1 x 2,10 m méretben. Antracit színben, küszöbvel. | 2,00 | db | 148 500 Ft | 297 000 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Eresz, és lefolyó csatorna felszerelése, a meglévő anyagok részbeni felhasználásával. | 10,50 | m | 2 700 Ft | 28 350 Ft | | 0 | m | - | Ft |
| | "K" | Meglévő mozgásérzékelős reflektor felszerelése homlokzatra. | 2,00 | db | 6 075 Ft | 12 150 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Riasztó hangszóró felszerelése, meglévő. | 1,00 | db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | | 0 | db | - | Ft |
| | "K" | Riasztó jelző lámpa felszerelése, meglévő. | 1,00 | db | 3 510 Ft | 3 510 Ft | | 0 | db | - | Ft |

| | | 1 750 m hosszú; Szélességek: Futótűt 1,5 m; Növénysáv 0,80 m; Autó- és kerékpártűt 3,7-5 m átlag 4,50 m-rel kalkulálva | | | | | | | |
|-------|--|--|-----|------------|--|---------------|--|-------|----------------|
| IV/1. | 1. ÜTEM / FUTÓTŰT | | | | | | | | |
| | 1,50 m széles és 1 750 fm hosszú | | | | | | | | 142 601 996 Ft |
| 1. | Földmunka | | | | | | | | |
| | 556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva) | 459,4 | m3 | 5 800 Ft | | 2 664 520 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva; kikerülő föld 50%-át elvisszük, másik 50%-át visszatöltjük részben | 287,1 | m3 | 7 550 Ft | | 2 167 605 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 511. Földvisszatöltés helyi anyagból (Futótűt melletti részü építéséhez) | 287,1 | m3 | 1 210 Ft | | 347 391 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 525. Zúzalékos aszfaltszönyegeket, öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva) | 131,3 | m3 | 5 400 Ft | | 708 750 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 523. Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 25 cm vtg-gal kalkuláltam) | 328,1 | m3 | 7 080 Ft | | 2 323 125 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 263. Építési törmelék elszállítása (20%-os lazulással kalkulálva) | 516,8 | m3 | 8 900 Ft | | 4 599 492 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 512 Földvisszatöltés hozott anyagból - ELŐIRÁNYZAT | 320,0 | m3 | 7 530 Ft | | 2 409 600 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| 2. | Vízteresztő öntött gumiburkolat készítése | | | | | | | | |
| | 453. Öntött gumiburkolat készítése, esésmagasság: 1,0 m alatt (színkeverési felárral és futótűt felfestésével) | 2 625,0 | m2 | 24 119 Ft | | 63 312 375 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| | 548. Mechanikailag stabilizált alaprét készítése M-50 jelű anyaggal, változó vastagságban | 368,6 | m3 | 9 640 Ft | | 3 553 140 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 549. Mechanikailag stabilizált alaprét készítése M-20 jelű anyaggal, változó vastagságban | 368,6 | m3 | 10 390 Ft | | 3 829 577 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | "K" Gumi szegély építése 1000x40x250 mm méretű előre gyártott szegélyelemből, alapárak kiemelésével, C10-24/KK beton alapperendával, megtámasztással és hézagolással, fekete színben | 3 500,0 | fm | 3 827 Ft | | 13 394 500 Ft | | 0 fm | - Ft |
| 4. | Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 1 200,0 | óra | | | | | | |
| | 78. Egyéb szakipari és szakmunkák (gyökérmetszés) | 1 200,0 | óra | 4 000 Ft | | 4 800 000 Ft | | 0 óra | - Ft |
| 5. | Fagalyazás | | | | | | | | |
| | 157. Gallyazás 20 m-ig kosaras kocsról | 165,0 | db | 16 000 Ft | | 2 640 000 Ft | | 0 db | - Ft |
| | 158. Gallyazás 20 m felett kosaras kocsról | 152,0 | db | 22 000 Ft | | 3 344 000 Ft | | 0 db | - Ft |
| | 519. Növényi hulladékok aprítása, darálása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal | 158,5 | m3 | 6 760 Ft | | 1 071 460 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| 6. | Futópálya takarítása | | | | | | | | |
| | 529. Útpálya letakarítása gépi erővel (2x) | 5 250,0 | m2 | 230 Ft | | 1 207 500 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| 7. | Illemhely és környezetének rendezése | | | | | | | | |
| | 7.1 KLINKER BURKOLAT ÉPÍTÉSE, KLINKER SZEGÉLYLEL - 2016.06.27-én e-mailen kapott terv alapján | | | | | | | | |
| | 556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva) | 41,2 | m3 | 5 800 Ft | | 239 076 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 51,5 | m3 | 7 550 Ft | | 389 014 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | "K" Klinker burkolat készítése térburkolat klinker téglával, homokgyazattal (Javasolt tip. Poth Klinker, Feldhaus P609KF 200x100x40 mm) | 97,6 | m2 | 16 823 Ft | | 1 641 925 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| | 548. Mechanikailag stabilizált alaprét készítése M-50 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm vtg. FZKA 0/22 mm zúzottkő teherhordó fa gyálló alap) | 14,6 | m3 | 9 640 Ft | | 141 130 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 549. Mechanikailag stabilizált alaprét készítése M-20 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm vtg. FZKA 0/56 mm zúzottkő teherhordó fa gyálló alap) | 14,6 | m3 | 10 390 Ft | | 152 110 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | "K" Klinker szegély építése 10x20x4 cm-es, alapárak kiemelésével, beton megtámasztással (Jav. Tip. Poth Klinker, Feldhaus P609SKF 200x100x40 mm) - (10 db/fm) | 35,3 | fm | 5 925 Ft | | 209 153 Ft | | 0 fm | - Ft |
| | 7.2 Változó magasságú cölöpsor építése | | | | | | | | |
| | "K" Változó magasságú (látszó magasság: max. 17 cm) cölöpsor építése átm. 15 cm felezett akác rönkökből, beton megtámasztással, földmunkával, meglévő mulcs burkolat helyreállításával | 8,5 | fm | 19 313 Ft | | 164 161 Ft | | 0 fm | - Ft |
| | 7.3 Meglévő kandelláber és 2 oszlopos tájékoztató tábla áthelyezése | | | | | | | | |
| | "K" Meglévő 2 oszlopos tájékoztató tábla áthelyezése | 1,0 | db | 56 700 Ft | | 56 700 Ft | | 0 db | - Ft |
| | 7.4 Illemhely vizóra akna építése, burkolható fedlappal | | | | | | | | |
| | 556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 100 cm vtg-gal kalkulálva) | 1,1 | m3 | 5 800 Ft | | 6 380 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 1,4 | m3 | 7 550 Ft | | 10 381 Ft | | 0 m3 | - Ft |
| | 258. Szabványos vizóraakna építése | 1,0 | db | 135 000 Ft | | 135 000 Ft | | 0 db | - Ft |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|------|----------------|------------|------------|--|---|----------------|--|---|----|
| | K | Burkolható aknareolap, klinker teglavat | 1,0 | db | 141 750 Ft | 141 750 Ft | | 0 | db | | - | Ft |
| 8. | | T4-es találkozási pont rendezése | | | | | | | | | | |
| | 8.1 | T4-es találkozási pontnál meglévő sétány és tervezett futópálya csatlakozásának kiépítése nagykockakő burkolattal | 25,0 | m ² | | | | | | | | |
| | | 394. Stabilizált murva burkolat bontása | 25,0 | m ² | 659 Ft | 16 475 Ft | | 0 | m ² | | - | Ft |
| | | 556. További földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú talajban (cca. 35 cm vtg-gal kalkulálva) | 8,8 | m ³ | 5 800 Ft | 50 750 Ft | | 0 | m ³ | | - | Ft |
| | | 516. Föld és murva burkolat elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 18,8 | m ³ | 7 550 Ft | 141 563 Ft | | 0 | m ³ | | - | Ft |
| | | 585. Nagykokakő burkolat készítése Sopro fűgázóval | 25,0 | m ² | 15 140 Ft | 378 500 Ft | | 0 | m ² | | - | Ft |
| | | 548. Mechanikailag stabilizált alaprég készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (10 cm FZKA 0/22 útalap) | 2,5 | m ³ | 9 640 Ft | 24 100 Ft | | 0 | m ³ | | - | Ft |
| | | 549. Mechanikailag stabilizált alaprég készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/56 védőréteg) | 3,8 | m ³ | 10 390 Ft | 38 963 Ft | | 0 | m ³ | | - | Ft |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|--------------|-----------|-----------|--------------|--|---|----|--|--|----|
| 8.2 | 14 | talajerosztási pontonknál megővő sötány és tervezett futópálya találkozásának kulápalan építése | 2,5 | m2 | | | | | | | | |
| | | 507. Humusz leszedése kézi erővel III-IV. talajosztályban, elszállítás nélkül (cca. 20 cm vtg-gal kalkulálva) | 0,5 | m3 | 2 840 Ft | 1 420 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konszisztenciájú talajban (cca. 100 cm vtg-gal kalkulálva) | 2,5 | m3 | 5 800 Ft | 14 500 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 3,1 | m3 | 7 550 Ft | 23 594 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 501. Szivárgó testek készítése kulékavicsból | 2,5 | m3 | 8 880 Ft | 22 200 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 502. Szivárgók eltömődés elleni védelme geotextillával | 14,0 | m2 | 970 Ft | 13 580 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | 288. Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázattal, rugalmas, DN 200 PVC dréncsőből | 5,0 | fm | 4 500 Ft | 22 500 Ft | | 0 | fm | | | Ft |
| | | 511. Földvisszatöltés helyi anyagból (20 cm vtg-ban kulápalan fölé) | 0,5 | m3 | 1 210 Ft | 605 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 19. Fűvesítés kertészeti módszerekkel, 6-8 dkg/m2 fűmaggal | 2,5 | m2 | 525 Ft | 1 313 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | 284. Vízépítési műtárgyak építéséhez helyben készült betonszerkezetek (betonalizatok, ágyazatok, támasztó-és lezáró bordák, aknák vagy akna jellegű műtárgyak) építése monolit betonból | 2,0 | db | 42 270 Ft | 84 540 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | 8.3 T4-es találkozási pontnál erodált területek felülzárósi munkái | 165,0 | m2 | | | | | | | | |
| | | 395. Stabilizált murva burkolat javítása | 165,0 | m2 | 801 Ft | 132 231 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | 9. GÉPJÁRMŰ ÁTVEZETÉS - Zöldsáv területén lévő kockakö burkolat és futópálya jármű keresztézése | | | | | | | | | | |
| | | "K" 4 cm vtg. Gumitégla burkolat ragasztva - (futópálya) | 41,5 | m2 | 10 206 Ft | 423 549 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | 585. Nagykokkakö burkolat készítése Sopro fűgázóval - (zöldsáv) | 32,0 | m2 | 15 140 Ft | 484 480 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | 548. Mechanikailag stabilizált alaprétég készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (20 cm FZKA 0/22 útalap) | 6,4 | m3 | 9 640 Ft | 61 696 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 549. Mechanikailag stabilizált alaprétég készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (25 cm FZKA 0/56 védőréteg) | 8,0 | m3 | 10 390 Ft | 83 120 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 537. Süllyesztett szegély vagy futósor építése 40 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, beleértve az alapárok kiemelését, C10-24/KK beton alapprendszer és megtámasztás építését, cemenhabarccsal való kihézagolását | 106,7 | fm | 6 630 Ft | 707 090 Ft | | 0 | fm | | | Ft |
| | | 10. GYALOGOS ÁTVEZETÉS - Zöldsáv területén nagykokkakö burkolat pályaszerkezete (Libegő és 0. pont között) | | | | | | | | | | |
| | | 585. Nagykokkakö burkolat készítése Sopro fűgázóval - (zöldsáv) | 70,2 | m2 | 15 140 Ft | 1 062 434 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | 548. Mechanikailag stabilizált alaprétég készítése M-50 jelű anyaggal, 20 cm vastagságban - (10 cm FZKA 0/22 útalap) | 7,0 | m3 | 9 640 Ft | 67 648 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 549. Mechanikailag stabilizált alaprétég készítése M-20 jelű anyaggal, 25 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/56 védőréteg) | 10,5 | m3 | 10 390 Ft | 109 366 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 11. Térkö burkolat építése - BUSZFORDULÓNÁL | 69,7 | m2 | | | | | | | | |
| | | 525. Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 10 cm vtg-gal kalkulálva) | 7,0 | m3 | 5 400 Ft | 37 638 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 523. Beton burkolati rétegek bontása gépi erővel, hidraulikus bontófejjel (cca. 31 cm vtg-gal kalkuláltam) | 21,6 | m3 | 7 080 Ft | 152 978 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 263. Építési törmelék elszállítása (25%-os lazulással kalkulálva) | 35,7 | m3 | 8 900 Ft | 317 919 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 546. Út, tér és járdaburkolat készítése beton térkövel, megővő-alapra-fektetve, homokagyazattal, kiöntés nélkül hézagolva. 8 cm vastag szürke kövekből | 69,7 | m2 | 8 270 Ft | 576 419 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | 548. Mechanikailag stabilizált alaprétég készítése M-50 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/22 mm zúzottkő fagyálló teherhordó alap) | 10,5 | m3 | 9 640 Ft | 100 786 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 549. Mechanikailag stabilizált alaprétég készítése M-20 jelű anyaggal, 15 cm vastagságban - (15 cm FZKA 0/56 mm zúzottkő fagyálló teherhordó alap) | 10,5 | m3 | 10 390 Ft | 108 627 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 536. Kiemelt szegély építése 25 cm hosszú előre gyártott szegélyelemekből, alapárok kiemelésével, C10-24/KK beton alapprendszerrel és megtámasztással, hézagolással | 59,6 | fm | 6 780 Ft | 404 088 Ft | | 0 | fm | | | Ft |
| | | 12. 1 m magas (két vége felé elfogyva) rönk támfal beton övárakkal | 240,0 | fm | | | | | | | | |
| | | 556. Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármilyen konszisztenciájú talajban | 168,2 | m3 | 5 800 Ft | 975 560 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 516. Föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 25%-os lazulással kalkulálva | 171,5 | m3 | 7 550 Ft | 1 294 825 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | "K" Rönk támfal - átlag 75 cm magassággal kalkulálva | 240,0 | fm | 33 178 Ft | 7 962 720 Ft | | 0 | fm | | | Ft |
| | | "K" Beton-övárak építése (Jav. Tip. Semmelrook mederelemmel 59x33x15,5-beton-megtámasztással) | | fm | 42 042 Ft | 0 Ft | | 0 | fm | | | Ft |
| | | 552. Beton burkolatalap készítése 6-25 cm vastagságban, utókezelve 2 m-nél kisebb szélességben C10-24/FN minőségű betonból | 48,0 | m3 | 8 000 Ft | 384 000 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 501. Szivárgó testek készítése kulékavicsból (0,325 m3/fm) | 55,5 | m3 | 8 880 Ft | 492 840 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 502. Szivárgók eltömődés elleni védelme geotextillával | 504,0 | m2 | 970 Ft | 488 880 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | "K" Dörken szivárgó lemez | 288,0 | m2 | 1 056 Ft | 304 128 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | 288. Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázattal, rugalmas, DN 200 PVC dréncsőből | 240,0 | fm | 4 500 Ft | 1 080 000 Ft | | 0 | fm | | | Ft |
| | | 511. Földvisszatöltés helyi anyagból (Támfal mögötti háttöltéshez) | 33,3 | m3 | 1 210 Ft | 40 293 Ft | | 0 | m3 | | | Ft |
| | | 393. Stabilizált murva burkolat építése | 111,0 | m2 | 4 007 Ft | 444 777 Ft | | 0 | m2 | | | Ft |
| | | 13. Vízátvezetés | | | | | | | | | | |
| | | 13.1 Körtát készítése, aljának kiburkolása | | | | | | | | | | |
| | | "K" Két oszlopos gömbrúd körtát | 3,0 | fm | 14 175 Ft | 42 525 Ft | | 0 | fm | | | Ft |

| | | | | | | | |
|------|--|----------|--------------|--------------|------|--------|------------|
| | 390. Lapkő járda burkolat építése | 2,0 m2 | 10 113 Ft | 20 226 Ft | | 0 m2 | - Ft |
| 13.2 | Akna körüli rönkszegély készítése | | | | | | |
| | "K" Négy oszlopos gömbrúd korlát | 8,0 fm | 31 008 Ft | 248 064 Ft | | 0 fm | - Ft |
| 14. | Tűzcsap áthelyezés | | | | | | |
| | "K" Tűzcsap áthelyezése | 3,0 kts. | 354 375 Ft | 1 063 125 Ft | | 0 kts. | - Ft |
| 15. | Berendezések | | | | | | |
| | "K" WC - TELEPÍTÉS (Jánoshegyi Játzóter) - CSAK DÍJ - 20% Közmű rákötések 25 fm-en belül: ELMŰ, Víz-, Csatorna rákötés | 1,00 db | 2 126 250 Ft | 2 126 250 Ft | | 0 db | - Ft |
| | "K" Egyedi támla nélküli pad | 1,0 db | | 0 Ft | | | |
| | "K" Egyedi támla nélküli pad | 1,0 db | 169 890 Ft | 169 890 Ft | 100% | 1 db | 169 890 Ft |
| | "K" Egyedi hulladékgyűjtő | 1,0 db | | 0 Ft | | | |
| | "K" Egyedi hulladékgyűjtő | 1,0 db | 167 525 Ft | 167 525 Ft | 100% | 1 db | 167 525 Ft |
| | "K" Poller | 25,0 db | | 0 Ft | | | |
| | "K" Poller (PLUSZ) | 5,0 db | 24 200 Ft | 121 000 Ft | | 0 db | - Ft |

