



BMI Installation Hungary Kft., 2120 Dunakeszi, Bródy S. u. 20.
+36-30-9510-187, +36-30-9510-188, info@dunakomfort.hu
www.locsolohalozat.hu

Árajánlat

Dunakeszi Strand, Dunakeszi, Liget u.

Víz- és szennyvízbekötés


	anyag:	díj:
1./ Gépi földmunka, 130 m ³ (ásás, visszatöltés, tömörítés)	-	598.000,-
2./ Kézi földmunka, 18 m ³ (ásás, visszatöltés, tömörítés)	-	180.000,-
3. / Gravitációs szv. csatorna építés 70m (átm.160 KG)	186.831,-	184.500,-
4./ Szv. átemelő akna építés, Pedrollo Tritus M1.1 tip. Sziv., vezérléssel, + 1 db száraz tartalék szivattyúval, vízzáró öv. D400 fedlappal, felúszás ellen méretezve, PVC belső	564.140,-	226.450,-
5./ Vízvezeték és nyomott csatorna építés átm:50 KPE P10 500 m, átm:32 KPE P10 40m, zuhany bekötés	349.800,-	263.600,-
6./ 7 db víz óra akna MOM átm:20 mm vízórával	355.266,-	456.900,-
7./ Ivókút készítés 1db játszótérnél	164.400,-	148.600,-
8./ Faházak rákötése (víz, szv.)	130.200,-	158.200,-
9./ Nyomáspróba, víztartási próba	-	18.000,-
10./ Vízmintavétel, ivóvíz vizsgálat (2 db)		40.000,-
Összesen:	1.750.637,-	2.274.250,-

Anyag, díj összesen: 4.024.887,-

ÁFA 27% 1.086.719,-

ÖSSZESEN: 5.111.606,-

Tisztelettel:


Kiss József
BMI Installation Hungary Kft.
2120 Dunakeszi, Bródy S. u. 20.
Adószám: 23704585-2-13
OTP sz.: 11742104-20051905

DÁVID ÉPGÉP**Gépészeti, Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft.****2151 Fót, Alagi u. 12/A.****Cím: 2120 Dunakeszi Strand****Dunator****Tárgy: Költségvetés**Költségvetés összesítő

	Mennyiség	Anyag+Díj
Földmunka gépi, kézi Árokásás visszatöltés, tömörítés 9000.-/m ³	145 m ³	1.305.000.-
Szennyvízátemelő akna építés betonból, vízzáró szig. 2db PED.TR. 1.1m típ. szív. (1 db bekötve, 1 db tartalék)	1 db	816.400.-
Vízvezeték fektetés munkaárokba ø50 KPE P10 1200.-/m	290m	348.000.-
Szv. csatorna fektetés munkaárokba ø50 KPE P10 (nyomott vezeték) 1200.-/m	210m	252.000.-
Szv. csatorna építés munkaárokba ø160 KG PVC (gravitációs) 6000.-/m	70m	420.000.-
Vízóra akna építés, pavilonok bekötése ø32 KPE P10, ø20 MOM mérővel 152.150.-/db	7 db	1.065.050.-
Zuhanyblokk bekötése (víz, szennyvíz)	1 db	98.000.-
Ivókút készítés (öv) akna építéssel	1 db	320.000.-


Anyagköltség+Díjköltség összesen: 4.624.450.-

27% ÁFA: 1.248.601.-

Munka ára összesen: 5.873.051.-

DÁVID ÉP-GÉP KFT.
2151 Fót, Alagi u. 12/A.
Adószám: 12201583-2-13
Cg.: 13-09-073819
Bsz.: 66000028-15414416

Zrúfkó László
Zrúfkó László



STRUKTOR

Építőipari és Szolgáltató Kft.

Árajánlat a dunakeszi strand víz- és szennyvízbekötési munkáiról

	M:	A:	D:
I. Földmunka - árokásás (kézi, gépi) - visszatöltés - tömörítés - tereprendezés	140 m ³	—	128.800.-
II. Szennyvízátemelő akna építése - v.b., vízázó kivitel, 2 db. szivattyú - 1 db bekötve, 1 db tartalék	1 db.	620.000.-	318.000.-
III. Gravitációs csatorna építése - ø160 KG PVC	70 m	184.000.-	162.000.-
IV. Nyomott csatorna építése - ø50 KPE	210 m	147.000.-	126.000.-
V. Ivóvíz vezeték építése - ø50 KPE	290 m	203.000.-	174.000.-
VI. Zuhany egység bekötése - víz-szennyvíz	1 db.	45.000.-	50.000.-
VII. Ivókút telepítése	1 db.	170.000.-	100.000.-
VIII. 8db. akna építése betonból pavilonoknál, ivókútnál rákötések víz, szennyvíz		572.000.-	668.000.-

Anyag:	1.941.000.-	Díj:	2.886.000.-
Nettó:	4.827.000.-		
Áfa:	1.303.290.-		
Bruttó:	6.130.290.-		

Budapest, 2017

Tallér Róbert

STRUKTOR

Építőipari és Szolgáltató Kft.
1147 Bp., Ilosvai Selymes u. 11-13.
B.sz.sz.: 11711041-20913298
Adószám: 12730278-2-42